


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос.
Комаровский, ул. Комарова, д. 14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3060979 руб.

Средства на оплату труда 407226 руб.

Сметная трудоемкость 3104,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (13813 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7893 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,0326 9,8934+0,1392	1817,69	1639,06	178,63		18236	16444	1792		14,38	144,27		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (27341 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13076 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,8934	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	38448	27192	11256	2527	21,776	215,44	1,552	15,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (33413 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15980 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,8934	4105,6	3533,99	571,61	136,98	40618	34963	5655	1355	28	277,02	0,84	8,31
4	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7483 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3579 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,8934	994,45	801,6	192,85	20,55	9838	7931	1907	203	6,272	62,05	0,104	1,03
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (17805 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (10791 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	1,18708 296,77*0,4/100	22725,17	22725,17			26977	26977			214,32	254,42		
83	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (119 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,144768 16*1,74*0,52/100	1032,04	978,03	54,01		149	142	7		8,58	1,24		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									285627					954,44		24,69
Раздел 2. Монтаж																
7	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (34010 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16265 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,845	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	100906	33823	14002	3144	27,22	267,98	1,94	19,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (5938 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2840 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,845	2472,42	631,07	102,07	24,46	24341	6213	1005	241	5	49,23	0,15	1,48
9	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9309 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4452 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	9,845	4250,34	1002	241,06	25,68	41845	9865	2373	253	7,84	77,18	0,13	1,28
10	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,4923	18265,13				-8992							
11	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1083	19,01				-20538							
12	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро- влагозащитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	1083	38,1				41262							
13	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (41678 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19933 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	9,845	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	581121	41592	20740	3710	33,9	333,75	1,91	18,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-30,13	718,32				-21643							
15	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-76,1	6522,44				-496358							
82	ТССЦ-104-0156 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0156 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43	м3	152,10525 984,5*0,15*1,03	2826,37				429906							
17	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (59988 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (28690 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	162	2157,89	346,48	231,91	56,01	349578	56130	37569	9074	3,04	492,48	0,34	55,08
18	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (34010 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (16265 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,845	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	100906	33823	14002	3144	27,22	267,98	1,94	19,1
19	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (29687 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (14198 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,845	12362,12	3155,34	510,37	122,3	121705	31064	5025	1204	25	246,13	0,75	7,38
20	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (4044 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2224 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т	3,032	28647,21	1635,52	273,38	31,55	86858	4959	829	96	12,64	38,32	0,16	0,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (18237 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8722 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	9,845	41722,95	1974,04	321,06	39,5	410762	19434	3161	389	14,36	141,37	0,2	1,97
22	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1142	152,7				-174383							
23	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	1142	112,14				128064							
24	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1122	179,21				-201074							
25	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	1122	136,26				152884							
26	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (5276 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2523 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,8036	54766,94	7004,61	736,79	132,21	44011	5629	592	106	52,21	41,96	0,67	0,54
27	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-151,9	179,21				-27222							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	151,9	136,26				20698							
14	ТЕРр58-21-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-21-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,36 НР (2522 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1847 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10 шт.	1,6	5331,27	2220,23	14,49		8530	3552	23		18,6	29,76		
33	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	16	404,24				6468							
Итого по разделу 2 Монтаж									2062242					1988,14		125,22
Раздел 3. Ограждение кровли																
34	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1461 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (699 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,7254	17849,47	883,07	425,86	57,24	30797	1489	735	99	6,67	11,51	0,29	0,5
35	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,82963 1,34723-0,5176	54842,51				45499							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									78456					11,51		0,5
Раздел 4. Вентканалы																
ВК1-18шт																
37	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3541 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1694 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	16	1912,23	240,56	4,83		30596	3849	77		1,93	30,88		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (4810 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2224 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,5824	16986,59	9960,23	572,9	362,13	9893	5801	334	211	70,88	41,28	2,78	1,62
39	ТЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 НР (637 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (295 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,5824	8414,2	1367,07	54,12		4900	796	32		10,07	5,86		
Итого по разделу 4 Вентканалы									58689					78,02		1,62
Раздел 5. Будка выхода на крышу 2 шт.																
54	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 НР (1483 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (861 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док	0,1562	82388,51	9905,32	1764,55	305,75	12869	1547	276	48	80,19	12,53	1,55	0,24
55	ТЕР15-01-062-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металло сайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-062-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72 НР (1378 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (637 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,1204	126495,48	14246,73	751,35	57,24	15230	1715	90	7	106,19	12,79	0,29	0,03
56	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (658 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (553 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,74 1,37*2	595,24	347,82	111,92		1631	953	307		2,4	6,58		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополюсные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	2,74	3073,08				8420							
58	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (142 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (102 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,03466 (14,88+2,45)*2/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	1646	200	6	3	44	1,53	0,38	0,01
крыша																
59	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (426 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (203 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,16	11702,36	2925,54	277,32	29,6	1872	468	44	5	24,09	3,85	0,15	0,02
60	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (133 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,0733	10619,94	2477,92	173,44	63,11	778	182	13	5	21,35	1,57	0,32	0,02
61	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (276 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (172 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	0,1979	2434,8	1809,06	607,36	1,71	482	358	120		13,16	2,6	0,01	
62	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	6,645	89,31				593							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (351 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (295 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0998 0,0499*2	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	914	453	351	55	35,5	3,54	2,61	0,26
64	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	10,978 9,98*1,1	233,55				2564							
65	ТССЦ-101-4645 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	8,8	11,93				105							
66	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (139 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,098 0,049*2	6778,57	1835,23	120,66		664	180	12		14,36	1,41		
67	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (1893 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (904 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,118 0,059*2	36079	17821,19	443,92		4257	2103	52		143	16,87		
68	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1251	8567,27				-1072							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный софит прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34	м2	24,3 12,15*2	305,28				7418							
70	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (694 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (321 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,049 0,0245*2	43923,78	17434,48	422,08	277,01	2152	854	21	14	129,95	6,37	1,44	0,07
71	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (289 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 0,0081*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6644	286	164	35	142,68	2,31	10,92	0,18
72	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				822							
пол																
73	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (149 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (81 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	404	150	12	8	39,51	1,3	1,27	0,04
74	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (24 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	15531,52	464,74	489,91	331,68	509	15	16	11	4	0,13	1,68	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0,0328 0,0164*2	7252,3	430,01	9,66		238	14			3,45	0,11		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (13 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														
76	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	-4,015	55,66				-223							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														
77	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	4,015	22,06				89							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														
78	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,005904 3,28*1,8/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	169	10	2		12,64	0,07	0,16	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (8 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4 руб.): 44%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
79	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2 изолируемой поверхности	0,0328 0,0164*2	13533,74	3717,31	519,6	35,47	444	122	17	1	28,38	0,93	0,18	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (116 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														
80	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	-0,1351	2256,51				-305							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89														
88	ТССЦ-104-0156 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-10	м3	0,50676 3,28*0,15*1,03	2826,37				1432							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0156 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу 2 шт.									83452					74,49		0,94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2026282	381278	122619	25948		3104,6		152,97
Накладные расходы									363288							
Сметная прибыль									178796							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									40278					145,51		
Кровли									2222813					2514,96		149,92
Прочие ремонтно-строительные работы									55573					254,42		
Полы									43189					2,47		0,11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									93308					38,39		0,49
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									13907					31,33		0,02
Отделочные работы									50588					66,3		1,72
Конструкции из кирпича и блоков									15213					12,53		0,24
Строительные металлические конструкции									12820					10,12		0,26
Проемы (ремонтно-строительные)									1890					1,53		0,01
Деревянные конструкции									16376					23,03		0,2
Теплоизоляционные работы									2411					4,01		
Итого									2568366					3104,6		152,97
В том числе:																
Материалы									1522385							
Машины и механизмы									122619							
ФОТ									407226							
Накладные расходы									363288							
Сметная прибыль									178796							
Непредвиденные затраты 1%									25684							
Итого с непредвиденными									2594050							
НДС 18%									466929							
ВСЕГО по смете									3060979					3104,6		152,97