

" " 2016 г.

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 30

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3146176,18 руб.

Средства на оплату труда 418787 руб.

Сметная трудоемкость 3194,41 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (14142 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8081 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,2716 9,8396*0,432	1817,69	1639,06	178,63		18671	16836	1835		14,38	147,71		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (27193 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13006 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,84	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	38240	27044	11196	2514	21,776	214,28	1,552	15,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (33232 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15894 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,84	4105,6	3533,99	571,61	136,98	40399	34774	5625	1348	28	275,52	0,84	8,27
4	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7443 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3560 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	9,84	994,45	801,6	192,85	20,55	9785	7888	1897	202	6,272	61,72	0,104	1,02
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (16235 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (9839 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	1,0824 270,6*0,4/100	22725,17	22725,17			24598	24598			214,32	231,98		
6	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (166 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,20224	1032,04	978,03	54,01		209	198	11		8,58	1,74		
8	ТЕРр53-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных будок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (553 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (424 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,1236 0,0618*2	8562,73	5560,49	3002,24	566,13	1058	687	371	70	51,2	6,33	2,87	0,35
9	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР20-02-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм (Демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,62; МАТ=5,69 НР (2697 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1541 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 дефлект ор	16	179,27	172,01	7,26		2868	2752	116		1,38	22,08		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									290929					964,95		24,99
Раздел 2. Монтаж																
11	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (33802 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (16166 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,7848	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	100289	33616	13916	3125	27,22	266,34	1,94	18,98
12	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (5901 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2822 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,7848	2472,42	631,07	102,07	24,46	24192	6175	999	239	5	48,92	0,15	1,47
13	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9251 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4424 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,7848	4250,34	1002	241,06	25,68	41589	9804	2359	251	7,84	76,71	0,13	1,27
14	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,4892	18265,13				-8935							
15	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1076	19,01				-20455							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго- защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	1076	38,1				40996							
17	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (41423 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19811 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	9,7848	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	577567	41338	20613	3687	33,9	331,7	1,91	18,69
18	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-29,94	718,32				-21507							
19	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-75,64	6522,44				-493357							
20	ТССЦ-104-0156 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0156 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43	м3	151,17516 978,48*0,15*1,03	2826,37				427277							
21	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (59783 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28592 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	161,45	2157,89	346,48	231,91	56,01	348391	55939	37442	9043	3,04	490,81	0,34	54,89
22	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (33802 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16166 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,7848	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	100289	33616	13916	3125	27,22	266,34	1,94	18,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (29505 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14111 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,7848	12362,12	3155,34	510,37	122,3	120961	30874	4994	1197	25	244,62	0,75	7,34
24	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (4018 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2210 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	3,013	28647,21	1635,52	273,38	31,55	86314	4928	824	95	12,64	38,08	0,16	0,48
25	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (18126 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8669 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	9,7848	41722,95	1974,04	321,06	39,5	408251	19316	3142	386	14,36	140,51	0,2	1,96
26	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1135	152,7				-173315							
27	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	1135	112,14				127279							
28	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1115	179,21				-199819							
29	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	1115	136,26				151930							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (5759 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2754 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,8772	54766,94	7004,61	736,79	132,21	48042	6144	646	116	52,21	45,8	0,67	0,59
31	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-165,8	179,21				-29713							
32	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	52,63	136,26				7171							
33	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	52,63	112,14				5902							
36	ТЕРр58-21-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-21-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,36 НР (2522 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1847 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10 шт.	1,6	5331,27	2220,23	14,49		8530	3552	23		18,6	29,76		
38	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (10464 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5980 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлект ор	16	746,38	665,43	34,04	1,96	11942	10647	545	31	5,34	85,44	0,01	0,16
39	ТССЦ-301-1182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	16	4465,13				71442							
Итого по разделу 2 Монтаж									2139162					2065,03		124,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 3. Ограждение кровли																
40	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1277 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (611 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,508	17849,47	863,07	425,86	57,24	26917	1302	642	86	6,67	10,06	0,29	0,44
41	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,72693 1,17933-0,4524	54842,51				39867							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									68672					10,06		0,44
Раздел 4. Вентканалы																
ВК1-ВК-2																
43	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22947	2887	58		1,93	23,16		
44	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (5351 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2475 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,648	16986,59	9960,23	572,9	362,13	11007	6454	371	235	70,88	45,93	2,78	1,8
45	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (989 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (457 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,648	10178,86	1907,76	59,81		6596	1236	39		14,39	9,32		
Итого по разделу 4 Вентканалы									53748					78,41		1,8
Раздел 5. Будка выхода на крышу 2 шт.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 НР (1483 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (861 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегородок	0,1562	82388,51	9905,32	1764,55	305,75	12869	1547	276	48	80,19	12,53	1,55	0,24
47	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосоайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (1536 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (710 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,1204	150928,13	15884,94	817,89	57,24	18172	1913	98	7	118,4	14,26	0,29	0,03
48	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (658 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (553 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,74 1,37*2	595,24	347,82	111,92		1631	953	307		2,4	6,58		
49	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	2,74	3073,08				8420							
50	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (142 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (102 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,03466 (14,88+2,45)*2/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	1646	200	6	3	44	1,53	0,38	0,01
крыша																
51	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (426 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (203 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,16	11702,36	2925,54	277,32	29,6	1872	468	44	5	24,09	3,85	0,15	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (133 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,0733	10619,94	2477,92	173,44	63,11	778	182	13	5	21,35	1,57	0,32	0,02
53	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (276 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (172 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	0,1979	2434,8	1809,06	607,36	1,71	482	358	120		13,16	2,6	0,01	
54	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	6,645	89,31					593						
55	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (351 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (295 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0998 0,0499*2	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	914	453	351	55	35,5	3,54	2,61	0,26
56	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	10,978 9,98*1,1	233,55				2564							
57	ТССЦ-101-4645 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	8,8	11,93				105							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (139 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,098 0,049*2	6778,57	1835,23	120,66		664	180	12		14,36	1,41		
59	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (1893 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (904 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,118 0,059*2	36079	17821,19	443,92		4257	2103	52		143	16,87		
60	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1251	8567,27				-1072							
61	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный софит прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34	м2	24,3	305,28				7418							
62	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (694 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (321 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,049 0,0245*2	43923,78	17434,48	422,08	277,01	2152	854	21	14	129,95	6,37	1,44	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (289 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 0,0081*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6644	286	164	35	142,68	2,31	10,92	0,18
64	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				822							
пол																
65	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (149 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (81 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	404	150	12	8	39,51	1,3	1,27	0,04
66	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (24 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	15531,52	464,74	489,91	331,68	509	15	16	11	4	0,13	1,68	0,06
67	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (13 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,0328 0,0164*2	7252,3	430,01	9,66		238	14			3,45	0,11		
68	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-4,015	55,66				-223							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	4,015	22,06				89							
70	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетоннок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (8 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,005904 3,28*1,8/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	169	10	2		12,64	0,07	0,16	
71	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (116 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0328 0,0164*2	13533,74	3717,31	519,6	35,47	444	122	17	1	28,38	0,93	0,18	0,01
72	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-0,1351	2256,51				-305							
73	ТССЦ-104-0747 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89	м3	0,50676 3,28*0,15*1,03	4232,34				2145							
Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу 2 шт.									87339					75,96		0,94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2079298	392833	123153	25954		3194,41		152,98
Накладные расходы									374921							
Сметная прибыль									185633							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									41365					149,45		
Кровли									2181702					2496,49		149,17
Прочие ремонтно-строительные работы									50672					231,98		
Стены (ремонтно-строительные)									2035					6,33		0,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Проемы (ремонтно-строительные)								2891					5,12		0,09
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								106934					107,52		0,16
	Полы								42923					2,47		0,11
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								92724					38,15		0,48
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								13907					31,33		0,02
	Отделочные работы								57879					75,88		1,9
	Конструкции из кирпича и блоков								15213					12,53		0,24
	Строительные металлические конструкции								12820					10,12		0,26
	Деревянные конструкции								16376					23,03		0,2
	Теплоизоляционные работы								2411					4,01		
	Итого								2639852					3194,41		152,98
	В том числе:															
	Материалы								1563312							
	Машины и механизмы								123153							
	ФОТ								418787							
	Накладные расходы								374921							
	Сметная прибыль								185633							
	Непредвиденные затраты 1%								26399							
	Итого с непредвиденными								2666251							
	НДС 18%								479925,18							
	ВСЕГО по смете								3146176,18					3194,41		152,98