

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обл., Новосергеевский район,
с.Покровка, ул. Строителей д.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1985168,28 руб.
Средства на оплату труда 288421 руб.
Сметная трудоемкость 2281,43 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех | | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9102 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5201 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 5,979 597,9/100 | 1944,48 | 1812,36 | 132,12 | | 11626 | 10836 | 790 | | 15,9 | 95,07 | | |
| 2 | ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7855 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5753 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 5,979 597,9/100 | 2106,22 | 1759,53 | 346,69 | 90,75 | 12593 | 10520 | 2073 | 543 | 15,16 | 90,64 | 0,46 | 2,75 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|------------------|-----------------------|----------|----------|--------|--------|---------------|-------|------|------|--------|---------------|------|--------------|
| 3 | ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13933 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10204 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 5,979 597,9/100 | 3515,77 | 3199,25 | 316,52 | 82,8 | 21021 | 19129 | 1892 | 495 | 27,08 | 161,91 | 0,42 | 2,51 |
| 4 | ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3542 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2594 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 5,979 597,9/100 | 984,63 | 781,13 | 203,5 | 53,32 | 5887 | 4670 | 1217 | 319 | 6,73 | 40,24 | 0,27 | 1,61 |
| 5 | ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка помещений от строительного мусора (разборка золошлаковой смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5174 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3136 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 т мусора | 0,34493 34,493/100 | 22725,17 | 22725,17 | | | 7839 | 7839 | | | 214,32 | 73,93 | | |
| 6 | ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка: кирпичных стен (вентканал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (4255 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2431 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 | 4,1 | 1963,81 | 1066,21 | 897,6 | 169,02 | 8052 | 4372 | 3680 | 693 | 8,24 | 33,78 | 1,15 | 4,72 |
| 7 | ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка: кирпичных стен (парапета) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3009 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1719 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 | 2,9 | 1963,81 | 1066,21 | 897,6 | 169,02 | 5695 | 3092 | 2603 | 490 | 8,24 | 23,9 | 1,15 | 3,34 |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | 150623 | | | | | 519,47 | | 14,93 |
| Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (20894 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11336 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 4,596 459,6/100 | 12306,76 | 4585,64 | 354,08 | 250,59 | 56562 | 21076 | 1627 | 1152 | 39,51 | 181,59 | 1,27 | 5,84 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|----------|---------|--------|-------|---------------|-------|------|-----|-------|---------------|------|-------------|
| 9 | ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пароизоляция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1857 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1008 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности | 4,596 459,6/100 | 7252,3 | 430,01 | 9,66 | | 33332 | 1976 | 44 | | 3,45 | 15,86 | | |
| 10 | ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | -562,6 | 55,66 | | | | -31314 | | | | | | | |
| 11 | ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пароизол SDM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | 562,6 | 22,06 | | | | 12411 | | | | | | | |
| 12 | ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (16213 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8796 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,596 459,6/100 | 13533,74 | 3717,31 | 519,6 | 35,47 | 62201 | 17085 | 2388 | 163 | 28,38 | 130,43 | 0,18 | 0,83 |
| 13 | ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 | м3 | -18,94 | 2256,51 | | | | -42738 | | | | | | | |
| 14 | ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 | м3 | 94,6776 459,6*0,2*1,03 | 1528,56 | | | | 144720 | | | | | | | |
| 15 | ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (388 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (185 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м ходов | 0,896 89,6/100 | 5699,62 | 465,72 | 102,95 | 15,78 | 5107 | 417 | 92 | 14 | 3,8 | 3,4 | 0,08 | 0,07 |
| Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия | | | | | | | | | 300960 | | | | | 331,28 | | 6,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|---|---|--------------------|-----------|----------|----------|---------|--------------|-------|------|-----|-------|--------------|------|-------------|
| Раздел 3. Ремонт вентканала, парапетов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление вентканала, парапета) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (6325 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (4852 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 100 м3 кладки | 0,113 11,3/100 | 609735,93 | 68992,61 | 29394,24 | 7693,53 | 68900 | 7796 | 3322 | 869 | 563 | 63,62 | 39 | 4,41 |
| 17 | ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (3603 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1666 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,416 41,6/100 | 16721,55 | 9996,07 | 1131,56 | 832,13 | 6956 | 4158 | 471 | 346 | 75,4 | 31,37 | 6,07 | 2,53 |
| 18 | ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (93 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,061 6,1/100 | 10178,86 | 1907,76 | 59,81 | | 621 | 116 | 4 | | 14,39 | 0,88 | | |
| Итого по разделу 3 Ремонт вентканала, парапетов | | | | | | | | | 93059 | | | | | 95,87 | | 6,94 |
| Раздел 4. Монтаж стропильной системы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (51676 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24690 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 древесины в конструкции | 19,43 | 11702,36 | 2925,54 | 277,32 | 29,6 | 227377 | 56843 | 5388 | 575 | 24,09 | 468,07 | 0,15 | 2,91 |
| 20 | ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8044 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5892 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 | 4,459 445,9/100 | 10619,94 | 2477,92 | 173,44 | 63,11 | 47354 | 11049 | 773 | 281 | 21,35 | 95,2 | 0,32 | 1,43 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|---|--------------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|--------|------|------|
| 21 | ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5130 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3758 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 | 1,911 191,1/100 | 15110,78 | 3694,32 | 262,12 | 86,83 | 28877 | 7060 | 501 | 166 | 31,83 | 60,83 | 0,44 | 0,84 |
| 22 | ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6023 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2881 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолирует мой поверхности | 6,37 637/100 | 4250,34 | 1002 | 241,06 | 25,68 | 27075 | 6383 | 1536 | 164 | 7,84 | 49,94 | 0,13 | 0,83 |
| 23 | ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 | т | -0,3185 | 18265,13 | | | | -5817 | | | | | | | |
| 24 | ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 | м2 | -700,7 | 19,01 | | | | -13320 | | | | | | | |
| 25 | ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Мембрана паропроницаемая ветро- влаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36 | м2 | 765 | 38,1 | | | | 29147 | | | | | | | |
| 26 | ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ521 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (28430 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17723 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 20,39 2039/100 | 2434,8 | 1809,06 | 607,36 | 1,71 | 49646 | 36887 | 12384 | 35 | 13,16 | 268,33 | 0,01 | 0,2 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|------------------|------------------|----------|---------|--------|--------|---------------|-------|------|-----|-------|---------------|------|-------------|
| 27 | ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 | кг | 684,7 | 89,31 | | | | 61151 | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Монтаж стропильной системы | | | | | | | | | 605737 | | | | | 942,37 | | 6,21 |
| Раздел 5. Покрытие кровли | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (29412 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14067 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 кровли | 6,37 637/100 | 41488,24 | 4863,01 | 904,47 | 155,81 | 264280 | 30977 | 5761 | 993 | 38,53 | 245,44 | 0,79 | 5,03 |
| 29 | ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1 | м2 | -777,1 | 253,64 | | | | -197104 | | | | | | | |
| 30 | ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62 | м2 | 700,7 637*1.1 | 272,62 | | | | 191025 | | | | | | | |
| 31 | ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 | т | 1,134 | 44364,12 | | | | 50309 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|---|-------------------|----------|----------|--------|-------|---------------|-------|-----|----|------|---------------|------|-------------|
| 32 | ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (11147 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5326 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов | 0,695 69,5/100 | 36079 | 17821,19 | 443,92 | | 25075 | 12386 | 309 | | 143 | 99,39 | | |
| 33 | ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 | м3 | -0,7367 | 8567,27 | | | | -6312 | | | | | | | |
| 34 | ТССЦ-101-3849 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 | т | 0,387 387/1000 | 40212,93 | | | | 15562 | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Покрытие кровли | | | | | | | | | 402787 | | | | | 344,83 | | 5,03 |
| Раздел 6. Устройство слухового окна | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 слуховое окно | 2 | 2334,99 | 826,26 | 169,19 | 21,65 | 4670 | 1653 | 338 | 43 | 6,63 | 13,26 | 0,11 | 0,22 |
| 36 | ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 | м2 | -1 | 668,42 | | | | -668 | | | | | | | |
| 37 | ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 | м2 | 0,744 | 2206,25 | | | | 1641 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|-------------------------|--------------------|----------|---------|--------|--------|-------|-----|-----|----|-------|-------|------|------|
| 38 | ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0,034 | 41488,24 | 4863,01 | 904,47 | 155,81 | 1411 | 165 | 31 | 5 | 38,53 | 1,31 | 0,79 | 0,03 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (156 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (75 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -4,148 | 253,64 | | | | -1052 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 | м2 | 3,74 3,4*1.1 | 272,62 | | | | 1020 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ТССЦ-101-3849 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 | т | 0,0084 | 40212,93 | | | | 338 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,6 мм | т | 0,0226 | 43613,07 | | | | 986 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Устройство слухового окна | | | | | | | | | 10832 | | | | | 14,57 | | 0,25 |
| Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ограждение кровель перилами | 100 м огражден ия | 1,108 110,8/100 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 19777 | 956 | 472 | 63 | 6,67 | 7,39 | 0,29 | 0,32 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (937 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (448 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|-------------------------|---------------------------|----------|--------|--------|-------|--------------|------|-----|----|------|--------------|------|-------------|
| 44 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 | т | -0,3324 | 54842,51 | | | | -18230 | | | | | | | |
| 45 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 | т | 0,69284 0,08864+0,6042 | 54842,51 | | | | 37997 | | | | | | | |
| 46 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | устройство снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (937 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (448 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м огражден ия | 1,108 110,8/100 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 19777 | 956 | 472 | 63 | 6,67 | 7,39 | 0,29 | 0,32 |
| 47 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 | т | -0,3324 | 54842,51 | | | | -18230 | | | | | | | |
| 48 | ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снегозадержатель длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 55 | 545,52 | | | | 30004 | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель | | | | | | | | | 73867 | | | | | 14,78 | | 0,64 |
| Раздел 8. Зонт вентиляхты | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 колпак | 6 | 1912,23 | 240,56 | 4,83 | | 11473 | 1443 | 29 | | 1,93 | 11,58 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|---|-----------------|------------------------|----------|----------|----------|---------|-------------|-----|-----|-----|--------|--------------|-------|------|
| 50 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | -0,228 | 43613,07 | | | | -9944 | | | | | | | |
| 51 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | 0,03647 | 43613,07 | | | | 1591 | | | | | | | |
| 52 | ТССЦ-101-5196 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь круглая и квадратная, марка СтЗпс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5196 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35 | т | 0,0299 | 26510,94 | | | | 793 | | | | | | | |
| Итого по разделу 8 Зонт вентиля | | | | | | | | | 5876 | | | | | 11,58 | | |
| Раздел 9. Выход на чердак | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости ІЕ30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (149 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (71 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,0084 0,84 / 100 | 410115,1 | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | 3445 | 148 | 85 | 18 | 142,68 | 1,2 | 10,92 | 0,09 |
| 54 | ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85 | компл. | 2 | 410,91 | | | | 822 | | | | | | | |
| 55 | ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (651 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (547 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций | 0,16942 169,42/1000 | 10366,79 | 4449,76 | 5361,08 | 1114,64 | 1756 | 754 | 908 | 189 | 32,37 | 5,48 | 5,64 | 0,96 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|-----------|---------|---------|---|--------|---|--------------|--------|-------|------|----|-------------|----|-------------|
| 56 | ТССЦ-201-0726 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0726 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17 | т | 0,16942 | 46200,1 | | | | 7827 | | | | | | | |
| Итого по разделу 9 Выход на чердак | | | | | | | | | 15268 | | | | | 6,68 | | 1,05 |
| Раздел 10. Вывоз мусора | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 5 | 345,71 | | 345,71 | | 1729 | | 1729 | | | | | |
| 58 | ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 50 | 34,59 | | 34,59 | | 1730 | | 1730 | | | | | |
| 59 | ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 55 | 58,52 | | 58,52 | | 3219 | | 3219 | | | | | |
| Итого по разделу 10 Вывоз мусора | | | | | | | | | 6678 | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 1287678 | 280742 | 55868 | 7679 | | 2281,43 | | 41,79 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 241794 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 136217 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 51091 | | | | | 152,75 | | 8,06 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 182438 | | | | | 448,82 | | 9,14 |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | 16149 | | | | | 73,93 | | |
| Полы | | | | | | | | | 222445 | | | | | 327,88 | | 6,67 |
| Кровли | | | | | | | | | 432159 | | | | | 323,05 | | 6,53 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|----|----|----|----------------|----|--------------|
| | Деревянные конструкции | | | | | | | | 501766 | | | | | 585,32 | | 3,29 |
| | Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 80077 | | | | | 63,62 | | 4,41 |
| | Отделочные работы | | | | | | | | 12982 | | | | | 32,25 | | 2,53 |
| | Теплоизоляционные работы | | | | | | | | 156950 | | | | | 268,33 | | 0,2 |
| | Строительные металлические конструкции | | | | | | | | 2954 | | | | | 5,48 | | 0,96 |
| | Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | 3459 | | | | | | | |
| | Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | 3219 | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | 1665689 | | | | | 2281,43 | | 41,79 |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | 951068 | | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | 55868 | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 288421 | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 241794 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 136217 | | | | | | | |
| | Непредвиденные затраты 1% | | | | | | | | 16657 | | | | | | | |
| | Итого с непредвиденными | | | | | | | | 1682346 | | | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | | | 302822,28 | | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 1985168,28 | | | | | 2281,43 | | 41,79 |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)