

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

Оренбург
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Добролюбова, д. 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 83320,98 руб.
Средства на оплату труда _____ 16295 руб.
Сметная трудоемкость _____ 116,87 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕРр65-9-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-9-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (2175 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2472 руб.) СП (1187 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2472 руб.)	100 м трубопровода	0,13	58443,66	18956,5	1177,34	59,19	7598	2464	153	8
2	ТЕРр65-9-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-9-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (2239 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2544 руб.) СП (1221 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2544 руб.)	100 м трубопровода	0,21	33391,64	12070,89	443,13	41,46	7012	2535	93	9
3	ТССЦ-302-1342 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1342 1 квартал 2016 г. МАТ=3,74	шт.	17	94,55				1607			
4	ТЕРр65-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (2117 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2406 руб.) СП (1155 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2406 руб.)	100 м трубопровода	0,18	36504,64	13325,81	443,13	41,46	6571	2399	80	7

Гранд-СМЕТА

5	ТЕРп65-9-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-9-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (6136 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (6973 руб.) СП (3347 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6973 руб.)	100 м трубопровода	0,43	43854,43	16174,18	443,13	41,46	18857	6955	191	18
6	ТССЦ-302-1344 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1344 1 квартал 2016 г. МАТ=3,95	шт.	4	181,07				724			
7	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,64; МАТ=3,56 НР (207 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (269 руб.) СП (129 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (269 руб.)	1 м3 изоляции	0,1	8153,95	2690,36	318,86		815	269	32	
8	ТЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,94; МАТ=6,89 НР (932 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (1211 руб.) СП (581 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1211 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,3	15455,74	4036,27	296,94		4637	1211	89	
9	ТССЦ-101-1794 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1794 1 квартал 2016 г. МАТ=7,53	1000 м2	-0,0345 -Ф1,р1	67830,47				-2340			
10	ТССЦ-104-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	1000 м2	0,0345	57136,66				1971			
11	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (336 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (420 руб.) СП (155 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (420 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	6767,8	5252,05	17,02	1,96	541	420	1	
Итого по разделу 1									69912			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									47993	16253	639	42
Накладные расходы									14144			
Сметная прибыль									7775			
Итого по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									61947			

Гранд-СМЕТА

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	6933			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1032			
Итого	69912			
В том числе:				
Материалы	31101			
Машины и механизмы	639			
ФОТ	16295			
Накладные расходы	14144			
Сметная прибыль	7775			
Непредвиденные затраты 1%	699			
Итого с непредвиденными	70611			
НДС 18%	12709,98			
ВСЕГО по смете	83320,98			