

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2026 крыша с.Переволоцкий ул.Молодёжная, д.18

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 808235 руб.
Средства на оплату труда 124265 руб.
Сметная трудоемкость 866,07 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5918 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7045 руб.) СП (3382 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7045 руб.)	100 м2 покрытия	3,38 338,0 / 100	1944,48	1812,36	132,12		6572	6126	446	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5106 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7192 руб.) СП (3740 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7192 руб.)	100 м2 кровли	3,38 338,0 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7119	5947	1172	307

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (9057 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12757 руб.) СП (6634 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12757 руб.)	100 м2 кровли	3,38 338,0 / 100	3515,78	3199,25	316,53	82,8	11883	10813	1070	280
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2303 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3243 руб.) СП (1686 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3243 руб.)	100 м2 кровли	3,38 338,0 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	3328	2640	688	180
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2623 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (3974 руб.) СП (1590 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3974 руб.)	100 т мусора	0,1521 (окр(338,0*0,075*0,6;2) / 100	22725,17	22725,17			3456	3456		
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентканал, фронтон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (990 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1179 руб.) СП (566 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1179 руб.)	1 м3	0,83	1963,81	1066,21	897,6	169,02	1630	885	745	140
7	ТЕРр65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (318 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (504 руб.) СП (202 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (504 руб.)	100 м канала	0,1879 18,79 / 100	2540,1	2330,43	2,56	1,96	477	438		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									83262			
Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия												
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пароизоляция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1136 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1208 руб.) СП (616 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1208 руб.)	100 м2 поверхности	2,4426 244,26 / 100	7252,3	430,01	9,66		17714	1050	24	
9	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-299 -Ф1.р1	55,66				-16642			

Гранд-СМЕТА

10	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пароизол SDM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	299	22,06				6596			
11	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (9909 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (10542 руб.) СП (5376 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (10542 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,4426 244,26 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	33058	9080	1269	87
12	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-10,06 -Ф2.р1	2256,51				-22700			
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	50,32 окр(244,26*0,2*1,03;2	1528,56				76917			
14	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ветрозащиты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (928 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (987 руб.) СП (503 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (987 руб.)	100 м2 поверхности	1,9956 199,56 / 100	7252,3	430,01	9,66		14473	858	19	
15	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-244,3 -Ф6.р1	55,66				-13598			
16	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Наноизол SD ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	244,3	38,1				9308			

Гранд-СМЕТА

17	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (265 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (294 руб.) СП (126 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (294 руб.)	100 м ходов	0,532 53,2 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	3032	248	55	8
Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия									128715			
Раздел 3. Ремонт вентканала												
18	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление вентканала, фронтона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (4674 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (6403 руб.) СП (3586 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (6403 руб.)	100 м3 кладки	0,0726 7,26 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	44267	5009	2134	559
19	ТЕРр61-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (2539 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3790 руб.) СП (1516 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3790 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,137 13,7 / 100	31575,24	24058,98	5,37		4326	3296	1	
Итого по разделу 3 Ремонт вентканала									62237			
Раздел 4. Монтаж стропильной системы												
20	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Устройство гидроизоляции по наружной кирпичной стене в 2 слоя рубероида (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1674 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1820 руб.) СП (801 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1820 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,77 77,0 / 100	8500,69	2004,01	482,13	51,37	6546	1543	371	40
21	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,077 -Ф3,р2	18265,13				-1406			

Гранд-СМЕТА

22	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (22664 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (25182 руб.) СП (10828 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (25182 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	7,41 окр((0,455+1,82+1,98+0,215+0,98+0,685+0,083+0,1+0,14+0,18+0,341+0,402+0,032);2	11702,36	2925,54	277,32	29,6	86714	21678	2055	219
23	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7012 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9876 руб.) СП (5136 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9876 руб.)	100 м2	3,38 338,0 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	35895	8375	586	213
24	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом"ФОХ" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (2926 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3800 руб.) СП (1824 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3800 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,6574 (окр(2*(7,26/0,2+338,0*0,1/0,35),2) / 100	1664,47	1241,35	403,56	1,71	4423	3299	1072	5
25	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	53,79	89,31				4804			
Итого по разделу 4 Монтаж стропильной системы									195147			
Раздел 5. Покрытие кровли												
26	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (17948 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (19509 руб.) СП (8584 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19509 руб.)	100 м2 кровли	3,38 338,0 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	140230	16437	3057	527
27	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-412,4 -Ф4.p1	253,64				-104601			

Гранд-СМЕТА

28	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	Т	2,3146 окр(338,0*6,4*1,07/1000;4	44611,5				103258			
29	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	Т	0,036 36,0/1000	44364,12				1597			
30	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	24 48/2	143,19				3437			
Итого по разделу 5 Покрытие кровли									172998			
Раздел 6. Устройство слухового окна												
31	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3511 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3901 руб.) СП (1677 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3901 руб.)	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87
32	ТССЦ-101-0954 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0954 1 квартал 2016 г. МАТ=5,79	компл.	4	175,61				702			
33	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2 -Ф5,р1	668,42				-1337			
34	ТССЦ-203-0511 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетка деревянная 0,62х0,6-3шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0511 1 квартал 2016 г. МАТ=6,68	м2	3,12 4*0,78	269,47				841			
Итого по разделу 6 Устройство слухового окна									15243			

Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель

35	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (466 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (507 руб.) СП (223 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (507 руб.)	100 м ограждения	0,48 48,0 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	8568	414	204	27
36	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,144 -Ф10,р1	54842,51				-7897			
37	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	24 окр(48,0/2;0	545,52				13092			

Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель

14518

Раздел 8. Зонт вентиляхты

38	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (509 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (553 руб.) СП (243 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (553 руб.)	1 колпак	2	1912,23	240,56	4,83		3824	481	10	
39	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,076 -Ф11,р1	43613,07				-3315			
40	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,01187 11,87/1000	43613,07				518			

Гранд-СМЕТА

41	ТССЦ-101-5196 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь круглая и квадратная, марка СтЗпс размером 20х20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5196 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35	т	0,01754 17,54/1000	26510,94				465			
Итого по разделу 8 Зонт вентшахты									2316			
Раздел 9. Вывоз мусора												
42	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3	345,71		345,71		1037		1037	
43	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	27	34,59		34,59		934		934	
44	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	30	58,52		58,52		1756		1756	
Итого по разделу 9 Вывоз мусора									3727			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									500641	105378	19382	2679
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6, 2-4, 23, 5, 7-12, 14-16, 13, 20-21, 26-30, 35-41, 17, 22, 31-34, 18-19, 24-25))									516849	121184	19784	3081
Накладные расходы									102475			
Сметная прибыль									58839			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									20131			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									103211			
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									8187			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1063			

Гранд-СМЕТА

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	48337			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	274602			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	142195			
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	53362			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	8875			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	14473			
Погрузо-разгрузочные работы	1971			
Перевозка грузов автотранспортом	1756			
Итого	678163			
В том числе:				
Материалы	375881			
Машины и механизмы	19784			
ФОТ	124265			
Накладные расходы	102475			
Сметная прибыль	58839			
Непредвиденные затраты 1%	6782			
Итого с непредвиденными	684945			
НДС 18%	123290			
ВСЕГО по смете	808235			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)