

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2293 Переволоцкий, Молодежная, 16 крыша  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 963235 руб.  
Средства на оплату труда 134089 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (6338 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3622 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,62 362,0 / 100	1944,48	1812,36	132,12		7039	6561	478		15,9	57,56		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5470 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4006 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,62 362,0 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7625	6370	1255	329	15,16	54,88	0,46	1,67

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРр58-1-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (9701 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,62 362,0 / 100	3515,78	3199,25	316,53	82,8	12727	11581	1146	300	27,08	98,03	0,42	1,52
4	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2467 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1806 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,62 362,0 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	3564	2828	736	193	6,73	24,36	0,27	0,98
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (разборка золошлаковой смеси)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1873 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1135 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,1086 (362,0*0,05*0,6) / 100	22725,17	22725,17			2468	2468			214,32	23,28		
6	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентканал, слуховое окно)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (4559 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2605 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	3,82 0,49+3,33	1963,81	1066,21	897,6	169,02	7502	4073	3429	646	8,24	31,48	1,15	4,39
7	<b>ТЕРр65-35-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (529 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м канала	0,3128 31,28 / 100	2540,1	2330,43	2,56	1,96	795	729	1	1	18,7	5,85	0,01	
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>98681</b>					<b>295,44</b>		<b>8,56</b>
<b>Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия</b>																
8	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пароизоляция)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1067 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (579 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	2,295 229,5 / 100	7252,3	430,01	9,66		16644	987	22		3,45	7,92		

Гранд-СМЕТА

9	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-280,9	55,66				-15635							
10	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пароизол SDM  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	280,9	22,06				6197							
11	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (10554 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5726 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	2,6017 260,17 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	35211	9671	1352	92	28,38	73,84	0,18	0,47
12	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-10,72	2256,51				-24190							
13	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	53,6	1528,56				81931							
14	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ветрозащиты  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (928 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (503 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	1,9956 199,56 / 100	7252,3	430,01	9,66		14473	858	19		3,45	6,88		
15	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-244,3	55,66				-13598							

Гранд-СМЕТА

16	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Наноизол SD	м2	244,3	38,1				9308							
17	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (248 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (119 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,499 49,9 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	2844	232	51	8	3,8	1,9	0,08	0,04
<b>Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия</b>									<b>134685</b>					<b>90,54</b>		<b>0,51</b>
<b>Раздел 3. Ремонт вентканала</b>																
18	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление вентканала)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (535 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (410 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,0083 0,83 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	5061	573	244	64	563	4,67	39	0,32
19	<b>ТЕРр61-10-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (5333 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3184 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,2877 28,77 / 100	31575,24	24058,98	5,37		9084	6922	2		188,25	54,16		
<b>Итого по разделу 3 Ремонт вентканала</b>									<b>24741</b>					<b>58,83</b>		<b>0,32</b>
<b>Раздел 4. Монтаж стропильной системы</b>																
20	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Устройство гидроизоляции по наружной кирпичной стене в 2 слоя рубероида  (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1540 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (737 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируюмой поверхности	0,7085 70,85 / 100	8500,69	2004,01	482,13	51,37	6023	1420	342	36	15,68	11,11	0,26	0,18

Гранд-СМЕТА

21	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0709	18265,13				-1295							
22	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (22664 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10828 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	7,41	11702,36	2925,54	277,32	29,6	86714	21678	2055	219	24,09	178,51	0,15	1,11
23	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7012 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5136 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,38 338,0 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	35895	8375	586	213	21,35	72,16	0,32	1,08
24	<b>ТЕР26-02-019-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ФОХ" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (2926 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1824 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	2,6574 (265,74) / 100	1664,47	1241,35	403,56	1,71	4423	3299	1072	5	9,03	24	0,01	0,03
25	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	53,79	89,31				4804							
<b>Итого по разделу 4 Монтаж стропильной системы</b>									<b>194518</b>					<b>285,78</b>		<b>2,4</b>
<b>Раздел 5. Покрытие кровли</b>																
26	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (21081 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10082 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	3,97 397,0 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	164708	19306	3591	619	38,53	152,96	0,79	3,14

## Гранд-СМЕТА

27	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-155,9	253,64				-39542							
28	<b>ТССЦ-101-3842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	2,7187	44611,5				121285							
29	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,073 73,0/1000	44364,12				3239							
30	<b>ТССЦ-101-5467</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	25 50/2	143,19				3580							
<b>Итого по разделу 5 Покрытие кровли</b>									<b>287422</b>					<b>152,96</b>		<b>3,14</b>
<b>Раздел 6. Устройство слухового окна</b>																
31	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление вентканала)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (2143 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1644 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,0333 3,33 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	20304	2297	979	256	563	18,75	39	1,3
32	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1755 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (839 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
33	<b>ТССЦ-101-0954</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0954 1 квартал 2016 г. МАТ=5,79	компл.	2	175,61				351							

Гранд-СМЕТА

34	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
35	<b>ТССЦ-203-0511</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетка деревянная 0,62х0,6-3шт  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0511 1 квартал 2016 г. МАТ=6,68	м2	0,96 2*0,48	269,47				259							
Итого по разделу 6 Устройство слухового окна									31934					32,01		1,52
Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель																
36	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (458 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (219 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,47 47,0 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	8389	406	200	27	6,67	3,13	0,29	0,14
37	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,141	54842,51				-7733							
38	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	24	545,52				13092							
Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель									14490					3,13		0,14
Раздел 8. Зонт вентшахты																
39	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1018 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (487 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7649	962	19		1,93	7,72		

Гранд-СМЕТА

40	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,152	43613,07				-6629							
41	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,3 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,02477 24,77/1000	43613,07				1080							
42	<b>ТССЦ-101-5196</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь круглая и квадратная, марка СтЗпс размером 20х20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5196 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35	т	0,03165 31,65/1000	26510,94				839							
<b>Итого по разделу 8 Зонт вентиляты</b>									<b>4588</b>					<b>7,72</b>		
<b>Раздел 9. Выход на чердак</b>																
43	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 НР (77 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (37 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0042 0,42 / 100	505937,32	17624,29	7748,67	176,14	2125	74	33	1	142,68	0,6	10,92	0,05
44	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32	м2	-0,42	4571,59				-1920							
45	<b>ТССЦ-203-8113</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люк противопожарный  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8113 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	10182,03				10182							



## Гранд-СМЕТА

46	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,04026 40,26/1000	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	417	179	216	45	32,37	1,3	5,64	0,23
47	<b>ТССЦ-201-0726</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,04026 40,26/1000	46200,1				1860							
<b>Итого по разделу 9 Выход на чердак</b>									<b>13151</b>					<b>1,9</b>		<b>0,28</b>
<b>Раздел 10. Вывоз мусора</b>																
48	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3	345,71		345,71		1037		1037					
49	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	30	34,59		34,59		1038		1038					
50	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	33	58,52		58,52		1931		1931					
<b>Итого по разделу 10 Вывоз мусора</b>									<b>4006</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									617157	113502	22172	3097		928,31		16,87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6, 2-4, 23, 5, 7-12, 14-16, 13, 20-21, 26-30, 36-42, 47, 17, 22, 32-35, 43-44, 18, 31, 19, 24-25, 45-46))									634647	130527	22637	3562		928,31		16,87
Накладные расходы									110453							

## Гранд-СМЕТА

Сметная прибыль	63119						
<b>Итоги по смете:</b>							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	33356				89,04		4,39
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	107041				249,43		5,25
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	5846				23,28		
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1769				5,85		
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	49507				88,64		0,47
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	397513				174,92		3,46
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	134531				194,27		1,42
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	30577				23,42		1,62
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	18639				54,16		
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	14473				24		0,03
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10961				1,3		0,23
Погрузо-разгрузочные работы	2075						
Перевозка грузов автотранспортом	1931						
<b>Итого</b>	<b>808219</b>				<b>928,31</b>		<b>16,87</b>
В том числе:							
Материалы	481483						
Машины и механизмы	22637						
ФОТ	134089						
Накладные расходы	110453						
Сметная прибыль	63119						
Непредвиденные затраты 1%	8082						
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>816301</b>						
НДС 18%	146934						
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>963235</b>				<b>928,31</b>		<b>16,87</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)