


" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
Оренбургская область, новосергиевский район, с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 165883 руб.

Средства на оплату труда 27159 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=12,87; ЗПМ=12,23 НР (559 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (260 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0,092189 (72*2,2*0,6*0,97) / 1000	29470,4	973,39	28497,01	7332,5	2717	90	2627	676	8,54	0,79	37,17	3,43

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2  (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (367 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (186 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,028512 (72*2,2*0,6*0,03) / 100	21064,17	21064,17			601	601			184,8	5,27		
3	ТЕРр66-16-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,03; ЗПМ=12,23; МАТ=8,4 НР (3151 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (1850 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,72 72 / 100	6627,44	4374,3	2140,24	382,68	4772	3149	1541	276	35,1	25,27	1,94	1,4
4	ТЕР23-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,68; ЗПМ=12,23; МАТ=7,29 НР (6148 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (3379 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро водов	0,72	61476,5	4746,71	56656,82	2945,35	44263	3418	40793	2121	34,53	24,86	14,01	10,09
5	ТССЦ-507-2846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2846 1 квартал 2016 г. МАТ=4,48	10 м	7,272 72,72 / 10	1856,33				13499							
6	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (166 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (84 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,028	9697,9	9697,9			272	272			88,5	2,48		
7	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,16; ЗПМ=12,23 НР (86 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0,091506 (92,19- 72*3,14*0,055*0,055)/1000	4104,81		4104,81	1288,31	376		376	118			7,6	0,7

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<b>ТЕРр65-1-3</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b> примените льно	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,57; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (5288 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (3358 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,9 90 / 100	10019,09	9275,84	122,73	51,24	9017	8348	110	46	76,38	68,74	0,26	0,23
9	<b>ТЕР16-04-001-02</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (7883 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4505 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,9 90,00 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	26891	8035	48	9	61,6	55,44	0,05	0,05
10	<b>ТССЦ-302-3340</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b>	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-89,82	202,79				-18215							
11	<b>ТССЦ-507-0546</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b>	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	89,82	166,02				14912							
12	<b>ТССЦ-507-4366</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b>	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4366 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	шт.	12	47,7				572							
13	<b>ТССЦ-507-4361</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b>	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4361 1 квартал 2016 г. МАТ=2,4	шт.	3	8,76				26							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	<b>ТССЦ-507-4469</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4469 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	20 19+1	94,4				1888							
15	<b>ТССЦ-507-4365</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4365 1 квартал 2016 г. МАТ=4,54	шт.	9	14,85				134							
16	<b>ТССЦ-507-4358</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110х110х50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4358 1 квартал 2016 г. МАТ=2,45	шт.	4	37,41				150							
<b>Итого по разделу 1</b>									139187					182,85		15,9
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									101875	23913	45495	3246		182,85		15,9
Накладные расходы									23648							
Сметная прибыль									13664							
<b>Итого по смете:</b>																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									5927					0,79		4,13
Земляные работы, выполняемые ручным способом									1677					7,75		
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)									9773					25,27		1,4
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									67289					24,86		10,09
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									17663					68,74		0,23
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									36858					55,44		0,05
Итого									139187					182,85		15,9
В том числе:																
Материалы									32467							
Машины и механизмы									45495							
ФОТ									27159							
Накладные расходы									23648							
Сметная прибыль									13664							
Непредвиденные затраты 1%									1392							
<b>Итого с непредвиденными</b>									140579							
НДС 18%									25304							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете									165883					182,85		15,9

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)