

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 932211 руб.
Средства на оплату труда _____ 123711 руб.
Сметная трудоемкость _____ 928,06 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2233 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2658 руб.) СП (1276 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2658 руб.)	100 м2	1,022 102,20 / 100	2601,08	2601,08			2658	2658		
2	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (3095 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (4486 руб.) СП (2153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4486 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	40	112,15	112,15			4486	4486		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР07-05-030-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: панельных (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,52; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (1101 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ (925 руб.) СП (629 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ (925 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,02 2 / 100	78031,68	35183,56	42848,12	11064,43	1561	704	857	221
4	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (907 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (1295 руб.) СП (648 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (1295 руб.)	100 коробок	0,06 (4+2) / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	1446	1260	186	35
5	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (414 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (592 руб.) СП (296 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (592 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,1407 (5,21+8,86) / 100	4210,79	4210,79			592	592		
6	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (315 руб.) СП (158 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (315 руб.)	100 коробок	0,02 2 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7
7	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (172 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (245 руб.) СП (123 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (245 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,0438 4,38 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	247	237	10	8
8	ТЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-3-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (75 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (107 руб.) СП (54 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (107 руб.)	100 м2	0,0096 0,96 / 100	11126,98	11126,98			107	107		
9	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (448 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (631 руб.) СП (328 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (631 руб.)	100 м труб и покрытий	0,608 60,80 / 100	1038,14	1037,23	0,91		631	631		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (159 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (189 руб.) СП (91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (189 руб.)	1 т демонтированны х конструкций	0,137 137,00/1000	2203,71	1338,94	600,68	46,35	302	183	82	6
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									26941			
Раздел 2. Межпанельные стеновые швы, восстановление поврежденных стеновых панелей												
11	ТЕРр53-21-40 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 НР (7034 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (9635 руб.) СП (5396 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (9635 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	1,5 150,00 / 100	17704,81	6423,2	7977,74		26557	9635	11967	
12	ТССЦ-101-1921 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (расход 4 баллона на 100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1921 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	шт.	6	273,86				1643			
13	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (423 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (632 руб.) СП (253 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (632 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,0245 (0,025*15+0,075+0,05*3+0,3*2+ 0,25+0,2*5)/100	33312,14	25795,88	5,37		816	632		
Итого по разделу 2 Межпанельные стеновые швы, восстановление поврежденных стеновых панелей									42122			
Раздел 3. Откосы												
14	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (6638 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8298 руб.) СП (3070 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8298 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,2952 (10,20+19,32) / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	12208	8178	155	120

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (1069 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1336 руб.) СП (494 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1336 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2376 23,76 / 100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	2479	1335	18	1
Итого по разделу 3 Откосы									25959			
Раздел 4. Газовые трубы												
16	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (309 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (448 руб.) СП (215 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (448 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4 40,00 / 100	4440,52	1117,14	86,43	2,94	1776	447	35	1
Итого по разделу 4 Газовые трубы									2300			
Раздел 5. Цоколь												
17	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (3178 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (4744 руб.) СП (1898 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4744 руб.)	100 м2 поверхности	0,51 51,00 / 100	26693,5	9301,04	63,48		13614	4744	32	
18	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (4212 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5265 руб.) СП (1948 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5265 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,51 51,00 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	8663	5080	292	185
19	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (376 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (470 руб.) СП (174 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (470 руб.)	100 м2 покрытия	0,51 51,00 / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	474	469	4	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТССЦ-402-0226 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водостop" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=3,24	кг	6,6	45,68				301			
21	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (1679 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1805 руб.) СП (975 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1805 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,613 61,30 / 100	9459,21	2945,35	524,24		5798	1805	321	
Итого по разделу 5 Цоколь									43290			
Раздел 6. Отмостка												
22	ТЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; ЗПМ=12,23; МАТ=5,01 НР (10945 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (16583 руб.) СП (6633 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (16583 руб.)	100 м2 отмостки	1,022 102,20 / 100	85259,59	14960,35	20481,15	1266,29	87135	15289	20932	1294
Итого по разделу 6 Отмостка									104713			
Раздел 7. Проемы												
Окна												
23	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (ОК-1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (959 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1065 руб.) СП (458 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1065 руб.)	100 м2 проемов	0,0438 4,38 / 100	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	22237	1050	119	15
24	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (ОК-2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43 НР (374 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (415 руб.) СП (178 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (415 руб.)	100 м2 проемов	0,01872 1,2*0,78*2/100	295417,24	21822,48	2441,38	347,21	5530	409	46	6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,47 НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (127 руб.) СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (127 руб.)	100 п.м	0,048 (1,2*4) / 100	12022,24	2649,51	104,45	9,91	577	127	5	
26	ТССЦ-101-2906 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2906 1 квартал 2016 г. МАТ=1,14	м	4,8	239,64				1150			
Двери												
27	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ДВ21-10) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (1315 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1461 руб.) СП (628 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1461 руб.)	100 м2 проемов	0,09 (окр(1,04*2,13*4) / 100	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	14111	1259	935	202
28	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	4	456,8				1827			
29	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (ДН-1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1200 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1739 руб.) СП (1009 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1739 руб.)	1 м2 проема	5 окр(1,20*2,17*2	595,24	347,82	111,92		2976	1739	560	
30	ТССЦ-201-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Двери стальные утепленные двухполюсные 2ДСУ 2.02.1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,03	шт.	2	11875,57				23751			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 НР (222 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (322 руб.) СП (187 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (322 руб.)	1 шт.	2	182,5	160,82	17,57		365	322	35	
32	ТССЦ-101-6899 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	шт.	2	1489,24				2978			
Итого по разделу 7 Проемы									82199			
Раздел 8. Наружная отделка фасада												
33	ТЕР15-01-065-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-065-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,76; МАТ=4,94 НР (44290 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (55363 руб.) СП (20484 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (55363 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	2,3223 232,23 / 100	67183,04	23839,57	3095,51		156019	55363	7189	
34	ТССЦ-101-2403 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2403 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36	п.м	27,87	323,12				9005			
35	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2404 1 квартал 2016 г. МАТ=10,59	п.м	102,3	91,29				9339			
36	ТССЦ-101-2405 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2405 1 квартал 2016 г. МАТ=2,37	п.м	97,54	63,07				6152			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-101-1728 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбели распорные с гайкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1728 1 квартал 2016 г. МАТ=2,82	100 шт.	18,57 1857 / 100	354,08				6575			
38	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м2	278,7	30,5				8500			
39	ТССЦ-104-0330 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-30-У16-1250-600-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0330 1 квартал 2016 г. МАТ=2,46	м3	23,91969 232,23*0,1*1,03	2172,08				51955			
40	ТССЦ-101-3250 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3250 1 квартал 2016 г. МАТ=1,89	м2	274,03	283,33				77641			
41	ТССЦ-201-0793 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0793 1 квартал 2016 г. МАТ=3,35	м	550,1	26,23				14429			
Итого по разделу 8 Наружная отделка фасада									404389			
Раздел 9. Козырьки												
42	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (43 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (70 руб.) СП (22 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (70 руб.)	100 м3 грунта	0,0022 (0,11*2) / 100	31915,41	31915,41			70	70		
43	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментов-столбов бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,34; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01 НР (69 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (86 руб.) СП (38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (86 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0011 0,11 / 100	489727,57	74557,38	15108,95	3659,46	539	82	17	4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕР09-03-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,04; ЗПМ=12,23; МАТ=5,78 НР (480 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (696 руб.) СП (404 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (696 руб.)	1 т конструкций	0,38976 (45,21*4*2+7,02*2*2)/1000	3709,95	1404,74	2035,4	379,62	1446	548	793	148
45	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,3898	56908,96				22183			
46	ТЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=6,11 НР (704 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1020 руб.) СП (592 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1020 руб.)	1 т конструкций	0,24426 122,13*2/1000	8289,12	3344,05	4298,39	831,03	2025	817	1050	203
47	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,2443	56908,96				13903			
48	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (329 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (477 руб.) СП (277 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (477 руб.)	100 м2 покрытия	0,094 (4,70*2) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	861	426	331	51
49	ТССЦ-101-3830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	т	0,09 окр(4,70*1,1*8,75*2)/1000	44907,92				4042			
50	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	5,64 (4,70*6*2) / 10	12,39				70			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	4 2'2	181,88				728			
52	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (146 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (211 руб.) СП (101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (211 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,207 20,70 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	898	210	18	1
Итого по разделу 9 Козырьки									49969			
Раздел 10. Вывоз мусора												
53	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,49	345,71		345,71		169		169	
54	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,14	34,59		34,59		39		39	
55	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,63	58,52		58,52		95		95	
Итого по разделу 10 Вывоз мусора									303			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									636013	121202	46318	2509
Накладные расходы									94932			
Сметная прибыль									51242			
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								6718			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								13180			
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								3291			
	Проемы (ремонтно-строительные)								5791			
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1407			
	Стены (ремонтно-строительные)								40630			
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								20182			
	Отделочные работы								446497			
	Конструкции из кирпича и блоков								8452			
	Прочие ремонтно-строительные работы								104713			
	Деревянные конструкции								49512			
	Строительные металлические конструкции								80730			
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								135			
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								646			
	Погрузо-разгрузочные работы								208			
	Перевозка грузов автотранспортом								95			
	Итого								782187			
	В том числе:											
	Материалы								468493			
	Машины и механизмы								46318			
	ФОТ								123711			
	Накладные расходы								94932			
	Сметная прибыль								51242			
	Непредвиденные затраты 1%								7822			
	Итого с непредвиденными								790009			
	НДС 18%								142202			
	ВСЕГО по смете								932211			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)