

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2355 г.Оренбург, Советская д.90 ЭМ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 256695,6 руб.
Средства на оплату труда 39170,02 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж шкафа учёта (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (86,48 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (55,52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	218,78	100,86	57,61	5,91	218,78	100,86	57,61	5,91	0,696	0,7	0,03	0,03
2	ТЕРм08-01-026-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж вводного устройства (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-026-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,23; МАТ=5,4 НР (1123,19 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (721,06 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	1684,81	1336,36	333,93	50,3	1684,81	1336,36	333,93	50,3	9,51	9,51	0,255	0,26

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРм08-01-026-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж вводно-распределительного устройства (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-026-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,23; МАТ=5,4 НР (1123,19 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (721,06 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	1684,81	1336,36	333,93	50,3	1684,81	1336,36	333,93	50,3	9,51	9,51	0,255	0,26
4	ТЕРм08-01-081-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пункта распределительного (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (40,5 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	65,67	47,62	17,78	2,38	65,67	47,62	17,78	2,38	0,339	0,34	0,012	0,01
5	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка квартирного (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=5,39 НР (90,65 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (58,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	135,13	111,32	6,29	0,59	135,13	111,32	6,29	0,59	0,768	0,77	0,003	
6	ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка этажного (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,35 НР (118,58 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (76,12 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	173,94	145,22	10,83	1,17	173,94	145,22	10,83	1,17	1,002	1	0,006	0,01
7	ТЕРм08-03-593-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж светильников (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=5,66 НР (108,83 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (69,87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04	3397,52	3353,03	44,49	5,94	135,9	134,12	1,78	0,24	23,136	0,93	0,03	
8	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабельных трасс (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-401-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,23; МАТ=2,66 НР (555,41 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (356,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,2	3693,61	3404,76	288,85	23,7	738,72	680,95	57,77	4,74	24,768	4,95	0,12	0,02

Гранд-СМЕТА

9	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 НР (36,12 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (21,89 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверсти й	0,08	758,35	684,15	74,2		60,67	54,73	5,94		5,49	0,44		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									10287,67					28,15		0,59
Раздел 2. Силовое оборудование																
10	ТЕРм08-01-026-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-026-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,23; МАТ=5,4 НР (3743,98 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2403,54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	5828,98	4454,53	1113,09	167,67	5828,98	4454,53	1113,09	167,67	31,7	31,7	0,85	0,85
11	ТССЦ-509-1542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073,46							
Итого по разделу 2 Силовое оборудование									29049,96					31,7		0,85
Раздел 3. Монтаж кабеля																
12	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (2807,72 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1802,49 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,9	7792,14	3816	1137,04	35,47	7012,93	3434,4	1023,34	31,92	27,76	24,98	0,18	0,16
13	ТССЦ-101-2162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2162 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	90	30,65				2758,5							
14	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (3365,13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2160,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,2	5986,9	3387,1	931,05	74,97	7184,28	4064,52	1117,26	89,96	24,64	29,57	0,38	0,46

Гранд-СМЕТА

15	ТССЦ-302-1254 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная Д-25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1254 1 квартал 2016 г. МАТ=2,44	м	120	211,79				25414,8							
16	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (309,91 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (198,95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,05	10525,05	7423,12	2013	228,82	526,25	371,16	100,65	11,44	54	2,7	1,16	0,06
17	ТССЦ-302-1254 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная Д65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1254 1 квартал 2016 г. МАТ=2,44	м	5	211,79				1058,95							
18	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1297,07 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (832,69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,15	837,94	740,89	29,65	3,91	1801,57	1592,91	63,75	8,41	5,39	11,59	0,02	0,04
19	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-401-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,23; МАТ=2,66 НР (14810,95 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9508,26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3,2	7045,36	5674,6	481,42	39,5	22545,15	18158,72	1540,54	126,4	41,28	132,1	0,2	0,64
20	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,01	19148,86				191,49							

Гранд-СМЕТА

21	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,15	24951,61				3742,74							
22	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,01	19148,86				191,49							
23	ТССЦ-501-8491 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,15	33861,15				5079,17							
24	ТССЦ-501-8486 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,19	143773,99				27317,06							
25	ТССЦ-501-8465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,025	50604,42				1265,11							
26	ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-053-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,4; ЗПМ=12,23; МАТ=9,4 НР (285,7 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (183,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	498,08	341,46	71,93	11,25	498,08	341,46	71,93	11,25	2,43	2,43	0,06	0,06

Гранд-СМЕТА

27	ТССЦ-504-0287 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21У3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0287 1 квартал 2016 г. МАТ=1,74	шт.	1	1735,53				1735,53						
28	ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (237,85 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (152,69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		468,6	293,64	7,95		2,09	2,09	
29	ТССЦ-509-1302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель пакетный 10А, 220В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1302 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	шт.	1	574,56				574,56						
30	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (829,63 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (532,6 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,1	10971,31	10202,76	296,17	39,5	1097,13	1020,28	29,62	3,95	70,4	7,04	0,2
31	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q с блоком аварийного питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	3	1792,51				5377,53						
32	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	7	1792,51				12547,57						

Гранд-СМЕТА

33	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (84,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (54,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	138,33	102,37	15,14	1,74	70,64	0,71	0,88	0,01
34	ТССЦ-509-6763 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6763 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	1	4877,04				4877,04							
35	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92,54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (59,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	133,96	113,85	2,96	0,4	78,56	0,79	0,2	
36	ТССЦ-509-6297 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6297 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	1	320				320							
37	ТЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (571,75 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (367,05 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,08	10055,52	8811,47	258,32	11,86	804,44	704,92	20,67	0,95	60,8	4,86	0,06	
38	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	8	51,05				408,4							
39	ТССЦ-503-0707 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0707 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	8	37,37				298,96							

Гранд-СМЕТА

40	ТССЦ-503-0679 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80x80x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0679 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	8	16,62				132,96							
Итого по разделу 3 Монтаж кабеля									176047,17					218,86		1,45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									163303,45	38600,3	5932,76	569,72		278,71		2,89
Накладные расходы									31719,5							
Сметная прибыль									20361,84							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									118,68					0,44		
Итого Монтажные работы									215266,11					278,27		2,89
Итого									215384,79					278,71		2,89
В том числе:																
Материалы									118645,36							
Машины и механизмы									5932,76							
ФОТ									39170,02							
Накладные расходы									31719,5							
Сметная прибыль									20361,84							
Непредвиденные затраты 1%									2153,85							
Итого с непредвиденными									217538,64							
НДС 18%									39156,96							
ВСЕГО по смете									256695,6					278,71		2,89

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)