

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт цоколя многоквартирного дома , расположенного по адресу Оренбургская обл., ул.Рыбаковская, д.59А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 52536,4 руб.
Средства на оплату труда _____ 12640,12 руб.
Сметная трудоемкость _____ 98,65 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 1 кв 2016г. _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (900,62 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (514,64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,4122 41.22/100	2601,08	2601,08			1072,17	1072,17			22,82	9,41		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									2487,43					9,41		
Раздел 2. Оштукатуривание поверхности цоколя																
2	ТЕР46-08-044-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96 НР (1253,41 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (716,24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 поверхно сти	41,22	99,08	36,2	62,88		4084,08	1492,16	2591,92		0,29	11,95		

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (1129,09 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (655,6 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,4122 41,22/100	9459,21	2945,35	524,24		3899,09	1214,07	216,09		21,2	8,74		
4	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (2569,2 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1533,85 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,41228 41,228/100	26693,5	9301,04	63,48		11005,2	3834,63	26,17		81,6	33,64		
5	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (3403,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1574,31 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,4122 41,22/100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	7001,87	4105,61	236,15	149,27	70,88	29,22	2,78	1,15
6	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (617,77 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (285,72 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,4122	4523,99	1873,39	39,34		1864,79	772,21	16,22		13,8	5,69		
Итого по разделу 2 Оштукатуривание поверхности цоколя									41594,11					89,24		1,15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									28927,2	12490,85	3086,55	149,27		98,65		1,15
Накладные расходы									9874							
Сметная прибыль									5280,35							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									8541,17					21,36		
Конструкции из кирпича и блоков									5683,78					8,74		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									15108,25					33,64		
Отделочные работы									14748,35					34,91		1,15
Итого									44081,55					98,65		1,15
В том числе:																
Материалы									13349,8							

Гранд-СМЕТА

Машины и механизмы	3086,55							
ФОТ	12640,12							
Накладные расходы	9874							
Сметная прибыль	5280,35							
Непредвиденные затраты 1%	440,82							
Итого с непредвиденными	44522,37							
НДС 18%	8014,03							
ВСЕГО по смете	52536,4					98,65		1,15

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)