

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2224 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ фасад Оренбург, Дзержинского ,37
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 131.03/2016 АС
Сметная стоимость строительных работ _____ 5633243,68 руб.
Средства на оплату труда _____ 1444317,94 руб.
Сметная трудоемкость _____ 11025,99 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр62-41-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (114595,79 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (67409,29 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчище нной поверхно сти	40,2862 (3614,56+346,86+67,2) / 100	4183,15	4183,15			168523,22	168523,22			36,7	1478,5		
2	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов(цоколь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2405,43 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1414,96 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчище нной поверхно сти	1,492 149,2 / 100	2370,91	2370,91			3537,4	3537,4			20,8	31,03		

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ПРИМ	Разборка облицовки стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (9830,17 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (6049,34 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 облицовк и	15,7186 <i>1571,86 / 100</i>	973,72	922,63	51,09	39,5	15305,52	14502,46	803,06	620,88	7,31	114,9	0,2	3,14
Итого по разделу 1									389071,12					1624,43		3,14
Раздел 2. Стены.																
4	ТЕРр62-25-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67 НР (13307,57 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7827,98 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 обработка поверхности	36,1456 <i>3614,56 / 100</i>	2291,51	541,42	181,3		82828	19569,95	6553,2		4,29	155,06		
5	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ПРИМ.	Изоляция с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (53954,77 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33634,14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	36,1456 <i>3614,56 / 100</i>	2633,28	1932,71	42,53	5,87	95181,49	69858,96	1537,27	212,17	16,06	580,5	0,03	1,08
6	ТССЦ-104-0713 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0713 1 квартал 2016 г. МАТ=3,53</i>	м3	180,728 <i>3614,56*0,05</i>	1230,88				222454,48							
7	ТССЦ-101-2930 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбель распорный, марка IZL, размер 10х120 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2930 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37</i>	шт.	21687 <i>3614,56*6</i>	4,25				92169,75							
8	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (512153,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (236871,2 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	36,1456 <i>3614,56 / 100</i>	43923,78	17434,48	422,08	277,01	1587651,38	630179,74	15256,33	10012,69	129,95	4697,12	1,44	52,05

Гранд-СМЕТА

9	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-3904	145,59				-568383,36							
10	ТССЦ-101-1587 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая	м2	3904	30,25				118096							
11	ТЕР15-04-049-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отделка стен по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Микро механизированным способом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-049-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (46055,57 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21300,7 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 отделываемой поверхности	36,1456 3614,56 / 100	7977,44	1589,29	321,26	3,42	288349,36	57445,84	11612,14	123,62	11,31	408,81	0,02	0,72
12	ТЕР15-04-019-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; МАТ=3,85 НР (44170,79 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20428,99 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	36,1456 3614,56 / 100	4437,2	1527,53	298,41		160385,26	55213,49	10786,21		10,54	380,97		
13	ТССЦ-101-3588 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпатлевка фасадная ВГТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3588 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	т	-0,6325	35723,42				-22595,06							
14	ТЕР08-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,16 НР (184134,78 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (106916,97 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	36,1456 3614,56 / 100	6820,14	5477,69	33,84		246518,05	197994,39	1223,17		43,4	1568,72		

Гранд-СМЕТА

15	ТССЦ-203-0514 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты настила	м2	-43,37	267,87				-11617,52							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0514 1 квартал 2016 г. МАТ=6,7														
16	ТССЦ-101-2595 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	-1,337	25832,55				-34538,12							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2595 1 квартал 2016 г. МАТ=3,69														
17	ТССЦ-101-2594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	-0,2169	5048,2				-1094,95							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2594 1 квартал 2016 г. МАТ=4														
Итого по разделу 2 Стены.									3536162,16					7791,18		53,85
Раздел 3. Пожарные лестницы.																
18	ТЕРр62-25-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,4686 346,86 / 100	2291,51	541,42	181,3		7948,33	1877,97	628,86		4,29	14,88		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67 НР (1277,02 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (751,19 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
19	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Изоляция с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	3,4686 346,86 / 100	2633,28	1932,71	42,53	5,87	9133,8	6703,8	147,52	20,36	16,06	55,71	0,03	0,1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (5177,6 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3227,6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
20	ТССЦ-104-0713 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА	м3	17,343 346,86*0,05	1230,88				21347,15							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0713 1 квартал 2016 г. МАТ=3,53														
21	ТССЦ-101-2930 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбель распорный, марка IZL, размер 10х120 мм	шт.	2081 346,86*6	4,25				8844,25							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2930 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37														

Гранд-СМЕТА

22	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4686 346,86 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	152354,02	60473,24	1464,03	960,84	129,95	450,74	1,44	4,99
23	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-374,6	145,59				-54538,01							
24	ТССЦ-101-1587 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая	м2	374,6	30,25				11331,65							
25	ТЕР15-04-049-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отделка стен по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Микро механизированным способом	100 м2 отделываемой поверхности	3,4686 346,86 / 100	7977,44	1589,29	321,26	3,42	27670,55	5512,61	1114,32	11,86	11,31	39,23	0,02	0,07
26	ТЕР15-04-019-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,4686 346,86 / 100	4437,2	1527,53	298,41		15390,87	5298,39	1035,06		10,54	36,56		
27	ТССЦ-101-3588 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	-0,0607	35723,42				-2168,41							
Итого по разделу 3 Пожарные лестницы.									292288,23					597,12		5,16
Раздел 4. Лоджии.																

Гранд-СМЕТА

28	ТЕРр62-25-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67 НР (1277,02 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (751,19 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 обработка поверхности	3,4686 346,86 / 100	2291,51	541,42	181,3		7948,33	1877,97	628,86		4,29	14,88		
29	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (49147,26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22730,61 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4686 346,86 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	152354,02	60473,24	1464,03	960,84	129,95	450,74	1,44	4,99
30	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-374,6	145,59				-54538,01							
31	ТССЦ-101-1587 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97	м2	374,6	30,25				11331,65							
32	ТЕР15-04-049-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отделка стен по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Микро механизированным способом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-049-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (4419,58 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2044,05 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 отделываемой поверхности	3,4686 346,86 / 100	7977,44	1589,29	321,26	3,42	27670,55	5512,61	1114,32	11,86	11,31	39,23	0,02	0,07
33	ТЕР15-04-019-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; МАТ=3,85 НР (4238,71 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1960,4 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,4686 346,86 / 100	4437,2	1527,53	298,41		15390,87	5298,39	1035,06		10,54	36,56		

Гранд-СМЕТА

34	ТССЦ-101-3588 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпатлевка фасадная ВГТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3588 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	т	-0,0607	35723,42				-2168,41							
Итого по разделу 4 Лоджии.									244557,83					541,41		5,06
Раздел 5. Цоколь.																
35	ТЕРр62-25-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67 НР (549,3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (323,12 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 обработка поверхности	1,492 149,2 / 100	2291,51	541,42	181,3		3418,93	807,8	270,5		4,29	6,4		
36	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Изоляция с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (2227,12 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1388,33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	1,492 149,2 / 100	2633,28	1932,71	42,53	5,87	3928,85	2883,6	63,45	8,76	16,06	23,96	0,03	0,04
37	ТССЦ-104-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примен.	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород повышенной жесткости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=3,2	м3	7,46 149,2*0,05	1856,54				13849,79							
38	ТССЦ-101-2930 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбель распорный, марка IZL, размер 10x120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2930 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	шт.	895 149,2*6	4,25				3803,75							
39	ТЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,58 НР (1174,57 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (817,09 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашивающей поверхности	1,492 149,2 / 100	2377,36	1139,47	66,29	1,47	3547,02	1700,09	98,9	2,19	7,43	11,09	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

40	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,492 149,2 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	65534,28	26012,24	629,74	413,3	129,95	193,89	1,44	2,15
41	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-161,1	145,59				-23454,55							
42	ТССЦ-101-1587 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая	м2	161,1	30,25				4873,28							
43	ТЕР13-03-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,492 149,2 / 100	1931,27	1139,47	66,29	1,47	2881,45	1700,09	98,9	2,19	7,43	11,09	0,01	0,01
44	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,638 163,8 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	80517,07	23016,01	302,29	64,7	112,75	184,68	0,2	0,33
Итого по разделу 5 Цоколь.									229678,72					431,11		2,54
Раздел 6. Противопожарные рассечки.																
45	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Изоляция с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	2,537 253,7 / 100	2633,28	1932,71	42,53	5,87	6680,63	4903,29	107,9	14,89	16,06	40,74	0,03	0,08

Гранд-СМЕТА

46	ТССЦ-104-0713 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0713 1 квартал 2016 г. МАТ=3,53	м3	12,685 253,7*0,05	1230,88				15613,71							
47	ТССЦ-101-2930 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбель распорный, марка IZL, размер 10x120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2930 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	шт.	1522 253,7*6	4,25				6468,5							
Итого по разделу 6 Противопожарные рассечки.									34910,57					40,74		0,08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2985736,81	1430876,8	57975,12	13441,15		11025,99		69,83
Накладные расходы									1155238,81							
Сметная прибыль									585693,01							
Итого по смете:																
Малярные работы (ремонтно-строительные)									486094,06					1700,75		
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									31185,03					114,9		3,14
Теплоизоляционные работы									605233,44					700,91		1,3
Отделочные работы									2845885,67					6733,85		65,04
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									145632,58							
Конструкции из кирпича и блоков									490319,21					1568,72		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									10411,81					22,18		0,02
Кровли									111906,83					184,68		0,33
Итого									4726668,63					11025,99		69,83
В том числе:																
Материалы									1496884,9							
Машины и механизмы									57975,12							
ФОТ									1444317,94							
Накладные расходы									1155238,81							
Сметная прибыль									585693,01							
Непредвиденные затраты 1%									47266,69							
Итого с непредвиденными									4773935,32							
НДС 18%									859308,36							
ВСЕГО по смете									5633243,68					11025,99		69,83