

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2230 крыша, г.Оренбург, ул.Рабаковская, 59А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1723332,92 руб.

Средства на оплату труда _____ 281415,65 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2187,03 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5436,73 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6472,3 руб.) СП (3106,7 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6472,3 руб.)	100 м2 покрытия	3,5712	1944,48	1812,36	132,12		6944,13	6472,3	471,83	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4691,48 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6607,72 руб.) СП (3436,01 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6607,72 руб.)	100 м2 кровли	3,5712	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7521,73	6283,63	1238,1	324,09

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8321,81 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11720,86 руб.) СП (6094,85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11720,86 руб.)	100 м2 кровли	3,5712	3515,77	3199,25	316,52	82,8	12555,52	11425,16	1130,36	295,7
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2115,79 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2979,99 руб.) СП (1549,59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2979,99 руб.)	100 м2 кровли	3,5712	984,63	781,13	203,5	53,32	3516,31	2789,57	726,74	190,42
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (разборка золошлаковой смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2999,72 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4545,03 руб.) СП (1818,01 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4545,03 руб.)	100 т мусора	0,2	22725,17	22725,17			4545,03	4545,03		
6	ТЕРр65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (1631,04 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (2588,96 руб.) СП (1035,58 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2588,96 руб.)	100 м канала	1,11	2540,1	2330,43	2,56	1,96	2819,51	2586,78	2,84	2,18
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									80139,55			
Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия												
7	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка поверхности битумным праймером ТехноНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (1086,44 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1180,91 руб.) СП (519,6 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1180,91 руб.)	100 м2 кровли	3,3	1235,24	357,85	19,32		4076,29	1180,91	63,76	
8	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,1485	19068,16				-2831,62			
9	ТССЦ-113-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	л	119	43,55				5182,45			

Гранд-СМЕТА

10	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пароизоляция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1333,89 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1419,03 руб.) СП (723,71 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1419,03 руб.)	100 м2 поверхности	3,3	7252,3	430,01	9,66		23932,59	1419,03	31,88	
11	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-403,9	55,66				-22481,07			
12	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	330	22,06				7279,8			
63	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (11641,12 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (12384,17 руб.) СП (6315,93 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (12384,17 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,3 330 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	44661,34	12267,12	1714,68	117,05
64	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-13,6 -Ф1.р1	2256,51				-30688,54			
16	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	66	1528,56				100884,96			
17	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (128,62 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (142,91 руб.) СП (61,45 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (142,91 руб.)	100 м ходов	0,2968	5699,62	465,72	102,95	15,78	1691,65	138,23	30,56	4,68
Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия									153518,6			

Раздел 3. Монтаж стропильной системы

13	ТЕР08-01-003-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=4,32 НР (362,81 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (390,12 руб.) СП (210,66 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (390,12 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,06 6 / 100	21933,52	6502,08	1051,58		1316,01	390,12	63,09	
14	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м2	-13,8 -Ф2.р1	20,65				-284,97			
21	ТССЦ-101-0858 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0858 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	м2	13,8 Ф2.р1	27,01				372,74			
22	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (41756,13 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (46395,7 руб.) СП (19950,15 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (46395,7 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	15,7	11702,36	2925,54	277,32	29,6	183727,05	45930,98	4353,92	464,72
15	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6442,92 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9074,53 руб.) СП (4718,76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9074,53 руб.)	100 м2	3,5712 357,12 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	37925,93	8849,15	619,39	225,38
24	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ветрозащиты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1443,51 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1535,65 руб.) СП (783,18 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1535,65 руб.)	100 м2 поверхности	3,5712	7252,3	430,01	9,66		25899,41	1535,65	34,5	
25	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-437,1	55,66				-24328,99			

Гранд-СМЕТА

26	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Наноизол SD ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	357,12	38,1				13606,27			
27	ТЕР26-02-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; МАТ=1,91 НР (108727,97 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (141205,15 руб.) СП (67778,47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (141205,15 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	25,41	13498,26	5557,07	1027,23		342990,79	141205,2	26101,91	
28	ТССЦ-113-0510 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0510 1 квартал 2016 г. МАТ=1,87	кг	-254,1	103,58				-26319,68			
29	ТССЦ-113-2234 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биопирен "МИГ-09" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2234 1 квартал 2016 г. МАТ=8,78	кг	447	184,47				82458,09			
18	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (7073,23 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7859,14 руб.) СП (3379,43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7859,14 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,441 44,1 / 100	36079	17821,19	443,92		15910,84	7859,14	195,77	
19	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,4675 -Ф3,р1	8567,27				-4005,2			
20	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,286209 44,1*1,1*5,9/1000	44611,5				12768,21			
Итого по разделу 3 Монтаж стропильной системы									924663,72			
Раздел 4. Покрытие кровли												

Гранд-СМЕТА

23	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (17608,83 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (19140,03 руб.) СП (8421,61 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (19140,03 руб.)	100 м2 кровли	3,5712 357,12 / 100	46961,83	5203,74	904,47	155,81	167710,09	18583,6	3230,04	556,43
65	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-457,1 -Ф4,р2	253,64				-115938,84			
30	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-107,1 -Ф4,р1	246,45				-26394,8			
33	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	2,286	44611,5				101981,89			
34	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конёк, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	3	181,88				545,64			
35	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ендова внешняя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	15,91	629,21				10010,73			
36	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профиль пристенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	12,95	629,21				8148,27			
Итого по разделу 4 Покрытие кровли									172093,42			
Раздел 5. Устройство слухового окна												

Гранд-СМЕТА

37	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1695,82 руб.) СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1695,82 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4669,98	1652,52	338,38	43,3
38	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668,42			
39	ТССЦ-203-0936 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	0,744	2067,35				1538,11			
31	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (1158,02 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1258,72 руб.) СП (553,84 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1258,72 руб.)	100 м2 кровли	0,2508 25,08 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	10405,25	1219,64	226,84	39,08
66	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-30,6 -Ф5,р2	253,64				-7761,38			
32	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-4,013 -Ф5,р1	246,45				-989			
42	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,06	44611,5				2676,69			

Гранд-СМЕТА

43	ТССЦ-101-3849 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,038	40212,93				1528,09			
44	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,045	43613,07				1962,59			
Итого по разделу 5 Устройство слухового окна									17329,21			
Раздел 6. Ограждение кровли, снегозадержатель												
45	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (622,32 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (676,43 руб.) СП (297,63 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (676,43 руб.)	100 м ограждения	0,735	17849,47	863,07	425,86	57,24	13119,36	634,36	313,01	42,07
46	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2205	54842,51				-12092,77			
47	ТССЦ-101-4689 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 70х5 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4689 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,059	42697,84				2519,17			
48	ТССЦ-204-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3	т	1,467 0,879+0,588	27563,9				40436,24			
49	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	устройство снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (622,32 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (676,43 руб.) СП (297,63 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (676,43 руб.)	100 м ограждения	0,735	17849,47	863,07	425,86	57,24	13119,36	634,36	313,01	42,07

Гранд-СМЕТА

50	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2205	54842,51				-12092,77			
51	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снегозадержатель длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	37	545,52				20184,24			
Итого по разделу 6 Ограждение кровли, снегозадержатель									67032,72			
Раздел 7. Зонт для вентканала												
52	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (885,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962,24 руб.) СП (423,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (962,24 руб.)	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7648,92	962,24	19,32	
53	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,228	43613,07				-9943,78			
54	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,024	43613,07				1046,71			
55	ТССЦ-101-5196 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь круглая и квадратная, марка СтЗпс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5196 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35	т	0,639	26510,94				16940,49			
Итого по разделу 7 Зонт для вентканала									17000,99			
Раздел 8. Выход на чердак												

Гранд-СМЕТА

67	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (194,05 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (281,23 руб.) СП (163,11 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (281,23 руб.)	1 т конструкций	0,025 25/1000	12348,24	11152,54	962,41	96,62	308,71	278,81	24,06	2,42
68	ТССЦ-203-0237 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 10-10А, площадь 0,97 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0237 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	0,72	3986,39				2870,2			
58	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (153,58 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (222,58 руб.) СП (129,1 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (222,58 руб.)	1 т конструкций	0,04	10366,79	4449,76	5361,08	1114,64	414,67	177,99	214,44	44,59
59	ТССЦ-201-0726 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0726 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17 НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	т	0,04	46200,1				1848			
Итого по разделу 8 Выход на чердак									6081,42			
Раздел 9. Вывоз мусора												
60	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6	345,71		345,71		2074,26		2074,26	
61	ТССЦпг-01-01-01-042 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	30	82,12		82,12		2463,6		2463,6	

Гранд-СМЕТА

69	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	36	99,84		99,84		3594,24		3594,24	
Итого по разделу 9 Вывоз мусора									8132,1			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1085530,3	279021,5	49590,53	2394,18
Накладные расходы									227963,81			
Сметная прибыль									132497,58			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									15487,56			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									98890,7			
Прочие ремонтно-строительные работы									9362,76			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									5486,13			
Кровли									389568,29			
Полы									60122,14			
Деревянные конструкции									277468,46			
Конструкции из кирпича и блоков									1604,51			
Теплоизоляционные работы									575635,64			
Строительные металлические конструкции									4233,42			
Погрузо-разгрузочные работы									4537,86			
Перевозка грузов автотранспортом									3594,24			
Итого									1445991,7			
В том числе:												
Материалы									756918,32			
Машины и механизмы									49590,53			
ФОТ									281415,65			
Накладные расходы									227963,81			
Сметная прибыль									132497,58			
Непредвиденные затраты 1%									14459,92			
Итого с непредвиденными									1460451,6			
НДС 18%									262881,29			
ВСЕГО по смете									1723332,9			

Гранд-СМЕТА

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)