

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2630 Оренбург,Пушкинская,д126,ЛитерА водоснабжение ,водоотведение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 78588,85 руб.
Средства на оплату труда 22367,1 руб.
Сметная трудоемкость 161,42 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр65-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (1833,05 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1163,84 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,4	7875,29	7240,53	92,83	33,51	3150,12	2896,21	37,13	13,4	59,62	23,85	0,17	0,07
2	ТЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (1612,16 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1023,6 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,3	8539,29	8498,39	40,9	31,55	2561,79	2549,52	12,27	9,47	68,8	20,64	0,16	0,05

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРp65-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (2003,33 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1271,96 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,3	10618,32	10536,51	81,81	63,11	3185,5	3160,96	24,54	18,93	85,3	25,59	0,32	0,1
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									17805,36					70,08		0,22
Раздел 2. Монтаж водопровода и канализации																
4	ТЕР16-04-002-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,6 НР (8748,28 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4999,02 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,4	35667,79	19661,8	8616,47	2655,26	14267,12	7864,72	3446,59	1062,1	141,52	56,61	13,46	5,38
5	ТЕР16-04-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (2271,14 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1297,79 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,3	29069,38	7674,69	301,82	50,27	8720,81	2302,41	90,55	15,08	55,83	16,75	0,28	0,08
6	ТЕР16-04-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (2424,81 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1385,61 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,3	13404,54	8236,91	70,34	10,76	4021,36	2471,07	21,1	3,23	59,92	17,98	0,06	0,02
Итого по разделу 2 Монтаж водопровода и канализации									48135,95					91,34		5,48
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									35906,7	21244,89	3632,18	1122,21		161,42		5,7
Накладные расходы									18892,79							
Сметная прибыль									11141,82							
Итого по смете:																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									17805,36					70,08		0,22
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									48135,95					91,34		5,48
Итого									65941,31					161,42		5,7

Гранд-СМЕТА

В том числе:								
Материалы	11029,63							
Машины и механизмы	3632,18							
ФОТ	22367,1							
Накладные расходы	18892,79							
Сметная прибыль	11141,82							
Непредвиденные затраты 1%	659,41							
Итого с непредвиденными	66600,72							
НДС 18%	11988,13							
ВСЕГО по смете	78588,85					161,42		5,7

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)