

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пушкинская/ул. Кобозева, д. 12 А Литер А1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 78585,64 руб.
Средства на оплату труда _____ 22366 руб.
Сметная трудоемкость _____ 161,42 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРп65-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (1833 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (2909 руб.) СП (1164 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2909 руб.)	100 м трубопровода	0,4	7875,29	7240,53	92,83	33,51	3150	2896	37	13
2	ТЕРп65-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (1612 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (2559 руб.) СП (1024 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2559 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0,3	8539,29	8498,39	40,9	31,55	2562	2550	12	9

3	ТЕРp65-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (2003 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (3180 руб.) СП (1272 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3180 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0,3	10618,32	10536,51	81,81	63,11	3185	3161	24	19
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									17804			
Раздел 2. Монтаж водопровода и канализации												
4	ТЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,6 НР (8748 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (8927 руб.) СП (4999 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (8927 руб.)	100 м трубопровода	0,4 40 / 100	35667,79	19661,8	8616,47	2655,26	14267	7865	3447	1062
5	ТЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (2271 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2317 руб.) СП (1298 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2317 руб.)	100 м трубопровода	0,3 30 / 100	29069,38	7674,69	301,82	50,27	8721	2302	91	15
6	ТЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (2425 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2474 руб.) СП (1385 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2474 руб.)	100 м трубопровода	0,3 30 / 100	13404,54	8236,91	70,34	10,76	4021	2471	21	3
Итого по разделу 2 Монтаж водопровода и канализации									48135			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									35906	21245	3632	1121
Накладные расходы									18892			
Сметная прибыль									11141			
Итоги по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									17804			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									48135			
Итого									65939			
В том числе:												
Материалы									11029			
Машины и механизмы									3632			

Гранд-СМЕТА				
ФОТ	22366			
Накладные расходы	18892			
Сметная прибыль	11141			
Непредвиденные затраты 1%	659			
Итого с непредвиденными	66598			
НДС 18%	11987,64			
ВСЕГО по смете	78585,64			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)