

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 240  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 939678,08 руб.  
Средства на оплату труда 148605,83 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж.																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10251,72 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5858,13 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,734 673,4 / 100	1944,48	1812,36	132,12		13094,13	12204,43	889,7		15,9	107,07		
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1274,39 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (933,35 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,05	35944,28	35898,23	46,05		1797,21	1794,91	2,3		309,3	15,47		
3	ТЕРр56-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (217,9 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (155,64 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	15564,02	15564,02			311,28	311,28			134,1	2,68		

Гранд-СМЕТА

4	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8846,45 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6479,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	6,734 673,4 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	14183,29	11848,68	2334,61	611,11	15,16	102,09	0,46	3,1
5	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кобылок  (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (1452,16 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (693,81 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,6825	2562,29	2340,44	221,85	23,68	1748,76	1597,35	151,41	16,16	19,272	13,15	0,12	0,08
6	<b>ТЕРр58-4-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парапетных решеток  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1179,09 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (863,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м парапетн ых решеток	0,975	1710,43	1703,27	7,16		1667,67	1660,69	6,98		14,8	14,43		
7	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий, голубиный помет)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5549,48 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3363,32 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,37 13,28*34,48*0,2*0,4/100	22725,17	22725,17			8408,31	8408,31			214,32	79,3		
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж.</b>									<b>88328,74</b>					<b>334,19</b>		<b>3,18</b>
<b>Раздел 2. Кровля.</b>																
8	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил (кобылка, контрбрус)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (5771,39 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2757,44 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	2,17	11702,36	2925,54	277,32	29,6	25394,12	6348,42	601,78	64,23	24,09	52,28	0,15	0,33
9	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0043	62045,77				-266,8							

Гранд-СМЕТА

10	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2721,95 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1476,8 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	6,734 673,4 / 100	7252,3	430,01	9,66		48836,99	2895,69	65,05		3,45	23,23		
11	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-824,2	55,66				-45874,97							
12	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Пленка подкровельная паро-гидроизоляционная  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	824,2	22,06				18181,85							
13	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10128,39 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7417,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	5,614 (673,4-112) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	59620,34	13911,04	973,69	354,3	21,35	119,86	0,32	1,8
14	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-10,11	4251,44				-42982,06							
15	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3006,77 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2202,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,12 112 / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	16924,07	4137,64	293,57	97,25	31,83	35,65	0,44	0,49

## Гранд-СМЕТА

16	<b>ТССЦ-102-0073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,957	4043,58				-11956,87							
17	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	7,18	5614,4				40311,39							
18	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (17331,07 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10803,78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	12,43 1243 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	30264,56	22486,62	7549,48	21,26	13,16	163,58	0,01	0,12
19	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	417,4	89,31				37277,99							
20	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (23623,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19857,69 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,734 673,4 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	61696,17	30552,76	23687,52	3684,64	35,5	239,06	2,61	17,58
21	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	740,74 673,4*1,1	272,62				201940,54							

Гранд-СМЕТА

22	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х38 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	404,04 673,4*6/10	12,39				5006,06							
23	<b>ТССЦ-101-5467</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	35,15 70,32	143,19				5033,13							
24	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (160,34 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76,61 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,37	5699,62	465,72	102,95	15,78	2108,86	172,32	38,09	5,84	3,8	1,41	0,08	0,03
25	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7004,97	2478,78	507,57	64,95	6,63	19,89	0,11	0,33
26	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5	668,42				-1002,63							
27	<b>ТССЦ-101-2009</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	3	126,02				378,06							
28	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	3,201 0,97*1,1*3	2206,25				7062,21							

## Гранд-СМЕТА

29	<b>ТЕР10-01-039-05</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b> <i>примените льно</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-30  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (227,84 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108,86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,0128 <i>0,8*0,8*2/100</i>	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249,47	225,59	129,52	27,57	142,68	1,83	10,92	0,14
30	<b>ТССЦ-101-0891</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Скобяные изделия (петли, замок)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7</i>	компл.	2	297,41				594,82							
31	<b>ТЕРр65-38-1</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2019,86 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1101,74 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	1 шт.	6	2566,28	382,55			15397,68	2295,3			3,15	18,9		
32	<b>ТССЦ-103-0917</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58</i>	м	-9,18	1406,1				-12908							
33	<b>ТССЦ-507-0546</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64</i>	м	9,18	166,02				1524,06							
34	<b>ТЕРр65-38-2</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b> <i>примените льно</i>	Смена частей канализационного стояка над кровлей вакуумного клапана  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (884,66 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (482,54 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	1 шт.	6	424,02	167,55			2544,12	1005,3			1,38	8,28		

## Гранд-СМЕТА

35	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (825,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (394,81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,975	17849,47	863,07	425,86	57,24	17403,23	841,49	415,21	55,81	6,67	6,5	0,29	0,28
36	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2925	54842,51				-16041,43							
37	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	49	545,52				26730,48							
Вентканалы																
38	<b>ТЕРр53-20-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности (восстановление вентканалов)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (779,22 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (597,76 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,012 1,2/100	631177,32	81259,06	29394,24	7693,53	7574,13	975,11	352,73	92,32	628	7,54	39	0,47
39	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2149,95 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1228,54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,984 98,4 / 100	2601,08	2601,08			2559,46	2559,46			22,82	22,45		
40	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (8523,96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3942,33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,984	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	16454,01	9836,13	1113,46	818,82	75,4	74,19	6,07	5,97

Гранд-СМЕТА

41	<b>ТЕР15-04-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,984	13602,64	2687,91	2703,45		13385	2644,9	2660,19		19,8	19,48		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 НР (2115,92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (978,61 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
42	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473,38	1443,36	28,98		1,93	11,58		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1327,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
43	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,228	43613,07				-9943,78							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36														
44	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм	т	0,0324 4*4/1000+8,2*2/1000	44364,12				1437,4							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48														
45	<b>ТССЦ-201-0779</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т	т	0,1004 12*4/1000+26,2*2/1000	52125,65				5233,42							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57														
46	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 52*0,1004/100	4440,52	1117,14	86,43	2,94	222,03	55,86	4,32	0,15	8,426	0,42	0,02	
		(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (38,65 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26,88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
мусор																



Гранд-СМЕТА

47	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,7024 33,512*0,2	345,71		345,71		2317,09		2317,09				
48	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	26,8096 33,512*0,8	34,59		34,59		927,34		927,34				
49	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	33,512 29,97+98,4*0,02*1,8	117,04		117,04		3922,24		3922,24				
<b>Итого по разделу 2 Кровля.</b>									<b>700124,09</b>					<b>826,13</b>	<b>27,54</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									602224,78	142691,42	48972,83	5914,41		1160,32	30,72
Накладные расходы									112697,75						
Сметная прибыль									73530,3						
<b>Итого по смете:</b>															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									35141,93					129,52	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									121896,25					287,5	5,39
Проемы (ремонтно-строительные)									684,82					2,68	
Деревянные конструкции									62903,45					88,56	0,91
Прочие ремонтно-строительные работы									17321,11					79,3	
Полы									25342,62					23,23	
Теплоизоляционные работы									95677,4					163,58	0,12
Строительные металлические конструкции									312124,27					239,06	17,58
Кровли									44509,13					18,08	0,28
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									11046,68					27,18	
Стены (ремонтно-строительные)									8951,11					7,54	0,47
Отделочные работы									45399,83					93,67	5,97

Гранд-СМЕТА

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	287,56					0,42		
Погрузо-разгрузочные работы	3244,43							
Перевозка грузов автотранспортом	3922,24							
Итого	788452,83					1160,32		30,72
В том числе:								
Материалы	410560,53							
Машины и механизмы	48972,83							
ФОТ	148605,83							
Накладные расходы	112697,75							
Сметная прибыль	73530,3							
Непредвиденные затраты 1%	7884,53							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>796337,36</b>							
НДС 18%	143340,72							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>939678,08</b>					<b>1160,32</b>		<b>30,72</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*

М.П.

Сдал: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*

Принял: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*