

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт общедомой инженерной системы электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 113.03/2016 - ЭМ

Сметная стоимость монтажных работ _____ 320956,46 руб.

Средства на оплату труда _____ 45548 руб.

Сметная трудоемкость _____ 318,81 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. демонтаж												
1	ТЕРм08-03-599-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (1010 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1247 руб.) СП (648 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1247 руб.)	1 шт.	16 4+12	82,64	77,38	5,26	0,59	1322	1238	84	9
Итого по разделу 1 демонтаж									2980			
Раздел 2. монтажные работы												
2	ТЕРм08-03-599-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (3368 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4158 руб.) СП (2162 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4158 руб.)	1 шт.	16 4+12	452,52	257,93	17,52	1,96	7240	4127	280	31

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (13145 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (16229 руб.) СП (8439 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16229 руб.)	1 шт.	100	167,38	162,29			16738	16229		
4	ТЕРм08-02-419-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шинопровод осветительный на установленных конструкциях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-419-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=10,1 НР (175 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (216 руб.) СП (112 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (216 руб.)	100 м шинопровода	0,032	8015,23	6587,32	1288,33	171,59	256	211	41	5
5	ТЕРм08-03-574-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-574-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; ЗПМ=12,23; МАТ=3,66 НР (815 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1006 руб.) СП (523 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1006 руб.)	100 жил	0,2	5691,77	5028,98	112,51	1,96	1138	1006	23	
6	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (3035 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3747 руб.) СП (1948 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3747 руб.)	100 шт.	0,36	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	4980	3685	545	62
7	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (743 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (917 руб.) СП (477 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (917 руб.)	100 шт.	0,2	5029,09	4579,65	93,47	5,87	1006	916	19	1
8	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (3303 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4078 руб.) СП (2121 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4078 руб.)	100 м	1,8	2643,13	2263,16	118,29	1,96	4758	4074	213	4
9	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (569 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (702 руб.) СП (365 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (702 руб.)	100 м	1,8	456,25	387,69	14,83	1,96	821	698	27	4

Гранд-СМЕТА

10	ТЕРм08-02-411-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (7176 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (8859 руб.) СП (4607 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8859 руб.)</i>	100 м	2,3	7792,14	3816	1137,04	35,47	17922	8777	2615	82
11	ТЕРм08-02-412-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72 НР (3434 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4240 руб.) СП (2205 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4240 руб.)</i>	100 м	2,1	2661,45	1979,55	296,17	39,5	5589	4157	622	83
12	ТЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (121 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (149 руб.) СП (77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (149 руб.)</i>	100 м	0,2	837,94	740,89	29,65	3,91	168	148	6	1
Итого по разделу 2 монтажные работы									119537			
Раздел 3. материалы												
13	ТССЦ-501-8511 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,21	357893,76				75158			
14	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,2	24951,61				4990			
15	ТССЦ-509-1830 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20х10 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. МАТ=10,29</i>	м	180	13,89				2500			
16	ТССЦ-509-1679 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1679 1 квартал 2016 г. МАТ=11,04</i>	шт.	525	9,83				5161			

Гранд-СМЕТА

17	ТССЦ-509-1675 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1675 1 квартал 2016 г. МАТ=10,6	шт.	50	3,92				196			
18	ТССЦ-101-3134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28	м	210	34,63				7272			
19	ТССЦ-101-2161 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2161 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	20	18,72				374			
20	ТССЦ-509-2260 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2260 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	шт.	16	581,26				9300			
21	ТССЦ-509-2239 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2239 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	шт.	64	103,19				6604			
22	ТССЦ-509-2275 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2275 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	шт.	20	408,16				8163			
23	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	20	41,53				831			
24	ТССЦ-509-2969 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные наружной установки ЩРН- 18М IP31 (265x440x120 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2969 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	шт.	16 4+12	994,85				15918			
25	ТССЦ-509-1383 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1383 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	шт.	32	176,54				5649			

Гранд-СМЕТА

26	ТССЦ-509-1385 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1385 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	шт.	4	152,75				611			
27	ТССЦ-509-1685 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 11W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1685 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	36	107,61				3874			
28	ТССЦ-502-0620 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Шины алюминиевые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0620 1 квартал 2016 г. МАТ=3,98	м	3,2	58,07				186			
Итого по разделу 3 материалы									146787			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									208725	45266	4475	282
Накладные расходы									36894			
Сметная прибыль									23685			
Итого по смете:												
Электромонтажные работы на других объектах									122517			
Материалы для монтажных работ									146787			
Итого									269304			
В том числе:												
Материалы									158984			
Машины и механизмы									4475			
ФОТ									45548			
Накладные расходы									36894			
Сметная прибыль									23685			
Непредвиденные затраты 1%									2693			
Итого с непредвиденными									271997			
НДС 18%									48959,46			
ВСЕГО по смете									320956,46			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)