

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2476 Фасад, ул.Пушкинская, д.12Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 987,599 тыс. руб.
Средства на оплату труда 237,882 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1818,3 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (17339,42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9908,24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	7,936 <i>(550+243.6)/100</i>	2601,08	2601,08			20642,17	20642,17			22,82	181,1		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									47889,83					181,1		
Раздел 2. Оштукатуривание фасада с учетом наружных откосов																

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (пристройки входа в подвал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 Стены (ремонтно-строительные): НР (2718,21 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (2085,2 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	0,88	9680,45	4146,46	267,84	84,88	8518,8	3648,88	235,7	74,69	35,39	31,14	0,43	0,38
3	ТЕР46-08-044-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (24131,79 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13789,59 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 поверхно сти	793,6 550+243,6	99,08	36,2	62,88		78629,89	28728,32	49901,57		0,29	230,14		
4	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 Отделочные работы: НР (3153,96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1458,71 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	7,936 (550+243,6) / 100	1318,24	495,07	160,03	1,71	10461,55	3928,88	1270	13,57	3,69	29,28	0,01	0,08
5	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Отделочные работы: НР (112446,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52006,6 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	7,936 (550+243,6) / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	348579,12	138360,03	3349,63	2198,35	129,95	1031,28	1,44	11,43
6	ТЕР15-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=1,87 Отделочные работы: НР (8072,06 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3733,33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	7,936 (550+243,6) / 100	2736,84	1271,43	25,66		21719,56	10090,07	203,64		9,59	76,11		

Гранд-СМЕТА

7	ТССЦ-101-0348 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68 Отделочные работы	Т	-0,3016 -Ф1.р1	32513,39				-9806,04						
8	ТССЦ-101-1959 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41 Отделочные работы	Т	0,3016 Ф1.р1	46662,25				14073,33						
9	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 Конструкции из кирпича и блоков: НР (28082,84 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16306,16 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	5,5 550 / 100	7383,68	5490,29	33,84	40610,24	30196,6	186,12		43,5	239,25		
Итого по разделу 2 Оштукатуривание фасада с учетом наружных откосов									780771,59				1637,2		11,89
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									533428,62	235594,95	55146,66	2286,61		1818,3	11,89
Накладные расходы									195944,98						
Сметная прибыль									99287,83						
ВСЕГО по смете									987598,69					1818,3	11,89
Итого									828661,43					1818,3	11,89
В том числе:															
Материалы									242687,01						
Машины и механизмы									55146,66						
ФОТ									237881,56						
Накладные расходы									195944,98						
Сметная прибыль									99287,83						
Непредвиденные затраты 1%									8286,61						
Итого с непредвиденными									836948,04						
НДС 18%									150650,65						
ВСЕГО по смете									987598,69					1818,3	11,89

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)