

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1978 Оренбург, Аксакова, 22 (2) кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1979832 руб.
Средства на оплату труда _____ 291986 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2218,37 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 1 кв 2016г. _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.з/п	Эк.Маш	з/пМех		Осн.з/п	Эк.Маш	з/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кровля.																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (12825 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7329 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	9,315 931,5 / 100	1817,69	1639,06	178,63		16932	15268	1664		14,38	133,95		
3	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (10808 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (6550 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	13,49052 (922,42-1,94*1,0-3,64*4*0,65-3,64*0,4*8)*0,015	2312,04	1213,83	1098,21		31191	16376	14815		9,74	131,4		

Гранд-СМЕТА

4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4650 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2818 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,31	22725,17	22725,17			7045	7045			214,32	66,44		
5	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (31069 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14859 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,994 (922,42-1,94*1,0-3,64*4*0,65-3,64*8*0,4) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	92184	30899	12791	2872	27,22	244,82	1,94	17,45
6	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (8504 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4067 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	8,994	4250,34	1002	241,06	25,68	38228	9012	2168	231	7,84	70,51	0,13	1,17
7	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (38075 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18210 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	8,994	59027	4224,73	2106,67	376,81	530889	37997	18947	3389	33,9	304,9	1,91	17,18
8	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-27,52	718,32				-19768							
9	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-69,52	6522,44				-453440							
10	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	107,93 899,4*0,12	1528,56				164977							

Гранд-СМЕТА

11	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	8,994 899,4 / 100	7252,3	430,01	9,66		65227	3868	87		3,45	31,03		
12	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-1101	55,66				-61282							
13	ТССЦ-101-3324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пергамин кровельный марки: П-200	м2	1101	12,7				13983							
14	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом (уклон 20-150 мм)	1 м3 утеплителя	58,46 899,4*0,065	2157,89	346,48	231,91	56,01	126150	20255	13557	3274	3,04	177,72	0,34	19,88
15	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (40 мм)	100 м2 стяжки	8,994 899,4 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	92184	30899	12791	2872	27,22	244,82	1,94	17,45
16	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (27121 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12971 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,994 899,4 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	111185	28379	4590	1100	25	224,85	0,75	6,75

Гранд-СМЕТА

17	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,89 899,4*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	25496	1456	243	28	12,64	11,25	0,16	0,14
18	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	8,994 899,4 / 100	1235,24	357,85	19,32		11110	3219	174		2,8	25,18		
19	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	8,994 899,4 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	375256	17755	2888	355	14,36	129,15	0,2	1,8
20	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	м2	-1043	152,7				-159266							
21	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	-1025	179,21				-183690							
22	ТССЦ-101-5089 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ТПП	м2	1043	73,65				76817							
23	ТССЦ-101-5091 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ТКП	м2	1025	82,63				84696							

Гранд-СМЕТА

24	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (9174 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4388 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,7077 (134,8*0,525) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	34788	9944	131	28	112,75	79,79	0,2	0,14
парапеты																
25	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (204 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (117 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0936 (11,7*2*0,4) / 100	2601,08	2601,08			243	243			22,82	2,14		
26	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (173 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (126 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,234 (11,7*2) / 100	1038,14	1037,23	0,91		243	243			9,1	2,13		
27	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (по плитам парапета) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (324 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (155 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0936 23,4*0,4/100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	959	322	133	30	27,22	2,55	1,94	0,18
28	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2593 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1240 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2 (23,4*0,85) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	9831	2810	37	8	112,75	22,55	0,2	0,04
29	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (1536 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (735 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,234	54766,94	7004,61	736,79	132,21	12815	1639	172	31	52,21	12,22	0,67	0,16

Гранд-СМЕТА

30	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0468	43613,07				-2041							
31	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-44,23	179,21				-7926							
32	ТССЦ-101-5091 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5091 1 квартал 2016 г. МАТ=5,44	м2	44,23	82,63				3655							
33	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1140 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (545 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,346 134,6 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	24025	1162	573	77	6,67	8,98	0,29	0,39
34	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,4038	54842,51				-22145							
35	ТССЦ-201-0757 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0757 1 квартал 2016 г. МАТ=6,28	т	0,85 6,3*134,6/1000	49963,24				42469							

Гранд-СМЕТА

36	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (332 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (231 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,43	4440,47	1117,09	86,43	2,94	1909	480	37	1	8,42	3,62	0,02	0,01
выход на крышу, люк																
37	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (57 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,041 4,1 / 100	1817,69	1639,06	178,63		75	68	7		14,38	0,59		
38	ТЕР07-05-030-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка плит площадью до 5 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,52; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (551 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (315 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,01 1 / 100	78031,64	35183,51	42848,13	11064,48	780	352	428	111	250,38	2,5	56,09	0,56
39	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (20 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (15 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,007 (0,7*1,0*1) / 100	4210,79	4210,79			29	29			36,28	0,25		
40	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6	179,3	1,79	3,97	0,04
41	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (75 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0064 (0,8*0,8*1) / 100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	91	79	12	10	103,91	0,67	7,74	0,05

Гранд-СМЕТА

42	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка перемычек массой до 0,3 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (38 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,01	7275,37	1800,5	5474,87	1432,99	73	18	55	14	14,09	0,14	7,26	0,07
43	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (276 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (157 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,126 12,6 / 100	2601,08	2601,08			328	328			22,82	2,88		
44	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (280 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (214 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,005 (4,3*0,12) / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	3049	345	147	38	563	2,82	39	0,2
45	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (внутри и снаружи) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (2781 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1286 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,321	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	5368	3209	363	267	75,4	24,2	6,07	1,95
46	ТЕР15-04-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 НР (690 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (319 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,321	13602,64	2687,91	2703,45		4366	863	868		19,8	6,36		
47	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (перемычка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (184 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (154 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,03	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	415	243	108	23	63,28	1,9	3,82	0,11

Гранд-СМЕТА

48	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,03	56908,96				1707							
49	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (8 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 1 / 100	4440,47	1117,09	86,43	2,94	44	11	1	8,42	0,08	0,02		
50	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (113 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,0444 6*7,4/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	207	124	60	10	22,2	0,99	1,15	0,05
51	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	6,6 6*1,1	272,62				1799							
52	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (630 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (301 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,096 9,6 / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	5258	672	71	13	52,21	5,01	0,67	0,06
53	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-18,14	179,21				-3251							

Гранд-СМЕТА

54	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0192	43613,07				-837							
55	ТССЦ-101-5091 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5091 1 квартал 2016 г. МАТ=5,44	м2	18,14	82,63				1499							
56	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (164 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (117 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,04	47483,65	5763,27	169,99	74,97	1899	231	7	3	44	1,76	0,38	0,02
57	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (653 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (549 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,72 0,8*1,7*2	595,23	347,82	111,92		1619	946	304		2,4	6,53		
58	ТССЦ-202-0041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверной блок металлический со скобяными изделиями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-202-0041 1 квартал 2016 г. МАТ=5,72	т	0,045	145935,79				6567							
59	ТЕР15-04-041-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнения дверных проемов и печей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-041-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=5,71 НР (174 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (81 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,065 6,5 / 100	4457,83	3358,36	7,38	1,96	290	218			25,64	1,67	0,01	
60	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28	142,68	1,83	10,92	0,14

Гранд-СМЕТА

61	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595							
Дымоходы.																
62	ТЕРр58-17-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (82 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (60 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	0,11	1050,65	1049,82	0,83		116	116			9,21	1,01		
63	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1263 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (721 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,578 57,8 / 100	2601,08	2601,08			1503	1503			22,82	13,19		
64	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (5007 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2316 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,578 57,8 / 100	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	9665	5778	654	481	75,4	43,58	6,07	3,51
65	ТЕР15-04-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 НР (1555 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (719 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,7231 72,31 / 100	13602,64	2687,91	2703,45		9836	1944	1955		19,8	14,32		
66	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (8751 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4185 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	1,3328 (68,64+64,64) / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	72993	9336	982	176	52,21	69,59	0,67	0,89

Гранд-СМЕТА

67	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-251,9	179,21				-45143							
68	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2666	43613,07				-11627							
69	ТССЦ-101-5091 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5091 1 квартал 2016 г. МАТ=5,44	м2	251,9	82,63				20814							
70	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2656 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1270 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22947	2887	58		1,93	23,16		
71	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,456	43613,07				-19888							
72	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,2344 0,0172*8+0,0242*4	44364,12				10399							
73	ТССЦ-201-0779 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57	т	0,6864 0,4416+0,2448	52125,65				35779							

Гранд-СМЕТА

74	ТЕР15-04-041-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнения дверных проемов и печей	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,032	4457,83	3358,36	7,38	1,96	143	107		25,64	0,82	0,01	
75	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка	1 шт.	12	2566,27	382,55			30795	4591		3,15	37,8		
76	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм	м	-18,36	1406,1				-25816						
77	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	18,36	166,02				3048						
78	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	12	424,02	167,55			5088	2011		1,38	16,56		
79	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена воронок водосточных	100 шт.	0,12	22571,83	6617,53	38,68		2709	794	5	53,1	6,37		
80	ТССЦ-301-5862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паук МП, диаметр 100 мм	шт.	12	307,49				3690						

Мусор

Гранд-СМЕТА

82	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	27 135*0,2	345,71		345,71		9334		9334					
83	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	110,4 138*0,8	34,59		34,59		3819		3819					
84	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	135	86,91		86,91		11733		11733					
Итого по разделу 1 Кровля.									1661212					2218,37		90,39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1274326	276510	116930	15476		2218,37		90,39
Накладные расходы									258536							
Сметная прибыль									128350							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									46161					154,41		0,1
Прочие ремонтно-строительные работы									63062					197,84		
Кровли									1374320					1645,8		83,54
Полы									23537					31,03		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									27336					11,25		0,14
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									8177					9,51		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2528					3,7		0,01
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									1779					2,64		0,63
Проемы (ремонтно-строительные)									2744					3,8		0,06
Стены (ремонтно-строительные)									3543					2,82		0,2
Отделочные работы									44723					90,95		5,46

Гранд-СМЕТА

Строительные металлические конструкции	10140					8,43		0,11
Деревянные конструкции	6182					1,83		0,14
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	22094					54,36		
Погрузо-разгрузочные работы	13153							
Перевозка грузов автотранспортом	11733							
Итого	1661212					2218,37		90,39
В том числе:								
Материалы	880886							
Машины и механизмы	116930							
ФОТ	291986							
Накладные расходы	258536							
Сметная прибыль	128350							
Непредвиденные затраты 1%	16612							
Итого с непредвиденными	1677824							
НДС 18%	302008							
ВСЕГО по смете	1979832					2218,37		90,39

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)