

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Горького, д.47

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 1409848,66 руб.  
Средства на оплату труда 203812 руб.  
Сметная трудоемкость 1589,3 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15128 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8645 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	9,9373 993,73/100	1944,48	1812,36	132,12		19323	18010	1313		15,9	158		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13055 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9561 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	9,9373 993,73/100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	20930	17485	3445	902	15,16	150,65	0,46	4,57

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентканал)	1 м3	2,5	1963,81	1066,21	897,6	169,02	4910	2666	2244	423	8,24	20,6	1,15	2,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2595 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1483 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
4	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>97233</b>					<b>335,44</b>		<b>7,45</b>
<b>Раздел 2. Ремонт вентканала</b>																
5	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление вентканала)	100 м3 кладки	0,025 2,5/100	609735,93	68992,61	29394,24	7693,53	15243	1725	735	192	563	14,08	39	0,98
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (1399 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1074 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ														
6	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,285 128,5/100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	21487	12845	1454	1069	75,4	96,89	6,07	7,8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (11131 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5148 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
<b>Итого по разделу 2 Ремонт вентканала</b>									<b>55482</b>					<b>110,97</b>		<b>8,78</b>
<b>Раздел 3. Укрепление стропил</b>																
7	<b>ТЕРр58-5-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног, установка стойки	100 м	0,07785 7,785/100	18919,84	4968,8	173,9		1473	387	14		39,87	3,1		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=3,76 НР (275 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (201 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
8	<b>ТССЦ-102-0060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0,1635	5616,9				-918							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75														

Гранд-СМЕТА

9	<b>ТССЦ-102-0031</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски 150х150мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0031 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93	м3	1,257	7655,56				9623							
10	<b>ТССЦ-102-0023</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски 50х50мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0023 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м3	0,001	6389,34				6							
11	<b>ТССЦ-102-0055</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски 150х30  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0055 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м3	0,001	6707,87				7							
12	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (17929 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13131 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	9,9376 993,76/100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	105537	24625	1724	627	21,35	212,17	0,32	3,18
13	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9395 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4493 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	9,9376 993,76/100	4250,34	1002	241,06	25,68	42238	9957	2396	255	7,84	77,91	0,13	1,29
14	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1093	19,01				-20778							
15	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,4969	18265,13				-9076							

Гранд-СМЕТА

16	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго- защитная Наноизол SD	м2	1093	38,1				41643							
17	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (28430 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17723 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	20,39 2039/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	49646	36887	12384	35	13,16	268,33	0,01	0,2
18	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	684,7	89,31				61151							
<b>Итого по разделу 3 Укрепление стропил</b>									<b>372129</b>					<b>561,51</b>		<b>4,67</b>
<b>Раздел 4. Покрытие кровли, карнизный свес</b>																
19	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (45885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21945 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	9,9376 993,76/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	412294	48327	8988	1548	38,53	382,9	0,79	7,85
20	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1212	253,64				-307412							
21	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	1093,136 993,76*1,1	233,55				255302							

## Гранд-СМЕТА

22	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (13394 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6399 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,8351	36079	17821,19	443,92		30130	14882	371		143	119,42		
23	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	0,8852	8567,27				7584							
24	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	91,861 83,51*1.1	243,5				22368							
<b>Итого по разделу 4 Покрытие кровли, карнизный свес</b>									<b>507889</b>					<b>502,32</b>		<b>7,85</b>
<b>Раздел 5. Козырёк</b>																
25	<b>ТЕР12-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (135 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0602	12303,02	2406,99	601,33	35,47	741	145	36	2	17,51	1,05	0,18	0,01
26	<b>ТЕР12-01-015-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,63; ЗПМ=12,23; МАТ=3,66 НР (88 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0602	7762,21	1568,5	522,25	29,6	467	94	31	2	11,41	0,69	0,15	0,01

Гранд-СМЕТА

27	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0602 6,02/100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	639	149	10	4	21,35	1,29	0,32	0,02
28	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,0602 6,02/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	2498	293	54	9	38,53	2,32	0,79	0,05
29	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-7,344	253,64				-1863							
30	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6	м2	6,622 6,02*1,1	233,55				1547							
31	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0602 6,02/100	4250,34	1002	241,06	25,68	256	60	15	2	7,84	0,47	0,13	0,01
32	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-6,622	19,01				-126							
33	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,003	18265,13				-55							

Гранд-СМЕТА

34	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Наноизол SD	м2	6,02	38,1				229						
35	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (1517 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (725 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,0946 9,46/100	36079	17821,19	443,92		3413	1686	42		143	13,53	
36	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1003	8567,27				-859						
37	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	10,406 9,46*1.1	243,5				2534						
<b>Итого по разделу 5 Козырёк</b>									12677					19,35	0,1
<b>Раздел 6. Устройство слухового окна</b>															
38	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11
39	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668						

Гранд-СМЕТА

40	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,3	2206,25				2868							
41	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (90 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (66 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,05	10619,94	2477,92	173,44	63,11	531	124	9	3	21,35	1,07	0,32	0,02
42	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,05	4250,34	1002	241,06	25,68	213	50	12	1	7,84	0,39	0,13	0,01
43	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-5,5	19,01				-105							
44	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0025	18265,13				-46							
45	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Наноизол SD  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	5,5	38,1				210							
46	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (231 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (110 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,05	41488,24	4863,01	904,47	155,81	2074	243	45	8	38,53	1,93	0,79	0,04



Гранд-СМЕТА

47	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-6,1	253,64				-1547							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1														
48	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6	м2	5,5 5*1,1	233,55				1285							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84														
49	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,0324 3,24 / 100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	148	137	9	1	32,59	1,06	0,12	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (95 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ														
50	<b>ТССЦ-101-3849</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6	т	0,018	40212,93				724							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25														
51	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	0,029	44364,12				1287							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48														
<b>Итого по разделу 6 Устройство слухового окна</b>									<b>14641</b>					<b>17,71</b>		<b>0,29</b>
<b>Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель</b>																
52	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами	100 м огражден ия	1,702 170,2/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	30380	1469	725	97	6,67	11,35	0,29	0,49
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1441 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (689 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
53	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,5106	54842,51				-28003							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81														

Гранд-СМЕТА

54	<b>ТССЦ-101-4674</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 30х4 мм, марка СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4674 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,136	34096,94				4637							
55	<b>ТССЦ-204-0006</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3	т	1,362	27563,9				37542							
56	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	устройство снегозадержателя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1441 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (689 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,702	17849,47	863,07	425,86	57,24	30380	1469	725	97	6,67	11,35	0,29	0,49
57	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,5106	54842,51				-28003							
58	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снегозадержатель длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	85	545,52				46369							
Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель									97561					22,7		0,98
Раздел 8. Зонт вентиляты																
59	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2214 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1059 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	10	1912,23	240,56	4,83		19122	2406	48		1,93	19,3		
Итого по разделу 8 Зонт вентиляты									22395					19,3		
Раздел 9. Вывоз мусора																

## Гранд-СМЕТА

60	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2	345,71		345,71		691		691				
61	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	23	34,59		34,59		796		796				
62	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	25	58,52		58,52		1463		1463				
<b>Итого по разделу 9 Вывоз мусора</b>									2950						
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									919869	198492	40118	5320		1589,3	30,12
Накладные расходы									168394						
Сметная прибыль									94694						
<b>Итого по смете:</b>															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									52084					178,6	2,88
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									193926					374,47	7,79
Стены (ремонтно-строительные)									17716					14,08	0,98
Отделочные работы									37766					96,89	7,8
Кровли									582828					509,66	10,25
Полы									42082						
Теплоизоляционные работы									156950					268,33	0,2
Деревянные конструкции									96332					146,21	0,22
Строительные металлические конструкции									323					1,06	
Погрузо-разгрузочные работы									1487						
Перевозка грузов автотранспортом									1463						
Итого									1182957					1589,3	30,12
В том числе:															

Гранд-СМЕТА

Материалы	681259							
Машины и механизмы	40118							
ФОТ	203812							
Накладные расходы	168394							
Сметная прибыль	94694							
Непредвиденные затраты 1%	11830							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>1194787</b>							
НДС 18%	215061,66							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1409848,66</b>					<b>1589,3</b>		<b>30,12</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)