

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1890 Смета Фасад г. Оренбург, пос. Кургала, ул. Заводская д.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Вед. работ
Сметная стоимость строительных работ 678174,85 руб.
Средства на оплату труда 141399,99 руб.
Сметная трудоемкость 1046,27 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1636,5 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (935,14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,749	2601,08	2601,08			1948,21	1948,21			22,82	17,09		
2	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (898,2 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (429,57 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,09898 70,7*0,14/100	9965,09	9835,91	129,18	27,65	986,34	973,56	12,78	2,74	78,925	7,81	0,14	0,01

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРp56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (324,54 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (231,82 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,083	5640,03	5402,36	237,67	183,45	468,12	448,4	19,72	15,23	46,11	3,83	0,93	0,08
4	ТЕРp56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (440,08 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (314,34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,04 4/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	667,09	614,63	52,46	14,05	128,73	5,15	2,15	0,09
5	ТЕРp56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (144,43 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (103,17 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,049	4210,79	4210,79			206,33	206,33			36,28	1,78		
6	ТЕРp56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2/100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									10734,17					39,25		0,26
Раздел 2. Фасад																
7	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (31544,08 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18315,92 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	6,177884 (33,84+11,99)*2*(6,07+0,67)/10 0	7383,68	5490,29	33,84		45615,52	33918,37	209,06		43,5	268,74		
8	ТЕРp69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (236,32 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (143,22 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверсти й	0,08	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	1848,74	217,96	1521,63	140,1	20,8	1,66	8,32	0,67

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	4,6267 4,332+0,2947	929,62	920,43	7,38	1,96	4301,07	4258,55	34,15	9,07	6,55	30,3	0,01	0,05
10	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (3414,1 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1579,02 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	кг	60,1	95,54				5741,95							
11	ТЕР15-04-029-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка сетки прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,33 НР (8387,17 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3879,07 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 отделыв аемой поверхно сти	4,6267 4,332+0,2947	6979,47	2262,06	63	3,91	32291,91	10465,87	291,48	18,09	17,27	79,9	0,02	0,09
12	ТССЦ-101-2135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клейстер готовый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85	кг	-111	29,99				-3328,89							
13	ТССЦ-101-1814 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей столярный сухой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7	кг	-2,313	52,97				-122,52							
14	ТССЦ-101-0622 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77	10 м	-60,75	297,83				-18093,17							
15	ТССЦ-101-2795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	м2	462,67	38,37				17752,65							

Гранд-СМЕТА

16	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	4,6267 4,332+0,2947	929,62	920,43	7,38	1,96	4301,07	4258,55	34,15	9,07	6,55	30,3	0,01	0,05
17	ТССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (3414,1 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1579,02 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	л	60,1	93,53				5621,15							
18	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (38206,78 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17670,63 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	4,6267 4,332+0,2947	16986,59	9960,23	572,9	362,13	78591,86	46083	2650,64	1675,47	70,88	327,94	2,78	12,86
19	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-8,744	3410,99				-29825,7							
20	ТССЦ-402-0395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (цветная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0395 1 квартал 2016 г. МАТ=1,51	кг	1850,68 462,67*4	38,66				71547,29							
21	ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж уголка с сеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; МАТ=3,49 НР (2941,56 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2472,62 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м плинтуса	2,4534	2029,21	1737,64	146,29		4978,46	4263,13	358,91		12,8	31,4		
22	ТССЦ-201-0822 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планка из стального листа толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	т	-0,0098	25348,45				-248,41							

Гранд-СМЕТА

23	ТССЦ-201-1306 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	245,34	21,8				5348,41							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09														
24	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,07524 41,8*0,18/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	3698,48	1057,22	13,89	2,97	112,75	8,48	0,2	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (975,37 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (466,48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
25	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0588	43613,07				-2564,45							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36														
26	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	0,047251 7,524*6,28/1000	44364,12				2096,25							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48														
Итого по разделу 2 Фасад									364777,12					778,72		13,74
Раздел 3. Цоколь																
27	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,749	929,62	920,43	7,38	1,96	696,29	689,4	5,53	1,47	6,55	4,91	0,01	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (552,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (255,62 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
28	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	9,7	95,54				926,74							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45														
29	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,749	43923,78	17434,48	422,08	277,01	32898,91	13058,43	316,14	207,48	129,95	97,33	1,44	1,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (10612,73 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4908,39 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

30	ТЕРп62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (937,9 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (551,7 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,749	7087,69	1841,47	668,73		5308,68	1379,26	500,88		14,59	10,93		
31	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1603,46 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (766,87 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,12369 0,175*70,68/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	6080,07	1738	22,83	4,89	112,75	13,95	0,2	0,02
32	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0967	43613,07				-4217,38							
33	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,077872 6,28*12,4/1000	44364,12				3454,72							
Итого по разделу 3 Цоколь									65337,39					127,12		1,11
Раздел 4. Проемы																
34	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (704,7 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (336,69 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0322 1,61*2/100	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	16348,11	771,82	87,15	11,18	187,55	6,04	1,76	0,06

Гранд-СМЕТА

35	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43 НР (434,97 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (207,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0218 1,09'2/100	295417,24	21822,48	2441,38	347,21	6440,1	475,73	53,22	7,57	170,75	3,72	1,76	0,04
36	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1271,98 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1069,2 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	5,3 2,65'2	595,24	347,82	111,92		3154,77	1843,45	593,18		2,4	12,72		
37	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	5,3 2,65'2	5603,97				29701,04							
Отделка боковых откосов																
38	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (19,08 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8,82 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,02586 (1,34'2'2+0,87'2'2+2,1'2'2)*0,1 5/100	929,62	920,43	7,38	1,96	24,04	23,8	0,19	0,05	6,55	0,17	0,01	
39	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	0,3	95,54				28,66							
40	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (581,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (268,95 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02586 (1,34'2'2+0,87'2'2+2,1'2'2)*0,1 5/100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	1069,45	716,37	13,61	10,51	204,06	5,28	2,06	0,05

Гранд-СМЕТА

41	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (32,38 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (19,05 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02586 (1,34*2*2+0,87*2*2+2,1*2*2)*0,15/100	7087,69	1841,47	668,73		183,29	47,62	17,29		14,59	0,38		
Отделка верхнего откоса																
42	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (736,8 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (352,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0744 (1,2*2+1,26*2+1,26*2)/100	35349,15	11003,58	116,97		2629,98	818,67	8,7		83	6,18		
43	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (93,17 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (54,8 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0744 (1,2*2+1,26*2+1,26*2)/100	7087,69	1841,47	668,73		527,32	137,01	49,75		14,59	1,09		
Итого по разделу 4 Проемы									66298,7					35,58		0,15
Раздел 5. Отмостка																
44	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (5560,43 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3369,96 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	1,0126	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	52956,32	7308,47	14651,93	1116,42	64,78	65,6	7,5	7,59
Итого по разделу 5 Отмостка									61886,71					65,6		7,59
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									392520,99	138141,96	21581,24	3258,03		1046,27		22,85
Накладные расходы									116007,28							
Сметная прибыль									60505,84							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4519,85					17,09		

Гранд-СМЕТА

Кровли	9123,02					30,24		0,05
Проемы (ремонтно-строительные)	3900,21					14,35		0,25
Конструкции из кирпича и блоков	95475,52					268,74		
Прочие ремонтно-строительные работы	64114,99					67,26		8,26
Отделочные работы	233561,54					576,13		14,19
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	71547,29							
Строительные металлические конструкции	15640,18					44,12		
Теплоизоляционные работы	5550,97							
Малярные работы (ремонтно-строительные)	7708,3					12,4		
Деревянные конструкции	57892,24					15,94		0,1
Итого	569034,11					1046,27		22,85
В том числе:								
Материалы	232797,79							
Машины и механизмы	21581,24							
ФОТ	141399,99							
Накладные расходы	116007,28							
Сметная прибыль	60505,84							
Непредвиденные 1%	5690,34							
Итого с непредвиденными	574724,45							
НДС 18%	103450,4							
ВСЕГО по смете	678174,85					1046,27		22,85