

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 1893 Смета Фасад г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 9 кор.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 585222,18 руб.

Средства на оплату труда 122444 руб.

Сметная трудоемкость 891,22 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
1	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1088 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1295 руб.) СП (622 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1295 руб.)	100 м2	0,498	2601,08	2601,08			1295	1295		
2	<b>ТЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (2098 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2955 руб.) СП (1537 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2955 руб.)	100 м	0,8154	3640,3	3612,49	27,81	11,04	2968	2946	22	9

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (131 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (187 руб.) СП (94 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (187 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,0335	5640,03	5402,36	237,67	183,45	189	181	8	6
4	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (315 руб.) СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (315 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7
5	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (83 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (118 руб.) СП (59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (118 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0281	4210,79	4210,79			118	118		
6	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.) СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)	100 коробок	0,01 1/100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6
7	<b>ТЕРр68-12-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23 НР (1663 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (1890 руб.) СП (907 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1890 руб.)	100 м3 конструкций	0,0529	62671,81	29553,43	33118,38	6190,83	3315	1563	1752	327
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>17378</b>			
<b>Раздел 2. Фасад</b>												
8	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (10723 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (11530 руб.) СП (6226 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (11530 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,1	7383,68	5490,29	33,84		15506	11530	71	
10	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (44997 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (56246 руб.) СП (20811 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (56246 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	5,449 5,162+0,287	15171,93	9960,23	344,45	362,13	82672	54273	1877	1973

Гранд-СМЕТА

11	<b>ТССЦ-101-2416</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	70,82	95,54				6766			
12	<b>ТЕР15-04-029-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка сетки прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,33 НР (9878 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (12347 руб.) СП (4568 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (12347 руб.)	100 м2 отделяваемой поверхности	5,449 5,162+0,287	6979,47	2262,06	63	3,91	38031	12326	343	21
13	<b>ТССЦ-101-2135</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клейстер готовый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85	кг	-130,8	29,99				-3923			
14	<b>ТССЦ-101-1814</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей столярный сухой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7	кг	-2,725	52,97				-144			
15	<b>ТССЦ-101-0622</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77	10 м	-71,55	297,83				-21310			
16	<b>ТССЦ-101-5292</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61	м2	710,55	18,31				13010			
40	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (8316 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10395 руб.) СП (3846 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10395 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,449 5,162+0,287	10178,86	1907,76	59,81		55465	10395	326	

Гранд-СМЕТА

17	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкание козырька к стене) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (119 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (129 руб.) СП (57 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (129 руб.)	100 м2 покрытия	0,0092	49155,72	14051,29	184,55	39,5	452	129	2	
<b>Итого по разделу 2 Фасад</b>									<b>296066</b>			
<b>Раздел 3. Цоколь</b>												
18	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (367 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (459 руб.) СП (170 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (459 руб.)	100 м2 покрытия	0,498	929,62	920,43	7,38	1,96	463	458	4	1
19	<b>ТССЦ-101-2416</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	6,5	95,54				621			
21	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (7056 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8820 руб.) СП (3263 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8820 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,498	43923,78	17434,48	422,08	277,01	21874	8682	210	138
23	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (760 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (950 руб.) СП (352 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (950 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,498	10178,86	1907,76	59,81		5069	950	30	
24	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,10699 106,99/1000	44364,12				4747			
<b>Итого по разделу 3 Цоколь</b>									<b>44742</b>			
<b>Раздел 4. Проемы</b>												

Гранд-СМЕТА

25	<b>ТЕР10-01-034-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (735 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (817 руб.) СП (351 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (817 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,0336 <i>1,68*2/100</i>	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	17059	805	91	12
26	<b>ТЕР09-04-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (691 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1002 руб.) СП (581 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1002 руб.)</i>	1 м2 проема	2,88	595,24	347,82	111,92		1714	1002	322	
27	<b>ТССЦ-203-8147</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37</i>	м2	2,88	5603,97				16139			
Отделка боковых откосов												
28	<b>ТЕР15-04-006-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (55 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (69 руб.) СП (26 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (69 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,075 <i>(4,1+1,1+2,3)/100</i>	929,62	920,43	7,38	1,96	70	69	1	
29	<b>ТССЦ-101-2416</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45</i>	кг	1	95,54				96			
30	<b>ТЕР15-02-031-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1686 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2108 руб.) СП (780 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2108 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,075 <i>(4,1+1,1+2,3)/100</i>	41355,39	27701,81	526,43	406,4	3102	2078	39	30

Гранд-СМЕТА

31	<b>ТЕР15-04-005-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (337 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (421 руб.) СП (156 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (421 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,075 (4,1+1,1+2,3)/100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	783	421	6	
Отделка верхнего откоса												
32	<b>ТЕР10-05-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (109 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (121 руб.) СП (52 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (121 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,011 1,1/100	35349,15	11003,58	116,97		389	121	1	
33	<b>ТЕР15-04-005-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 НР (58 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (73 руб.) СП (27 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (73 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011 1,1/100	13303,36	6656,54	101,65	3,91	146	73	1	
Итого по разделу 4 Проемы									45142			
Раздел 5. Отмостка												
34	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1132 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (1855 руб.) СП (575 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1855 руб.)	100 м3 грунта	0,1057	17553,47	17553,47			1855	1855		
35	<b>ТЕРр51-6-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96 НР (600 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (938 руб.) СП (338 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (938 руб.)	100 м3 грунта	0,1057	36124,31	8871,89	27252,42		3818	938	2880	

## Гранд-СМЕТА

36	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	18,4975 10,57*1,75	58,52		58,52		1082		1082	
41	<b>ТЕР27-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,98 НР (5197 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (4295 руб.) СП (2792 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (4295 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,1446	21551,96	3241,19	2175,17	511,34	24668	3710	2490	585
42	<b>ТЕР27-07-002-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=4,97 НР (-226 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (-187 руб.) СП (-122 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (-187 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,1446	3032,88	133,31	128,7	29,35	-3471	-153	-147	-34
38	<b>ТЕР27-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (2854 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2359 руб.) СП (1533 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (2359 руб.)	100 м2 покрытия	1,1446	28910,12	2052,56	420,51	8,32	33091	2349	481	10
39	<b>ТЕР27-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=7,02 НР (872 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (721 руб.) СП (469 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (721 руб.)	100 м2 покрытия	1,1446	9309,41	629,85	122,04		10656	721	140	
<b>Итого по разделу 5 Отмостка</b>									<b>87713</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									338956	119353	12089	3091
Накладные расходы									101750			
Сметная прибыль									50335			
<b>Итоги по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									3005			

## Гранд-СМЕТА

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	6603			
Проемы (ремонтно-строительные)	1885			
Благоустройство (ремонтно-строительные)	5885			
Конструкции из кирпича и блоков	32455			
Отделочные работы	310300			
Кровли	628			
Теплоизоляционные работы	4747			
Деревянные конструкции	34834			
Строительные металлические конструкции	2986			
Земляные работы, выполняемые ручным способом	3562			
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	4756			
Перевозка грузов автотранспортом	1082			
Автомобильные дороги	78313			
Итого	491041			
В том числе:				
Материалы	207514			
Машины и механизмы	12089			
ФОТ	122444			
Накладные расходы	101750			
Сметная прибыль	50335			
Непредвиденные 1%	4910			
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>495951</b>			
НДС 18%	89271,18			
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>585222,18</b>			