

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г. Кувандык, ул. Клубная, д. 6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2305345,68 руб.

Средства на оплату труда 352429,47 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пл	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кровля																
Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (13423,91 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7670,8 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	9,75	1817,69	1639,06	178,63		17722,48	15980,84	1741,64		14,38	140,21		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (72,9х11,96)-(1,4х0,39х16+1,4х1,3х2) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (23752,88 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11360,07 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,595	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	33401,8	23622,67	9779,13	2195,68	21,776	187,16	1,552	13,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит ленополистирольных толщиной 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (7925,23 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5804,39 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	9,75	1147,42	1144,85	2,57		11187,35	11162,29	25,06		10,12	98,67		
4	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2779,36 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1507,95 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	8,595	351,73	344,01	7,72		3023,12	2956,77	66,35		2,76	23,72		
Устройство нового покрытия																
5	ТЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка швов плит перекрытия цементным раствором 1:3 на глубину 15 мм (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,06 НР (16833,49 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9862,05 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	3,85	4850,94	4416,5			18676,12	17003,53			37	142,45		
6	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (8126,28 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3886,48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,595	4250,34	1002	241,06	25,68	36531,67	8612,19	2071,91	220,72	7,84	67,38	0,13	1,12
7	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (50887,53 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24337,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	8,595	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	264066,16	54380,14	8689,72	932,39	45,54	391,42	0,55	4,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,57 НР (39594,01 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18936,27 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	8,595	25719,04	4898,73	970,06	108,48	221055,15	42104,58	8337,67	932,39	35,26	303,06	0,55	4,73
9	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-106,24 -53,12*2	2620,39				-278390,23							
10	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	150,49845 859,5*0,17*1,03	1528,56				230045,91							
11	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (8126,28 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3886,48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,595	4250,34	1002	241,06	25,68	36531,67	8612,19	2071,91	220,72	7,84	67,38	0,13	1,12
12	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом (разуклонка 0....120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (19095,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9132,82 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	51,57 859,5*0,06	2157,89	346,48	231,91	56,01	111282,39	17867,97	11959,6	2888,44	3,04	156,77	0,34	17,53
13	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование стяжки сеткой ЗВ500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1146,28 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (630,45 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,8595 1*859,5/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	24622,28	1405,73	234,97	27,12	12,64	10,86	0,16	0,14
14	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (29691,18 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14200,13 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,595	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	88094,02	29528,38	12223,9	2744,64	27,22	233,96	1,94	16,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к (12-01-017-01) до толщины 30мм (Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (15550,53 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7437,21 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,595	7417,27	1893,2	306,22	73,38	63751,44	16272,05	2631,96	630,7	15	128,93	0,45	3,87
16	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (15921,86 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7614,8 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	8,595	41722,95	1974,04	321,06	39,5	358608,76	16966,87	2759,51	339,5	14,36	123,42	0,2	1,72
17	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-997	152,7				-152241,9							
18	Прайс лист	Флексизоизол 3003	м2	997	70,3 82,95/т.18				70089,1							
19	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-979,8	179,21				-175589,96							
20	Прайс лист	Флексизоизол 3004	м2	979,8	80,58 95,09/т.18				78952,28							
21	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (3067,24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1455,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,68	53784,74	4762,85	764,94	140,03	36573,62	3238,74	520,16	95,22	35,5	24,14	0,71	0,48
22	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-171,4	179,21				-30716,59							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	Прайс лист	Флексизоизол 3004	м2	171,4	80,58 95,08/1.18				13811,41							
24	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	т	0,2129	26645,8				5672,89							
Ограждение кровли																
25	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1431,74 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (684,75 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,691	17849,47	863,07	425,86	57,24	30183,45	1459,45	720,13	96,79	6,67	11,28	0,29	0,49
26	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (281,11 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (195,56 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,8	2169,48	507,79	43,22	1,47	1735,58	406,23	34,58	1,18	3,83	3,06	0,01	0,01
Итого по разделу 1 Кровля									1504929,44					2113,87		65,95
Раздел 2. Будка- лаз (2шт)																
Демонтажные работы																
27	ТЕРр53-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка каркаса деревянных стен из брусев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (975 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (747,94 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,218 0,109*2	8562,73	5560,49	3002,24	566,13	1866,68	1212,19	654,49	123,42	51,2	11,16	2,87	0,63
28	ТЕРр58-17-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (32,05 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (23,47 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	0,043 0,0215*2	1050,65	1049,82	0,83		45,18	45,14	0,04		9,21	0,4		
29	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений люков 700х800мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (129,86 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (74,2 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0112	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	159,64	137,49	22,15	17,1	103,91	1,16	7,74	0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Устройство новых конструкций																
30	ТЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=4,51 НР (1081,39 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (627,9 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	1,8	4771,44	559,16	331,61	86,83	8588,59	1006,49	596,9	156,29	4,43	7,97	0,44	0,79
31	ТССЦ-403-0032 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0032 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	м3	-1,656	3842,14				-6362,58							
32	ТССЦ-403-2166 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок пенобетонный, размером 10х30х60, D700 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-2166 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28	шт.	100	58,92				5892							
33	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-0,198	3049,64				-603,83							
34	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	0,198	3172,15				628,09							
35	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (67,14 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38,98 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металли ческих изделий	0,0097	53734,48	7396,7	323,07	45,37	521,22	71,75	3,13	0,44	63,73	0,62	0,23	
36	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков ДПП-01/30, в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, размером: 600х800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (170,88 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (81,64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0096	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3937,11	169,19	97,14	20,68	142,68	1,37	10,92	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (538,64 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (384,74 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,1318	47483,64	5763,27	169,99	74,97	6258,34	759,6	22,4	9,88	44	5,8	0,38	0,05
38	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (595,19 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (500,3 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,48 1,24*2	595,24	347,82	111,92		1476,2	862,59	277,56		2,4	5,95		
39	ТССЦ-201-0588 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Двери различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0588 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	т	0,0748	35790,2				2677,11							
40	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (282,37 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (161,36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,0844	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	688,24	299,59	240,14	36,57	27,1	2,29	2,1	0,18
41	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,0844	55080,35				4648,78							
42	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (102,6 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (58,74 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,04032 0.02016*2	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	188,39	112,97	54,2	9,41	22,2	0,9	1,15	0,05
43	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	4,8	233,56				1121,04							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (31,62 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,09 0,0849*2	2169,48	507,79	43,22	1,47	195,25	45,7	3,89	0,13	3,83	0,34	0,01	
45	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (1470,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (680,29 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,1698 0,0849*2	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	2839,32	1697,33	192,14	141,3	75,4	12,8	6,07	1,03
46	ТЕР15-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96; ЗПМ=12,23; МАТ=3,08 НР (158,2 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (73,17 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,162	1525,68	1218,72	12,2	1,96	247,16	197,43	1,98	0,32	10,21	1,65	0,01	
47	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен будки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1322,91 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (611,85 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,1602 0,0801*2	16986,59	9960,23	572,9	362,13	2721,25	1595,63	91,78	58,01	70,88	11,36	2,78	0,45
48	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,14; МАТ=3,47 НР (192,16 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (88,87 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1688 0,0844*2	3640,98	1422,96	288,21		614,6	240,2	48,65		9,68	1,63		
Итого по разделу 2 Будка- лаз (2шт)									49674,34					65,4		3,37
Раздел 3. Вентблоки (16шт)																
Демонтажные работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (921,38 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (526,5 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	0,888 7,4*0,12	1963,81	1066,21	897,6	169,02	1743,86	946,79	797,07	150,09	8,24	7,32	1,15	1,02
50	ТЕР46-04-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелкоблочных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,51; ЗПМ=12,23 НР (3274,37 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1871,07 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	4,2384 35,32*0,12	1408,22	806,45	601,77	113,25	5968,6	3418,06	2550,54	480	6,64	28,14	0,77	3,26
51	ТЕР20-02-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 400 мм (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,62; МАТ=5,69 НР (2697,12 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1541,21 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 дефлек тор	16	179,27	172,01	7,26		2868,32	2752,16	116,16		1,38	22,08		
Устройство новых конструкций																
52	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2541,59 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1475,76 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 кладки	3,72	6078,45	655,77	301,45	78,88	22611,83	2439,46	1121,39	293,43	5,4	20,09	0,4	1,49
53	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-0,8928	3049,64				-2722,72							
54	ТССЦ-402-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	0,8928	3172,15				2832,1							
55	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-1,466	11104,7				-16279,49							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТССЦ-404-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=5,57	1000 шт.	1,466	11785,45				17277,47							
57	ТЕР06-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство поясов в опалубке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,27; ЗПМ=12,23; МАТ=4,94 НР (1883,1 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1035,71 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 железобетона в деле	0,016	998778,16	133113,03	66818,86	14004,57	15980,45	2129,81	1069,1	224,07	1016,26	16,26	71,08	1,14
58	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций-сетка С-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (81,95 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (47,58 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,01184 0,74*16/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	636,22	87,58	3,83	0,54	63,73	0,75	0,23	
59	ТЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (обрамление блока уголком) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=5,03 НР (1655,89 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (910,74 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,30192 18,87*16/1000	56086,07	6510,4	3602,53	345,25	16933,51	1965,62	1087,68	104,24	46,33	13,99	1,75	0,53
Металлический стакан																
60	ТЕРр58-21-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-21-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,36 НР (2522,18 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1847,23 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10 шт.	1,6 16 / 10	5331,27	2220,23	14,49		8530,03	3552,37	23,18		18,6	29,76		
61	ТЕРр58-21-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-21-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,36 НР (2115,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1549,2 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10 шт.	1,6 16 / 10	4624,11	1862,02	14,49		7398,58	2979,23	23,18		15,6	24,96		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,0869	55080,35				4786,48							
63	ТЕР20-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,62; МАТ=5,49 НР (5705,01 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3260,01 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлектор	16	406,45	363,84	15,99		6503,2	5821,44	255,84		2,92	46,72		
64	ТССЦ-301-1180 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип: Д315.00.000, диаметр патрубка 315 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1180 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6	шт.	16	2514,06				40224,96							
65	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (70,28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (48,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	2189,48	507,79	43,22	1,47	433,9	101,56	8,64	0,29	3,83	0,77	0,01	
Отделочные работы																
66	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен вентблоков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (3897,73 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1802,7 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,472 0,0295*16	16986,59	9960,23	572,9	362,13	8017,67	4701,23	270,41	170,93	70,88	33,46	2,78	1,31
67	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска наружных стен акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,14; МАТ=3,47 НР (537,31 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (248,51 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,472 0,0295*16	3640,98	1422,96	288,21		1718,54	671,64	136,04		9,68	4,57		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (221,38 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (154 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,63	2169,48	507,79	43,22	1,47	1366,77	319,91	27,23	0,93	3,83	2,41	0,01	0,01
Итого по разделу 3 Вентблоки (16шт)									191273,95					251,28		8,76
Раздел 4. Карнизные плиты (Узел А)																
69	ТЕР15-02-035-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных панельных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-035-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=6,27 НР (745,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (344,73 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 отделыв аемой поверхно сти	1,04	1163,66	874,2	28,13	21,65	1210,21	909,17	29,26	22,52	6,84	7,11	0,11	0,11
70	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска карнизных плит акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,14; МАТ=3,47 НР (1434,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (663,38 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,26	3640,98	1422,96	288,21		4587,63	1792,93	363,14		9,68	12,2		
71	ТЕР06-01-015-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка закладных деталей весом: более 20 кг(уголок 100х100х8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 НР (4849,92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2667,46 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	2,0764	42961,93	2890,07	258,39	29,6	89206,15	6000,94	536,52	61,46	21,8	45,27	0,15	0,31
72	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	-2,076	39813,47				-82652,76							
73	ТССЦ-101-1787 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18сп, шириной полок 60-100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1787 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44	т	2,0716	26428,66				54749,61							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТССЦ-204-3902 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Упор анкерный: 10х50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-3902 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	100 шт.	3,5	245,74				860,09							
75	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (789,43 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (434,19 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,041 4.1 / 100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	16197,08	841,2	564,69	145,59	180	7,38	18	0,74
76	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1	м3	-4,182	3418,26				-14295,16							
77	ТССЦ-402-0002 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0002 1 квартал 2016 г. МАТ=5,92	м3	4,1	3215,09				13181,87							
78	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой (дополнительный слой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (1304,83 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (624,05 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	1,2	22760,8	1160,26	174,4	21,65	27312,96	1392,31	209,28	25,98	8,44	10,13	0,11	0,13
79	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-139,2	179,21				-24946,03							
80	Прайс лист	Флексоизол 3004	м2	139,2	80,58 95,09/1.18				11216,74							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий карнизных плит из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (14713,6 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7036,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,135	49155,72	14051,29	184,55	39,5	55791,74	15948,21	209,46	44,83	112,75	127,97	0,2	0,23
82	ТССЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-001 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	17	25,49		25,49		433,33		433,33					
Итого по разделу 4 Карнизные плиты (Узел А)									188461,67					210,06		1,52
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1456711,49	338805,53	76010,76	13623,94		2640,61		79,6
Накладные расходы									316747,91							
Сметная прибыль									160879,99							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									54968,57					180,02		4,6
Кровли									1452956,75					1833		66,16
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									48980,15					153,79		
Полы									21352,39					23,72		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									45371,66					142,45		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									136744,32					93,76		2,86
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									4756,34					6,58		0,02
Стены (ремонтно-строительные)									3589,62					11,16		0,63
Конструкции из кирпича и блоков									38981,19					29,43		2,28
Деревянные конструкции									4189,63					1,37		0,1
Проемы (ремонтно-строительные)									7181,72					5,8		0,05
Строительные металлические конструкции									15805,1					5,95		
Отделочные работы									36228,79					84,78		2,9
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									62799,83					68,8		
Перевозка грузов автотранспортом									433,33							
Итого									1934339,39					2640,61		79,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы									1041895,2							
Машины и механизмы									76010,76							
ФОТ									352429,47							
Накладные расходы									316747,91							
Сметная прибыль									160879,99							
Непредвиденные затраты 1%									19343,39							
Итого с непредвиденными									1953682,78							
НДС 18%									351662,9							
ВСЕГО по смете									2305345,68					2640,61		79,6

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)