



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 4764629 руб.

Средства на оплату труда 679456 руб.

Сметная трудоемкость 5403,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (21085 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12048 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	13,85 1385 / 100	1944,48	1812,36	132,12		26931	25101	1830		15,9	220,22		
2	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (913 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (669 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,24 124 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1287	1286	1		9,1	11,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (18194 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13326 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	13,85 1385 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	29171	24369	4802	1257	15,16	209,97	0,46	6,37
4	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1020 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (747 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,04 4 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1438	1436	2		309,3	12,37		
5	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3851 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1840 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,81	2562,31	2340,46	221,85	23,73	4638	4236	402	43	19,27	34,88	0,12	0,22
6	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (39424 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21389 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,84 1084 / 100	3951,76	3668,51	283,25	200,45	42837	39767	3070	2173	31,61	342,65	1,02	11,06
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /существующего утеплителя чердачного перекрытия с экскрементами природного происхождения+обломков асбестоцементных листов и кровельной стали/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13004 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7881 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,867 86,7 / 100	22725,17	22725,17			19703	19703			214,32	185,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (284 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (138 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,02 2 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	444	282	162	34	114,14	2,28	8,74	0,17
9	ТЕР07-05-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (15187 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (8678 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,62	35772,05	15199,08	20572,97	5384,75	22179	9423	12756	3339	113,29	70,24	27,3	16,93
10	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парапетных решеток /металлического кровельного ограждения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (2670 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (1956 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м парапетных решеток	2,208 220,80 / 100	1710,43	1703,27	7,16		3777	3761	16		14,8	32,68		
11	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /обшивки горловины люка-лаза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (29 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (22 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	100 м2 стен	0,028 2,80 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	51	38	13	2	12,3	0,34	0,45	0,01
Очистка от строительного мусора																
12	ТССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (136 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (77 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 т груза	38,6 183*0,2	223,04	4,15	218,89		8609	160	8449					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	154,4 193*0,8	34,59		34,59		5341		5341					
14	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	193	99,84		99,84		19269		19269					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									370241					1122,73		34,76
Раздел 2. Монтаж																
Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов																
15	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (5146 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2940 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,94 0,7*0,24	13632,69	6516,76	119,26		12815	6126	112		55,16	51,85		
Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы																
16	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (6131 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3504 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	1,12 0,82*0,3	13632,69	6516,76	119,26		15269	7299	134		55,16	61,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м/карнизная кладка/	1 м3 кладки	29,5	6078,45	655,77	301,45	78,88	179314	19345	8893	2327	5,4	159,3	0,4	11,8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (20155 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11703 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ														
18	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металли ческих изделий	0,101 101,72*0,98/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	5427	747	33	5	63,73	6,44	0,23	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (699 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (406 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ														
изоляция перекрытий																
19	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	10,84 1084 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	133405	49708	3838	2716	39,51	428,29	1,27	13,77
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (49279 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26736 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														
20	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхно сти	13,3 1330 / 100	7252,3	430,01	9,66		96456	5719	128		3,45	45,89		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (5376 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2917 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														
21	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	-1628	55,66				-90614							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														
22	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	1628	30,5				49654							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (38239 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20747 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	10,84 1084 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	146706	40296	5632	384	28,38	307,64	0,18	1,95
24	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-44,66	2256,51				-100776							
25	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	162,6 1084*0,15	1528,56				248544							
деревянные конструкции кровли																
26	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (72156 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34474 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	27,13 23,20+3,93	11702,36	2925,54	277,32	29,6	317485	79370	7524	803	24,09	653,56	0,15	4,07
27	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежня, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (38299 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18298 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	14,4	11702,36	2925,54	277,32	29,6	168514	42128	3993	426	24,09	346,9	0,15	2,16
28	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, накладка, черепной брусок, каркас карниза, опорный брус/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (14393 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6877 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	5,8	10930,23	2757,25	187,22		63395	15992	1086		22,5	130,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (15028 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7180 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,937 93,70 / 100	36078,99	17821,19	443,92		33806	16698	416		143	133,99		
30	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (14671 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	5,465 (99+447,5) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	82580	20189	1432	475	31,83	173,95	0,44	2,4
31	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (13808 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10113 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	9,035 903,60 / 100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	61510	19305	534	143	18,41	166,33	0,08	0,72
32	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ5251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (48543 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30261 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	34,689 3468,90 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	89971	62220	27114	823	12,91	447,84	0,14	4,86
33	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1117	89,31				99759							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
слуховое окно (4 шт.)																
34	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87	6,63	26,52	0,11	0,44
35	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	4	105,47				422							
36	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (1810 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (865 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,392 39,20 / 100	41486,23	4863,01	904,47	155,81	16263	1906	355	61	38,53	15,1	0,79	0,31
37	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-47,82	253,64				-12129							
38	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	39,2	272,62				10687							
Ходовой мостик:																
39	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (5459 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2608 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	2,2	10930,23	2757,25	187,22		24047	8066	412		22,5	49,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разрезанного /покрытие/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (1320 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (631 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,442 44,20 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	10445	1404	437	63	24,85	10,98	0,72	0,32
пароизоляция кровли																
41	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (13709 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6556 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	14,5 1450 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	61630	14529	3495	372	7,84	113,68	0,13	1,89
42	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1595	19,01				-30321							
43	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1595	9,25				14754							
металлоконструкции кровли																
44	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (66951 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32020 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	14,5 1450 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	601579	70514	13115	2259	38,53	558,69	0,79	11,46
45	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1769	253,64				-446688							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1595 1450*1,1	272,62				434829							
47	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, капельник, подшивка карниза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	324 54*90*180	746,04				241717							
48	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	72	353,37				25443							
49	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01 1 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4101	176	101	22	142,68	1,43	10,92	0,11
50	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (362 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (173 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,028 2,80 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1376	393	5	1	112,75	3,16	0,2	0,01
Покрытие вентканалов																
51	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (8815 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4216 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,68 68 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	33426	9555	125	27	112,75	76,67	0,2	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,5318	43613,07				-23193							
53	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	68	353,37				24029							
54	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1022 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (730 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,25	47483,65	5763,27	169,99	74,97	11871	1441	42	19	44	11	0,38	0,1
55	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,245	40719,52				-9976							
56	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,25 250/1000	30555,06				7639							
57	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (126 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,22 22 / 100	2048,66	826,01	66,29	1,47	451	182	15		5,31	1,17	0,01	
58	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (155 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,22 22 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	955	223	19	1	7,66	1,69	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Организованный водоотвод крыши																
59	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (564 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (413 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,12	22571,83	6617,53	38,68		2709	794	5		53,1	6,37		
60	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (6448 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4722 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,98	32747,72	4586,13	62,74		64840	9081	124		36,8	72,86		
61	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (8182 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3913 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	2,254 225,40 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	72491	8823	403	71	31,41	70,8	0,16	0,36
62	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (колена) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,17 НР (3289 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2409 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,7	23678,28	6617,53	38,68		16575	4632	27		53,1	37,17		
63	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (6060 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (3305 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	18	2566,27	382,55			46193	6886			3,15	56,7		
64	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-27,54	1406,1				-38724							
65	ТССЦ-507-3178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3178 1 квартал 2016 г. МАТ=3,68	м	27,54	158,42				4363							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТЕР65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (2654 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1448 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	18	424,02	167,55			7632	3016			1,38	24,84		
Кровельное ограждение																
67	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1854 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (887 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	2,19 219 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	39090	1890	933	125	6,67	14,61	0,29	0,64
Снегозадержатель																
68	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1728 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (826 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	2,04 204 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	36413	1761	869	117	6,67	13,61	0,29	0,59
69	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,612	54842,51				-33564							
70	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	102 204/2	545,52				55643							
Итого по разделу 2 Монтаж									3627602					4280,81		58,12
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3083252	661281	138141	18175		5403,54		92,88
Накладные расходы									591459							
Сметная прибыль									323132							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									105869					333,85		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									370563					722,98		9,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Деревянные конструкции									864247					1390,54		7,49
Полы									496528					1124,47		26,78
Прочие ремонтно-строительные работы									40588					185,82		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									46044					70,24		16,93
Стены (ремонтно-строительные)									102					0,34		0,01
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									8822							
Погрузо-разгрузочные работы									5341							
Перевозка грузов автотранспортом									19269							
Конструкции из кирпича и блоков									225343					165,74		11,82
Теплоизоляционные работы									517078					447,84		4,86
Кровли									814074					866,32		15,4
Строительные металлические конструкции									445516							
Проемы (ремонтно-строительные)									3647					11		0,1
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1881					2,86		
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									32931					81,54		
Итого									3997843					5403,54		92,88
В том числе:																
Материалы									2283830							
Машины и механизмы									138141							
ФОТ									679456							
Накладные расходы									591459							
Сметная прибыль									323132							
Непредвиденные затраты 1%									39978							
Итого с непредвиденными									4037821							
НДС 18%									726808							
ВСЕГО по смете									4764629					5403,54		92,88

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)