

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2463 Система теплоснабжения, ОДПУ ГВС, канализация г. Оренбург, пр.Гагарина, 2Б  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 236758 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 194735 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 3920 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 42317 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 315,81 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_ 1 кв 2016г. \_\_\_\_\_

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр65-19-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-19-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (477 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (303 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04 4 / 100	19159,47	18183,32	976,15	753,61	766	727	39	30	158	6,32	3,82	0,15
2	ТЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2226 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1413 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,75 75 / 100	4710,75	4710,75			3533	3533			37,8	28,35		

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРp65-14-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-14-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (2567 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1630 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,75 75 / 100	5598,17	5433,54	47,23		4199	4075	35		43,6	32,7		
4	<b>ТЕРp65-14-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (1538 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (976 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,3 30 / 100	8539,46	8137,96	117,96		2562	2441	35		65,3	19,59		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>22190</b>					<b>86,96</b>		<b>0,15</b>
<b>Раздел 2. Монтаж</b>																
5	<b>ТЕР18-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка радиаторов чугунных  (1.18.16 ОПТепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (405 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (231 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 кВт радиатор ов и конвекто ров	0,0384 3,84/100	229924,28	10212,94	2493,17	552,63	8829	392	96	21	77,971	2,99	2,8016	0,11
6	<b>ТЕР16-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (3418 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1953 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,4 40 / 100	25361,56	8681,95	743,98	37,42	10145	3473	298	15	60,83	24,33	0,19	0,08
7	<b>ТЕР16-02-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (2991 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1709 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,35 35 / 100	30125,61	8681,95	743,98	37,42	10544	3039	260	13	60,83	21,29	0,19	0,07

Гранд-СМЕТА

8	<b>ТЕР16-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 НР (3368 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1925 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,3 30 / 100	43813,09	11382,22	1286,43	73,01	13144	3415	386	22	79,75	23,93	0,37	0,11
9	<b>ТЕР16-02-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (3427 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1958 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,75 75 / 100	19850,85	4633,09	312,42	29,6	14888	3475	234	22	32,97	24,73	0,15	0,11
10	<b>ТССЦ-302-1831</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	32	64,9				2077							
11	<b>ТССЦ-302-1832</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1832 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	32	101,93				3262							
12	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (2553 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1592 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	6,5 65 / 10	7440,13	510,11	126,8		48361	3316	824		3,52	22,88		
13	<b>ТССЦ-113-0393</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей «Армофлекс» 520  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0393 1 квартал 2016 г. МАТ=9,3	л	-0,9295	693,87				-645							

## Гранд-СМЕТА

14	<b>ТССЦ-101-2466</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-9,347	920,2				-8601							
15	<b>ТССЦ-104-0162</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-71,5	425,89				-30451							
16	<b>ТССЦ-104-0375</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 54 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0375 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	38,5 35*1,1	129,23				4975							
17	<b>ТССЦ-104-0379</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 76 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0379 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	33 30*1,1	178,11				5878							
18	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (217 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (151 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,38 38/100	2048,66	826,01	66,29	1,47	778	314	25	1	5,31	2,02	0,01	
19	<b>ТЕР13-03-004-23</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-23 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,29 НР (101 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (70 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,38 38/100	1789,04	381,82	84,88	1,47	680	145	32	1	2,88	1,09	0,01	
20	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	25	42,45				1061							

Гранд-СМЕТА

21	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (1252 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (716 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	1,5 150 / 100	1201,98	852,31	317,86		1803	1278	477		5,01	7,52		
22	<b>ТЕР16-07-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 НР (251 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (143 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,3 30 / 100	1267,77	852,31	317,86		380	256	95		5,01	1,5		
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>115541</b>					<b>132,28</b>		<b>0,48</b>
<b>Раздел 3. Узел учета ГВС</b>																
23	<b>ТЕРр65-1-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (917 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (582 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,2 20 / 100	7875,29	7240,53	92,83	33,51	1575	1448	19	7	59,62	11,92	0,17	0,03
24	<b>ТЕР16-02-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (1708 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (976 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,2 20 / 100	30125,61	8681,95	743,98	37,42	6025	1736	149	7	60,83	12,17	0,19	0,04
25	<b>ТЕР16-05-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; МАТ=4,5 НР (382 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (218 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	2	639,4	194,82	29,63		1279	390	59		1,47	2,94		

Гранд-СМЕТА

26	<b>ТССЦ-507-0983</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0983 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	шт.	-4	154,82				-619							
27	<b>ТССЦ-301-6600</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром: 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-6600 1 квартал 2016 г. МАТ=3	шт.	2	2795,01				5590							
28	<b>ТССЦ-507-1000</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-1000 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65	шт.	4	190,66				763							
29	<b>ТЕР18-06-007-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка фильтров диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; ЗПМ=12,23; МАТ=2,13 НР (221 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (127 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 фильтро в	0,2	15110,57	1124,43	347,09	5,87	3022	225	69	1	8,18	1,64	0,03	0,01
30	<b>ТЕР16-06-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-06-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,76 НР (55 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 счетчик (водомер )	1	3748,98	56,38	4,83		3749	56	5		0,41	0,41		
31	<b>ТССЦ-301-3165</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,76	шт.	-1	3685,01				-3685							
32	<b>ТССЦ-301-6565</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: МТW-I диаметр 32 мм, с комплектом присоединителей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-6565 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17	компл.	1	6755,07				6755							

Гранд-СМЕТА

33	<b>ТЕРм12-10-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; МАТ=11,47 НР (188 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (132 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,03 (2+1)/100	37300,88	9190,23	3128,87		1119	276	94		65,4	1,96		
34	<b>ТЕР18-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров с трехходовым краном  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (63 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	2	816,98	31,92			1634	64			0,22	0,44		
35	<b>ТЕР18-07-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка термометров в опрае прямых и угловых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,13 НР (83 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (48 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	2	857,46	42,56			1715	85			0,31	0,62		
36	<b>ТЕРм11-02-022-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-022-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=11,95 НР (90 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (63 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	134,22	131,59			134	132			1,03	1,03		
37	<b>ТССЦ-301-0787</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Термопреобразователи сопротивления, марка: КТСП-Н монтажная длина 70 мм (согласованная пара)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0787 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	шт.	1	1404,17				1404							
<b>Итого по разделу 3 Узел учета ГВС</b>									<b>36381</b>					<b>33,13</b>		<b>0,08</b>
<b>Раздел 4. Монтажные и электромонтажные работы</b>																
38	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (165 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (106 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,1 10 / 100	2520,06	2039,23	198,64		252	204	20		15,2	1,52		

Гранд-СМЕТА

39	<b>ТССЦ-103-2402</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2402 1 квартал 2016 г. МАТ=2,5	м	10	6,38				64						
40	<b>ТССЦ-103-1177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	18	0,99				18						
41	<b>ТЕРм08-02-412-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (50 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,1 10 / 100	684,67	617,25	14,83	1,96	68	62	1	4,49	0,45	0,01	
42	<b>ТССЦ-501-1855</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4х0,50  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-1855 1 квартал 2016 г. МАТ=2,56	1000 м	0,01 10 / 1000	3474,89				35						
<b>Итого по разделу 4 Монтажные и электромонтажные работы</b>									<b>790</b>				<b>1,97</b>		
<b>Раздел 5. Водоотведение</b>															
43	<b>ТЕРр66-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2999 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1904 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м	0,32	14873,76	14873,76			4760	4760		130,49	41,76		
44	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (2803 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1602 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,32	29878,41	8927,41	53,2	9,91	9561	2857	17	3	61,6	19,71	0,05 0,02



## Гранд-СМЕТА

45	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	3	42,45				127							
<b>Итого по разделу 5 Водотведение</b>									<b>23756</b>					<b>61,47</b>		<b>0,02</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									143513	42174	3269	143		315,81		0,73
Накладные расходы									34514							
Сметная прибыль									20628							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									194735					310,85		0,73
Итого Монтажные работы									3920					4,96		
Итого									198655					315,81		0,73
В том числе:																
Материалы									98070							
Машины и механизмы									3269							
ФОТ									42317							
Накладные расходы									34514							
Сметная прибыль									20628							
Непредвиденные затраты 1%									1987							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>200642</b>							
НДС 18%									36116							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>236758</b>					<b>315,81</b>		<b>0,73</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)