

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1983 Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 2213327,77 руб.
строительных работ 1824,76 руб.
монтажных работ 1855305,44 руб.
Средства на оплату труда 233867,06 руб.
Сметная трудоемкость 1710,26 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж вводно-распределительного устройства (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (86,48 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (55,52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	218,78	100,86	57,61	5,91	218,78	100,86	57,61	5,91	0,696	0,7	0,03	0,03
2	ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка этажного (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,35 НР (7114,55 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4567,37 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	60	173,94	145,22	10,83	1,17	10436,4	8713,2	649,8	70,2	1,002	60,12	0,006	0,36

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (768,63 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (555,12 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	1,47	728,01	720,35	7,66	5,87	1070,17	1058,91	11,26	8,63	6,32	9,29	0,03	0,04
4	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 НР (13472,57 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (9730,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	17 1700/100	1101,3	1098,74	2,56	1,96	18722,1	18678,58	43,52	33,32	9,64	163,88	0,01	0,17
5	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 НР (555,39 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (336,6 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверсти й	1,23	758,35	684,15	74,2		932,77	841,5	91,27		5,49	6,75		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									68622,65					240,74		0,6
Раздел 2. Силовое оборудование																
6	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (612,51 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (393,21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	2913,43	675,34	666,78	80,84	2913,43	675,34	666,78	80,84	4,66	4,66	0,41	0,41
7	ТССЦ-509-1542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073,46							
8	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (288,27 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (185,06 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	1326,34	336,2	192,04	19,69	1326,34	336,2	192,04	19,69	2,32	2,32	0,1	0,1
9	ТССЦ-509-5746 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные навесные ЩРН- 72, 2 двери, размер корпуса 480х565х125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	шт.	1	2697,6				2697,6							

Гранд-СМЕТА

10	ТЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (12630,65 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (8108,57 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	60	452,52	257,93	17,52	1,96	27151,2	15475,8	1051,2	117,6	1,78	106,8	0,01	0,6
11	ТССЦ-509-1515 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные этажные ЩЭУ-2х32А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1515 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36	шт.	30	4246,68				127400,4							
12	ТССЦ-509-1515 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные этажные ЩЭУ-3х32А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1515 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36	шт.	30	4246,68				127400,4							
Итого по разделу 2 Силовое оборудование									328181,1					113,78		1,11
Раздел 3. Монтаж кабеля																
13	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (23124,87 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (14845,59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	14	2520,06	2039,23	198,64		35280,84	28549,22	2780,96		15,2	212,8		
14	ТССЦ-103-2408 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	80	146,17				11693,6							
15	ТССЦ-103-2411 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	60	382,28				22936,8							
16	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (8412,83 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5400,83 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3	5986,9	3387,1	931,05	74,97	17960,7	10161,3	2793,15	224,91	24,64	73,92	0,38	1,14

Гранд-СМЕТА

17	ТССЦ-103-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	м	300	80,02				24006							
18	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (11156,54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (7162,22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,8	10525,05	7423,12	2013	228,82	18945,09	13361,62	3623,4	411,88	54	97,2	1,16	2,09
19	ТССЦ-103-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	180	182,46				32842,8							
20	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (11341,81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (7281,16 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	18,8	837,94	740,89	29,65	3,91	15753,27	13928,73	557,42	73,51	5,39	101,33	0,02	0,38
21	ТЕРм08-02-403-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,9 НР (82089,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (52699,32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	54,9	1984,34	1842,08	29,65	3,91	108940,27	101130,19	1627,79	214,66	13,4	735,66	0,02	1,1
22	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,24	19148,86				4595,73							

Гранд-СМЕТА

23	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	2,65 2650/1000	24951,61				66121,77							
24	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,03	19148,86				574,47							
25	ТССЦ-501-8491 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	1,6	33861,15				54177,84							
26	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	1,2	35735,02				42882,02							
27	ТССЦ-501-8511 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	1,4	357893,76				501051,26							
28	ТССЦ-501-8465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,25	50604,42				12651,11							

Гранд-СМЕТА

29	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194,17	165,23	17,05	1,96	1,14	1,14	0,01	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (86,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
30	ТССЦ-504-0287 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21У3	шт.	1	1735,53				1735,53							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0287 1 квартал 2016 г. МАТ=1,74														
31	ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		468,6	293,64	7,95		2,09	2,09		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (237,85 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (152,69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
32	ТССЦ-509-1302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель пакетный 10А, 220В	шт.	1	574,56				574,56							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1302 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42														
33	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,72	10971,31	10202,76	296,17	39,5	7899,34	7345,99	213,24	28,44	70,4	50,69	0,2	0,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (5973,29 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3834,7 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
34	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q с блоком аварийного питания	шт.	60	1792,51				107550,6							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15														
35	ТССЦ-509-0761 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 61-60	шт.	189	193,15				36505,35							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0761 1 квартал 2016 г. МАТ=4,16														

Гранд-СМЕТА

36	ТССЦ-509-6743 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем E27 мощностью 26 Вт <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6743 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75</i>	шт.	189	284,55				53779,95							
37	ТЕРм08-03-593-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (1011,95 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (649,65 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,12	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	1659,99	1228,5	181,65	20,82	70,64	8,48	0,88	0,11
38	ТССЦ-509-4940 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с прямым основанием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4940 1 квартал 2016 г. МАТ=3,82</i>	шт.	12	140,84				1690,08							
39	ТССЦ-509-6743 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем E27 мощностью 26 Вт <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6743 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75</i>	шт.	12	284,55				3414,6							
40	ТЕРм08-03-593-10 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Световые настенные указатели <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92,54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (59,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	133,96	113,85	2,96	0,4	78,56	0,79	0,2	
41	ТССЦ-509-6297 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Указатель световой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6297 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51</i>	шт.	1	320				320							
42	ТЕРм08-03-591-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатель: полугерметический и герметический <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (7933,05 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5092,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 шт.	1,11	10055,52	8811,47	258,32	11,86	11161,63	9780,73	286,74	13,16	60,8	67,49	0,06	0,07

Гранд-СМЕТА

43	ТССЦ-509-1442 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.	111	51,05				5666,55							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83														
44	ТЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке с заземляющим контактом	100 шт.	0,12	5467,5	5008,67	93,47	5,87	656,1	601,04	11,22	0,7	34,56	4,15	0,03	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (487,41 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (312,9 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
45	ТССЦ-503-0589 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая	шт.	12	23,83				285,96							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,12														
46	ТССЦ-503-0707 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80x80x43 мм	шт.	123	37,37				4596,51							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0707 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53														
47	ТССЦ-503-0679 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80x80x40 мм	шт.	123	16,62				2044,26							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0679 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51														
Итого по разделу 3 Монтаж кабеля									1460326,45					1355,74		5,04
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1548094,36	232540,43	14867,01	1326,63		1710,26		6,75
Накладные расходы									187525,95							
Сметная прибыль									121509,89							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									1824,76					6,75		
Итого Монтажные работы									1855305,44					1703,51		6,75
Итого									1857130,2					1710,26		6,75
В том числе:																
Материалы									1299553,21							
Машины и механизмы									14867,01							
ФОТ									233867,06							
Накладные расходы									187525,95							
Сметная прибыль									121509,89							

Гранд-СМЕТА

Непредвиденные затраты 1%	18571,3							
Итого с непредвиденными	1875701,5							
НДС 18%	337626,27							
ВСЕГО по смете	2213327,77					1710,26		6,75

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)