

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2597 Фасад, 9 Января- пер. Матроский ,42-9 Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 767671 руб.
Средства на оплату труда 181078 руб.
Сметная трудоемкость 1356,26 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (9111 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5207 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	4,17	2601,08	2601,08			10847	10847			22,82	95,16		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									25165					95,16		
Раздел 2. Наружая отделка фасадов																
Газовые трубы																
2	ТЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 НР (1362 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (801 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2103	11538,14	9522,28	4,83		2426	2003	1		80,6	16,95		

Гранд-СМЕТА

Восстановление поврежденных участков кладки																
3	ТЕРр53-15-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (3151 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (2417 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированно й поверхности стен	0,089	114756,35	48292,11	1046,09	197,27	10213	4298	93	18	397,65	35,39	1	0,09
4	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 НР (907 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (696 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	3,5	423,3	354,91			1482	1242			2,71	9,49		
Фасад																
5	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (1657 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (766 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,17	1318,24	495,07	160,03	1,71	5497	2064	667	7	3,69	15,39	0,01	0,04
6	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (25986 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (15514 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	4,17 417 / 100	26693,5	9301,04	63,48		111312	38785	265		81,6	340,27		
7	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен и откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (34435 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15926 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,17 417 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	70834	41534	2389	1510	70,88	295,57	2,78	11,59
8	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (6364 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2943 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,17 417 / 100	10178,86	1907,76	59,81		42446	7955	249		14,39	60,01		
Итого по разделу 2 Наружная отделка фасадов									357134					773,07		11,72

Раздел 3. Ремонт откосов

9	ТЕР15-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных	100 м2 проекции на стену	0,5 50 / 100	110084,19	70178,43	311,44		55042	35089	156		426	213		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,82; МАТ=5,94 НР (28071 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12983 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
10	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	10178,86	1907,76	59,81		5089	954	30		14,39	7,2		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (763 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (353 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
Итого по разделу 3 Ремонт откосов									102301					220,2		
Раздел 4. Цоколь																
11	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,98	26693,5	9301,04	63,48		26160	9115	62		81,6	79,97		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (6107 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3646 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
12	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	16986,59	9960,23	572,9	362,13	16647	9761	561	355	70,88	69,46	2,78	2,72
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (8093 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3743 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
13	ТЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,98	2377,36	1139,47	66,29	1,47	2330	1117	65	1	7,43	7,28	0,01	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,58 НР (771 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (537 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

14	ТЕР13-03-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (771 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (537 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,98	1931,27	1139,47	66,29	1,47	1893	1117	65	1	7,43	7,28	0,01	0,01
Итого по разделу 4 Цоколь									71235					163,99		2,74
Раздел 5. Отмостка																
15	ТЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; ЗПМ=12,23; МАТ=5,01 НР (8781 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5322 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 ОТМОСТКИ	0,82 82 / 100	85259,59	14960,35	20481,15	1266,29	69913	12267	16795	1038	126,63	103,84	8,33	6,83
Итого по разделу 5 Отмостка									84016					103,84		6,83
Раздел 6. Вывоз мусора																
16	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4 20*0,2	345,71		345,71		1383		1383					
17	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	16 20*0,8	34,59		34,59		553		553					
18	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20	117,04		117,04		2341		2341					
Итого по разделу 6 Вывоз мусора									4277							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									436408	178148	25675	2930		1356,26		21,29

Гранд-СМЕТА

Накладные расходы	136330						
Сметная прибыль	71390						
Итого по смете:							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	25165				95,16		
Малярные работы (ремонтно-строительные)	4589				16,95		
Стены (ремонтно-строительные)	18864				44,88		0,09
Отделочные работы	311653				660,63		14,35
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	188725				420,24		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	6839				14,56		0,02
Прочие ремонтно-строительные работы	84016				103,84		6,83
Погрузо-разгрузочные работы	1936						
Перевозка грузов автотранспортом	2341						
Итого	644128				1356,26		21,29
В том числе:							
Материалы	232585						
Машины и механизмы	25675						
ФОТ	181078						
Накладные расходы	136330						
Сметная прибыль	71390						
Непредвиденные затраты 1%	6441						
Итого с непредвиденными	650569						
НДС 18%	117102						
ВСЕГО по смете	767671				1356,26		21,29

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)