

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2494 ВК ОВ Оренбург, ул. Советская, 59  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 47,450 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 4,556 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 35,11 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (399 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (254 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,15	4577,82	4209,2	54,18	19,69	687	631	8	3	34,66	5,2	0,1	0,02
2	ТЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (1344 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (853 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,25	8539,29	8498,39	40,9	31,55	2135	2125	10	8	68,8	17,2	0,16	0,04

Итого по разделу 1 Демонтажные работы									5672					22,4		0,06
<b>Раздел 2. Монтаж водопровода и канализации</b>																
3	<b>ТЕР16-04-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; ЗПМ=12,23; МАТ=5,6 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (708 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (404 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,15	28788,55	4804,43	254,56	7,95	4318	721	38	1	34,19	5,13	0,04	0,01
4	<b>ТЕР16-04-003-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,06; ЗПМ=12,23; МАТ=5,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1046 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (598 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,25	108274,97	4257,87	275,11	11,86	27069	1064	69	3	30,3	7,58	0,06	0,02
<b>Итого по разделу 2 Монтаж водопровода и канализации</b>									<b>34142</b>					<b>12,71</b>		<b>0,03</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									34209	4541	125	15		35,11		0,09
Накладные расходы									3496							
Сметная прибыль									2109							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>47450,16</b>					<b>35,11</b>		<b>0,09</b>
Итого									39814					35,11		0,09
В том числе:																
Материалы									29543							
Машины и механизмы									125							
ФОТ									4556							
Накладные расходы									3496							
Сметная прибыль									2109							
Непредвиденные затраты 1%									398							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>40212</b>							
НДС 18%									7238,16							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>47450,16</b>					<b>35,11</b>		<b>0,09</b>

Составил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*