

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1416 электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу г.Оренбург, ул.Розы Люксембург, д41
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 1819514 руб.
строительных работ _____ 1542 руб.
монтажных работ _____ 1525152 руб.
Средства на оплату труда _____ 140213 руб.
Сметная трудоемкость _____ 880,31 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (109 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (134 руб.) СП (70 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (134 руб.)	1 шт.	1	197,68	103,03	94,65	13,83	198	103	95	14

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка этажного (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,35 НР (4091 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5051 руб.) СП (2627 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5051 руб.)	1 шт.	30	156,05	145,22	10,83	1,17	4682	4357	325	35
5	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (415 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (577 руб.) СП (300 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (577 руб.)	100 шт.	0,69 69 / 100	728,01	720,35	7,66	5,87	502	497	5	4
7	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3954 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (5492 руб.) СП (2856 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5492 руб.)	100 м	16,5 1650 / 100	289,48	289,48			4776	4776		
8	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 НР (473 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (716 руб.) СП (286 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (716 руб.)	100 отверстий	0,91	758,35	684,15	74,2		690	623	67	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									27590			
Раздел 2. Силовое оборудование												
9	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (362 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (447 руб.) СП (232 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (447 руб.)	1 шт.	1	682,02	343,42	315,5	46,11	682	343	316	46
10	ТССЦ-503-4063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф металлический навесной ШРН-1М-2/30, для установки в помещениях, емкость 30 пар ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-4063 1 квартал 2016 г. МАТ=3,03	шт.	1	1608,87				1609			

Гранд-СМЕТА

11	ТЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (7263 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (8967 руб.) СП (4663 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8967 руб.)	1 шт.	30	452,52	257,93	17,52	1,96	13576	7738	526	59
12	ТССЦ-509-1515 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные этажные ЩЭУ-4х32А/сч УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1515 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36	шт.	4	4246,68				16987			
13	ТССЦ-509-1515 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные этажные ЩЭУ-5х32А/сч УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1515 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36	шт.	18	4246,68				76440			
14	ТССЦ-509-1515 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные этажные ЩЭУ-6х32А/сч УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1515 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36	шт.	8	4246,68				33973			
Итого по разделу 2 Силовое оборудование									157015			
Раздел 3. Монтаж кабеля												
17	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (11397 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (14070 руб.) СП (7316 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14070 руб.)	100 м	6	2520,06	2039,23	198,64		15120	12235	1192	
18	ТССЦ-103-2408 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	60,72 607,2 / 10	146,17				8875			
19	ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	1050	1,97				2069			

Гранд-СМЕТА

22	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (9497 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (11725 руб.) СП (6097 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11725 руб.)	100 м	5	2520,06	2039,23	198,64		12600	10196	993	
23	ТССЦ-103-2443 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2443 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	50,6 506 / 10	2014,46				101932			
24	ТССЦ-103-1179 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1179 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	шт.	875	3,91				3421			
25	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (4837 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5972 руб.) СП (3105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5972 руб.)	100 м	1,5	5986,9	3387,1	931,05	74,97	8980	5081	1397	112
27	ТССЦ-103-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	м	150	80,02				12003			
28	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (4277 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5280 руб.) СП (2746 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5280 руб.)	100 м	0,6	10525,05	7423,12	2013	228,82	6315	4454	1208	137
30	ТССЦ-103-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	60	182,46				10948			

Гранд-СМЕТА

31	ТЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (10407 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (12848 руб.) СП (6681 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12848 руб.)	100 м	15 (1000+500) / 100	837,94	740,89	29,65	3,91	12569	11113	445	59
32	ТЕРм08-02-412-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72 НР (1693 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2090 руб.) СП (1087 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2090 руб.)	100 м	0,9 90 / 100	2661,45	1979,55	296,17	39,5	2395	1782	267	36
34	ТЕРм08-02-403-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (25609 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (31616 руб.) СП (16440 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (31616 руб.)	100 м	12,1	2470,87	2268,18	29,65	3,91	29898	27445	359	47
35	ТЕРм08-02-403-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,79 НР (4352 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5373 руб.) СП (2794 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5373 руб.)	100 м	3	1690,01	1553,33	29,65	3,91	5070	4660	89	12
36	ТССЦ-501-8476 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,15 150/1000	19148,86				2872			
37	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	1	24951,61				24952			

Гранд-СМЕТА

38	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,05 50/1000	19148,86				957			
39	ТССЦ-501-8491 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,5 500/1000	33861,15				16931			
40	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,45 450/1000	35735,02				16081			
41	ТССЦ-501-8512 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8512 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,9 900/1000	566331,77				509699			
42	ТССЦ-501-8465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,05 50/1000	50604,42				2530			
44	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (156 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (192 руб.) СП (100 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (192 руб.)	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2
45	ТССЦ-504-0287 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящички с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21У3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0287 1 квартал 2016 г. МАТ=1,74	шт.	1	1735,53				1736			

Гранд-СМЕТА

47	ТЕРм08-03-591-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,92 НР (42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (52 руб.) СП (27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (52 руб.)	100 шт.	0,01	4959,43	4511,52	93,47	5,87	50	45	1	
49	ТССЦ-509-6392 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56) ПВ2-16 М1 16А, пластмасса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6392 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	шт.	1	156,62				157			
50	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (16124 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (19906 руб.) СП (10351 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19906 руб.)	100 шт.	1,69	10971,31	10202,76	296,17	39,5	18542	17243	501	67
51	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q с блоком аварийного питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	45	1792,51				80663			
52	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	124	1792,51				222271			
54	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (382 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (471 руб.) СП (245 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (471 руб.)	100 шт.	0,04	10971,31	10202,76	296,17	39,5	439	408	12	2
55	ТССЦ-509-6763 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6763 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	4	4877,04				19508			

Гранд-СМЕТА

56	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (106 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (131 руб.) СП (68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (131 руб.)	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3	
57	ТССЦ-509-6297 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6297 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	1	320				320			
58	ТЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (7232 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (8929 руб.) СП (4643 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8929 руб.)	100 шт.	0,88	10055,52	8811,47	258,32	11,86	8849	7754	227	10
59	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	88	51,05				4492			
60	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке с заземляющим контактом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (140 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (173 руб.) СП (90 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (173 руб.)	100 шт.	0,03	5467,5	5008,67	93,47	5,87	164	150	3	
61	ТССЦ-503-0589 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,12	шт.	3	23,83				71			
63	ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2	шт.	91	26,14				2379			

Гранд-СМЕТА

65	ТССЦ-503-0657 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка установочная У-92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0657 1 квартал 2016 г. МАТ=2,74	шт.	91	25,92				2359			
Итого по разделу 3 Монтаж кабеля									1342087			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1322660	121282	8048	642
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 8, 1, 3, 9-14, 17, 22-25, 27-28, 30-32, 34-42, 44-45, 47, 49-52, 54-61, 63, 65, 5, 7))									1340949	139474	8145	739
Накладные расходы									112920			
Сметная прибыль									72825			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									1542			
Итого Монтажные работы									1525152			
Итого									1526694			
В том числе:												
Материалы									1193330			
Машины и механизмы									8145			
ФОТ									140213			
Накладные расходы									112920			
Сметная прибыль									72825			
Непредвиденные затраты 1%									15267			
Итого с непредвиденными									1541961			
НДС 18%									277553			
ВСЕГО по смете									1819514			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)