

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург, ул. Советская, д. 64  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 2502680 руб.  
Средства на оплату труда 343067 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕР46-04-008-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (11913 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6807 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	14,5 <i>1450,0 / 100</i>	1032,04	978,03	54,01		14965	14182	783		8,58	124,41		
2	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (19049 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13951 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	14,5 <i>1450,0 / 100</i>	2106,22	1759,53	346,69	90,75	30540	25513	5027	1316	15,16	219,82	0,46	6,67

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРр58-1-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен 30%  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10137 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7424 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	4,35 (1450,0*0,3) / 100	3515,78	3199,25	316,53	82,8	15294	13917	1377	360	27,08	117,8	0,42	1,83
4	<b>ТЕРр58-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (1473 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1078 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	2 200,0 / 100	1038,14	1037,23	0,91		2076	2074	2		9,1	18,2		
5	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Уборка утеплителя, помета, мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13049 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7908 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,87 (1450,0*0,1*0,6) / 100	22725,17	22725,17			19771	19771			214,32	186,46		
Прочие ремонтно-строительные работы																
7	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	24,9	345,71		345,71		8608		8608					
8	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	99,6	34,59		34,59		3445		3445					

## Гранд-СМЕТА

9	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	124,5	117,04		117,04		14571		14571					
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>									203661					672,88		8,5
<b>Раздел 2. Монтаж</b>																
Чердачное перекрытие.																
10	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (4571 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2480 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	11,31 1131,0 / 100	7252,3	430,01	9,66		82024	4863	109		3,45	39,02		
11	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (39897 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21646 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	11,31 1131,0 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	153067	42043	5877	401	28,38	320,98	0,18	2,04
12	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-46,6	2256,51				-105153							
13	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	174,74	1528,56				267101							
Крыша																

Гранд-СМЕТА

14	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	11	11702,36	2925,54	277,32	29,6	128726	32181	3051	326	24,09	264,99	0,15	1,65
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (29256 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13978 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
15	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1,5 150,0 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	22666	5541	393	130	31,83	47,75	0,44	0,66
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4026 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
16	<b>ТССЦ-102-0073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-3,96	4043,58				-16013							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51														
17	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	3,96	5614,4				22233							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46														
18	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	13 (1450,0-150,0) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	138059	32213	2255	820	21,35	277,55	0,32	4,16
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (23453 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (17177 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
19	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-23,4	4251,44				-99484							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51														
20	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	23,4	5614,4				131377							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46														

Гранд-СМЕТА

21	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (13709 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6556 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	14,5 1450,0 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	61630	14529	3495	372	7,84	113,68	0,13	1,89
22	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,725	18265,13				-13242							
23	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1595	19,01				-30321							
24	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1595	22,06				35186							
25	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (66951 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32020 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	14,5 1450,0 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	601579	70514	13115	2259	38,53	558,69	0,79	11,46
26	<b>ТССЦ-101-1998</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-232	246,45				-57176							
27	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1769	253,64				-448689							

Гранд-СМЕТА

28	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1493,5 1450*1,03	272,62				407158							
29	<b>ТССЦ-101-5045</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	200	286,67				57334							
30	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
31	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
32	<b>ТССЦ-201-0226</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вставки жалюзийные переплетов оконных: ВЖ 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93	шт.	2	1419,73				2839							
33	<b>ТЕР10-01-044-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны / слуховые окна  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,11 НР (887 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (424 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,1 10,0 / 100	33982,92	9838,06	126,33	13,82	3398	984	13	1	81,75	8,18	0,07	0,01
34	<b>ТССЦ-101-1756</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1756 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	т	-0,072	32262,44				-2323							

## Гранд-СМЕТА

35	<b>ТССЦ-101-4529</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4529 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	10,3 10,0*1,03	312,91				3223							
36	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (779 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (372 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	1,8 180,0 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	10259	838	185	28	3,8	6,84	0,08	0,14
37	<b>ТЕР26-02-018-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (13182 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8218 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	13,8667 (1386,67) / 100	1742,79	1219,33	505,18	15,29	24167	16908	7005	212	8,87	123	0,09	1,25
38	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	287	89,31				25632							
39	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (15444 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (11847 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	5	9680,45	4146,46	267,84	84,88	48402	20732	1339	424	35,39	176,95	0,43	2,15
40	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (5615 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2597 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,68 68,0 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	11551	6773	390	246	70,88	48,2	2,78	1,89

Гранд-СМЕТА

41	<b>ТЕР15-04-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	100 м2 фасада	0,68 68,0 / 100	1110,21	787,61	10,94		755	536	7		6,32	4,3		
42	<b>ТЕР20-02-010-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм	1 зонт	4	199,75	134,16	13,18		799	537	53		1	4		
43	<b>ТССЦ-301-0291</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	4	2007,15				8029							
44	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,0459 45,9/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	2179	265	8	3	44	2,02	0,38	0,02
45	<b>ТССЦ-101-0982</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки СтЗсп	т	-0,0023	28231,43				-65							
46	<b>ТЕР15-04-030-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 3,0 / 100	6767,79	5252,05	17,02	1,96	203	158	1		40,59	1,22	0,01	



Гранд-СМЕТА

47	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (5133 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2452 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,32 32,0 / 100	36078,99	17821,19	443,92		11545	5703	142		143	45,76		
48	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,3392	8567,27				-2906							
49	<b>ТССЦ-101-4529</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4529 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	32,96 32*1,03	312,91				10314							
50	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 1,28 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28	142,68	1,83	10,92	0,14
51	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (123 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (103 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,032 32,0/1000	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	332	142	172	36	32,37	1,04	5,64	0,18
52	<b>ТССЦ-201-0650</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,032 32,0/1000	55191,46				1766							

Гранд-СМЕТА

53	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 количество окрасок 2  (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,019 1,9 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	82	19	2		7,66	0,15	0,02	
54	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1271 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (608 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,5 150,0 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	26774	1295	639	86	6,67	10,01	0,29	0,44
55	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1010 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (551 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	2566,27	382,55			7699	1148			3,15	9,45		
56	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-4,59	1406,1				-6454							
57	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	4,59	166,02				762							
58	<b>ТССЦ-301-7668</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7668 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16	шт.	3	2038,71				6116							
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>1896256</b>					<b>2078,87</b>		<b>28,3</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1652380	335976	72533	7091		2751,75		36,8
Накладные расходы									284475							
Сметная прибыль									163061							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									2098150					2751,75		36,8

## Гранд-СМЕТА

Итого Монтажные работы	1766							
Итого	2099916					2751,75		36,8
В том числе:								
Материалы	1243871							
Машины и механизмы	72533							
ФОТ	343067							
Накладные расходы	284475							
Сметная прибыль	163061							
Непредвиденные затраты 1%	20999							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>2120915</b>							
НДС 18%	381765							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>2502680</b>					<b>2751,75</b>		<b>36,8</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)