

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1892 Смета Фасад г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66, Литер А кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1041665,06 руб.
Средства на оплату труда 236312 руб.
Сметная трудоемкость 1687,32 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2223 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1271 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	1,0177 0,4162+0,6015	2601,08	2601,08			2647	2647			22,82	23,22		
2	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (694 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (496 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,1775	5640,03	5402,36	237,67	183,45	1001	959	42	33	46,11	8,18	0,93	0,17

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (771 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (551 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,07 7/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	1167	1076	91	25	128,73	9,01	2,15	0,15
4	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23 НР (2054 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (1120 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструк ций	0,0653	62671,81	29553,43	33118,38	6190,83	4092	1930	2162	404	243,35	15,89	41,39	2,7
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									18087					56,3		3,02
Раздел 2. Фасад																
5	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (14297 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8301 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	2,8	7383,68	5490,29	33,84		20674	15373	95		43,5	121,8		
9	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (42631 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19717 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	5,1625 4,7463+0,4162	16986,59	9960,23	572,9	362,13	87693	51420	2958	1869	70,88	365,92	2,78	14,35
8	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	67,1	95,54				6411							
12	ТЕР15-04-029-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка сетки прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,33 НР (9358 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4328 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 отделыв аемой поверхно сти	5,1625	6979,47	2262,06	63	3,91	36032	11678	325	20	17,27	89,16	0,02	0,1

Гранд-СМЕТА

13	ТССЦ-101-2135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клейстер готовый	кг	-123,9	29,99				-3716							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85														
14	ТССЦ-101-1814 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей столярный сухой	кг	-2,581	52,97				-137							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7														
15	ТССЦ-101-0622 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-67,78	297,83				-20187							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77														
42	ТССЦ-101-5292 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2	м2	516,25	18,31				9453							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61														
19	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	9,1766	16986,59	9960,23	572,9	362,13	155879	91401	5257	3323	70,88	650,44	2,78	25,51
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (75779 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35048 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
18	ТССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	459	46,78				21472							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64														
45	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	9,1766	10178,86	1907,76	59,81		93407	17507	549		14,39	132,05		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (14006 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6478 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

43	ТЕР12-01-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,44 НР (5156 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2466 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	9,1766	2046,17	610,64	4,83		18777	5604	44		4,9	44,97		
Итого по разделу 2 Фасад									663323					1404,34		39,96
Раздел 3. Цоколь																
32	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (8523 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3942 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6015	43923,78	17434,48	422,08	277,01	26420	10487	254	167	129,95	78,16	1,44	0,87
33	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,08	30667,62				2453							
30	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	7,8	95,54				745							
34	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (918 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (425 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6015	10178,86	1907,76	59,81		6123	1148	36		14,39	8,66		
35	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,12318 123,18/1000	44364,12				5465							
Итого по разделу 3 Цоколь									55015					86,82		0,87
Раздел 4. Отмостка																

Гранд-СМЕТА

36	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1399 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (711 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,1307	17553,47	17553,47			2294	2294			154	20,13		
37	ТЕРр51-6-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96 НР (742 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ СП (418 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	100 м3 грунта	0,1307	36124,31	8871,89	27252,42		4721	1160	3561		83	10,85		
38	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	22,8725 13,07*1,75	58,52		58,52		1338		1338					
39	ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; ЗПМ=12,23; МАТ=3,05 НР (6923 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3756 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 подстила ющего слоя	13,07	1645,25	482,6	412,69	80,84	21503	6308	5394	1057	3,73	48,75	0,55	7,19
44	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,98 НР (5935 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (3188 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаро в	1,3072	21551,96	3241,19	2175,17	511,34	28173	4237	2843	668	26,24	34,3	3,17	4,14
40	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (3260 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1751 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,3072	28910,12	2052,56	420,51	8,32	37791	2683	550	11	15,12	19,76	0,05	0,07

Гранд-СМЕТА

41	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=7,02 НР (996 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (535 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,3072	9309,41	629,85	122,04		12169	823	160		4,64	6,07		
Итого по разделу 4 Отмостка									137603					139,86		11,4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									583860	228735	25659	7577		1687,32		55,25
Накладные расходы									195666							
Сметная прибыль									94501							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									6141					23,22		
Проемы (ремонтно-строительные)									4680					17,19		0,32
Благоустройство (ремонтно-строительные)									7266					15,89		2,7
Конструкции из кирпича и блоков									43272					121,8		
Отделочные работы									643201					1324,39		40,83
Кровли									26399					44,97		
Теплоизоляционные работы									5465							
Земляные работы, выполняемые ручным способом									4404					20,13		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									5881					10,85		
Перевозка грузов автотранспортом									1338							
Полы									32182					48,75		7,19
Автомобильные дороги									93798					60,13		4,21
Итого									874027					1687,32		55,25
В том числе:																
Материалы									329466							
Машины и механизмы									25659							
ФОТ									236312							
Накладные расходы									195666							
Сметная прибыль									94501							
Непредвиденные 1%									8740							
Итого с непредвиденными									882767							
НДС 18%									158898,06							
ВСЕГО по смете									1041665,06					1687,32		55,25