

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 169134,12 руб.  
Средства на оплату труда 44403 руб.  
Сметная трудоемкость 336,65 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. фасад																
1	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2552 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1501 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчище нной поверхно сти	1,583 <i>(146,7+11,6) / 100</i>	2370,91	2370,91			3753	3753			20,8	32,93		
2	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (22430 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10374 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,583 <i>(146,7+11,6) / 100</i>	43923,78	17434,48	422,08	277,01	69531	27599	668	439	129,95	205,71	1,44	2,28
3	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-171	145,59				-24896							

Гранд-СМЕТА

4	<b>ТССЦ-101-6031</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50x50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	171	71,37				12204						
6	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (2198 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1017 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,467 146,7 / 100	4523,99	1873,39	39,34		6637	2748	58		13,8	20,24	
8	<b>ТЕР13-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(цоколь)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,58 НР (91 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,116 11,6 / 100	2377,36	1139,47	66,29	1,47	276	132	8		7,43	0,86	0,01
9	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (7659 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4447 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,5 150 / 100	7383,68	5490,29	33,84		11076	8235	51		43,5	65,25	
10	<b>ТЕРр69-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (988 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (599 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	0,18 18 / 100	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	9414	1299	2605	198	64,78	11,66	7,5
<b>Итого по разделу 1 фасад</b>									141915					336,65	3,63
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									87995	43766	3390	637		336,65	3,63
Накладные расходы									35919						
Сметная прибыль									18001						
<b>Итого по смете:</b>															
Малярные работы (ремонтно-строительные)									7806					32,93	
Отделочные работы									99496					225,95	2,28
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									430					0,86	

Гранд-СМЕТА

Конструкции из кирпича и блоков	23182					65,25		
Прочие ремонтно-строительные работы	11001					11,66		1,35
Итого	141915					336,65		3,63
В том числе:								
Материалы	40839							
Машины и механизмы	3390							
ФОТ	44403							
Накладные расходы	35919							
Сметная прибыль	18001							
Непредвиденные затраты 1%	1419							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>143334</b>							
НДС 18%	25800,12							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>169134,12</b>					<b>336,65</b>		<b>3,63</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)