

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2110 Капитальный ремонт кровли МКД расположенного по адресу Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Туркестанская, д
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1399964 руб.
Средства на оплату труда 175130 руб.
Сметная трудоемкость 1313,57 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9467 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (11270 руб.) СП (5410 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11270 руб.)	100 м2 покрытия	6,8758 (окр(1051,432-280,0- 3*6,5*4,3;2) / 100	1817,69	1639,06	178,63		12498	11270	1228	
2	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка конструкций примыканий к парапетам, вентиляционным шахтам и будки выхода на кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (2301 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2739 руб.) СП (1315 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2739 руб.)	100 м2 покрытия	2,8 280,0 / 100	1032,04	978,03	54,01		2890	2739	151	

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (26740 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (29065 руб.) СП (12789 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (29065 руб.)	100 м2 стяжки	9,6758 (окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	37602	26593	11009	2472
4	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4671 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5077 руб.) СП (2234 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5077 руб.)	100 м2 стяжки	9,6758 (окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100	586,89	505,1	81,79	19,57	5679	4888	791	189
5	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (519 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (618 руб.) СП (297 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (618 руб.)	1 м3	0,5	1963,81	1066,21	897,6	169,02	982	533	449	85
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									125392			
Раздел 2. Покрытие кровли												
6	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (33425 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (36332 руб.) СП (15986 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (36332 руб.)	100 м2 стяжки	9,6758 (окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	99172	33242	13761	3090
7	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (17506 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (19028 руб.) СП (8372 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19028 руб.)	100 м2 стяжки	9,6758 (окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100	7417,26	1893,2	306,22	73,38	71768	18318	2963	710

Гранд-СМЕТА

8	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (2413 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3016 руб.) СП (1327 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3016 руб.)	1 т	1,8094 (окр(967,58*1,87/1000;4	28647,21	1635,52	273,38	31,55	51834	2959	495	57
9	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка поверхности битумным праймером ТехноНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (3185 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3462 руб.) СП (1523 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3462 руб.)	100 м2 кровли	9,6758 (окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100	1235,24	357,85	19,32		11952	3462	187	
10	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,4354 -Ф1.р1	19068,16				-8302			
11	ТССЦ-113-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	л	368	43,55				16026			
12	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (17923 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (19482 руб.) СП (8572 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19482 руб.)	100 м2 кровли	9,6758 (окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	403703	19100	3107	382
13	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1122 -Ф2.р2	152,7				-171329			
14	ТССЦ-101-5089 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5089 1 квартал 2016 г. МАТ=4,9	м2	1122	73,65				82635			

Гранд-СМЕТА

15	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1103 -Ф2.р1	179,21				-197669			
16	ТССЦ-101-3337 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3337 1 квартал 2016 г. МАТ=5,9	м2	1103	106,97				117988			
17	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (10520 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11435 руб.) СП (5031 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11435 руб.)	100 м2 кровли	9,6758 (окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100	22760,8	1160,26	174,4	21,65	220229	11226	1687	209
18	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1122 -Ф3.р1	179,21				-201074			
19	ТССЦ-101-3337 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3337 1 квартал 2016 г. МАТ=5,9	м2	1122	106,97				120020			
Итого по разделу 2 Покрытие кровли									742738			
Раздел 3. Ремонт парапета												
20	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (1003 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (843 руб.) СП (573 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (843 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,05 5 / 100	29877,77	16249,51	2374,12	621,41	1494	812	119	31
Итого по разделу 3 Ремонт парапета									3070			
Раздел 4. Устройство ограждения												

Гранд-СМЕТА

21	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1690 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1837 руб.) СП (808 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1837 руб.)	100 м ограждения	1,996 199,6 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	35628	1723	850	114
Итого по разделу 4 Устройство ограждения									38126			
Раздел 5. Ремонт машинного отделения												
22	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (280 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (383 руб.) СП (214 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (383 руб.)	100 м3 кладки	0,005 0,5 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	3049	345	147	38
23	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (258 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (323 руб.) СП (142 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (323 руб.)	1 т	0,194 194,0/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	5558	317	53	6
24	ТЕРр61-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (15475 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (23097 руб.) СП (9239 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (23097 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,96 96,0 / 100	31575,24	24058,98	5,37		30312	23097	5	
25	ТЕР15-04-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; МАТ=4,8 НР (605 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (756 руб.) СП (280 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (756 руб.)	100 м2 фасада	0,96 96,0 / 100	1110,21	787,61	10,94		1066	756	11	
26	ТЕР07-01-037-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметизация мастикой швов: горизонтальных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-037-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,08; МАТ=3,99 НР (418 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (422 руб.) СП (245 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (422 руб.)	100 м шва	0,2 20,0 / 100	7351,28	2107,96	1834,86		1470	422	367	

Гранд-СМЕТА

27	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (2897 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3149 руб.) СП (1386 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3149 руб.)	100 м2 стяжки	0,8385 (окр(3*6,5*4,3;2) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	8594	2881	1193	268
28	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (506 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (550 руб.) СП (242 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (550 руб.)	100 м2 стяжки	0,8385 (окр(3*6,5*4,3;2) / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	2073	529	86	21
29	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (206 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (258 руб.) СП (114 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (258 руб.)	1 т	0,1549 окр(82,85*1,87/1000;4	28647,21	1635,52	273,38	31,55	4437	253	42	5
30	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (276 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (300 руб.) СП (132 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (300 руб.)	100 м2 кровли	0,8385 (окр(3*6,5*4,3;2) / 100	1235,24	357,85	19,32		1036	300	16	
31	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0377 -Ф4.р1	19068,16				-719			
32	ТССЦ-113-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	л	27,9	43,55				1215			

Гранд-СМЕТА

33	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (1553 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1688 руб.) СП (743 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1688 руб.)	100 м2 кровли	0,8385 (окр(3*6,5*4,3;2) / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	34985	1655	269	33
34	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-97,27 -Ф5,р2	152,7				-14853			
35	ТССЦ-101-5089 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5089 1 квартал 2016 г. МАТ=4,9	м2	97,27	73,65				7164			
36	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-95,59 -Ф5,р1	179,21				-17131			
37	ТССЦ-101-3337 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3337 1 квартал 2016 г. МАТ=5,9	м2	95,59	106,97				10225			
Итого по разделу 5 Ремонт машинного отделения									113692			
Раздел 6. Вывоз мусора												
38	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	139 окр((687,58- 0,03*1,2+280,0*0,02*1,2+0,5*1,8)^0,2;1	345,71		345,71		48054		48054	
39	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	556,1 окр((687,58- 0,03*1,2+280,0*0,02*1,2+0,5*1,8)^0,8;1	34,59		34,59		19235		19235	

Гранд-СМЕТА

40	ТССЦпг-03-21-02-010 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-02-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	718,4 <small>окр((687,58-0,03*1,2+280,0*0,02*1,2+967,58*0,02*1,2+0,5*1,8);1</small>	117,42		117,42		84355		84355	
Итого по разделу 6 Вывоз мусора									151644			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									943851	167420	190630	7710
Накладные расходы									153839			
Сметная прибыль									76973			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									35678			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									855328			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									66290			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									3070			
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									3543			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									55026			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1951			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									2133			
Погрузо-разгрузочные работы									67289			
Перевозка грузов автотранспортом									84355			
Итого									1174663			
В том числе:												
Материалы									585801			
Машины и механизмы									190630			
ФОТ									175130			
Накладные расходы									153839			
Сметная прибыль									76973			
Непредвиденные затраты 1%									11747			
Итого с непредвиденными									1186410			
НДС 18%									213554			
ВСЕГО по смете									1399964			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)