

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2350 Строп. крыша г. Оренбург, ул. М. Горького пер. Дм, д. 48,19

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 724990 руб.

Средства на оплату труда 112466 руб.

Сметная трудоемкость 914,21 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7576 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10671 руб.) СП (5549 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10671 руб.)	100 м2 кровли	3,8992 389,92 / 100	2898,05	2679,47	218,58	57,24	11300	10448	852	223
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5123 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7215 руб.) СП (3752 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7215 руб.)	100 м2 кровли	3,8992 389,92 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	8213	6861	1352	354

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5936 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7067 руб.) СП (3392 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7067 руб.)	100 м2 покрытия	3,8992 389,92 / 100	1944,48	1812,36	132,12		7582	7067	515	
4	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792 руб.) СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792 руб.)	100 окон	0,02 2,0 / 100	39658,29	39612,24	46,05		793	792	1	
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (7018 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (10633 руб.) СП (4253 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (10633 руб.)	100 т мусора	0,4679 (окр(389,92*0,4/2*0,6;2) / 100	22725,17	22725,17			10633	10633		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									82094			
Раздел 2. Чердачное перекрытие												
6	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1177 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1252 руб.) СП (639 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1252 руб.)	100 м2 поверхности	2,9105 291,05 / 100	7252,3	430,01	9,66		21108	1252	28	
7	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-356,2 -Ф3,р1	55,66				-19826			
8	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	356,2	22,06				7858			
9	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (10267 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (10922 руб.) СП (5570 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (10922 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,9105 291,05 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	39390	10819	1512	103

Гранд-СМЕТА

10	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-11,99 -Ф1.р1	2256,51				-27056			
11	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	44,97 окр(291,05*0,15*1,03;2	1528,56				68739			
12	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (737 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1116 руб.) СП (446 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1116 руб.)	100 п. м ходов	0,4519 45,19 / 100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	5058	1101	41	15
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									114107			
Раздел 3. Крыша												
14	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (5160 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5733 руб.) СП (2465 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5733 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,94	11702,36	2925,54	277,32	29,6	22703	5676	538	57
15	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3943 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5554 руб.) СП (2888 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5554 руб.)	100 м2	1,4688 146,88 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	22195	5426	385	128
16	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2780 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3916 руб.) СП (2036 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3916 руб.)	100 м2	1,5411 154,11 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	16366	3819	267	97

Гранд-СМЕТА

17	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (2331 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3027 руб.) СП (1453 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3027 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,6716 (окр((81,45+85,71):2) / 100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	4070	3024	1015	3
18	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	56,13	89,31				5013			
19	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (4042 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4393 руб.) СП (1933 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4393 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	4,2746 427,46 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	18169	4283	1030	110
20	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-470,2 -Ф9.p2	19,01				-8939			
21	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,2137 -Ф9.p1	18265,13				-3903			
22	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	356,2	38,1				13571			
23	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (19737 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21453 руб.) СП (9439 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21453 руб.)	100 м2 кровли	4,2746 427,46 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	177346	20787	3866	666

Гранд-СМЕТА

24	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-68,39 -Ф2.p2	246,45				-16855			
25	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-521,5 -Ф2.p1	253,64				-132273			
26	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	440,28 окр(427,46*1,03;2	233,55				102827			
27	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	98 54+36+8	181,88				17824			
28	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (13730 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (15255 руб.) СП (6560 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (15255 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,856 85,6 / 100	36078,99	17821,19	443,92		30884	15255	380	
29	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,9074 -Ф5.p1	8567,27				-7774			
30	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	88,17 окр(85,6*1,03;2	223,74				19727			
Итого по разделу 3 Крыша									359447			
Раздел 4. Слуховые окна												
СЛ-1 2шт.												

Гранд-СМЕТА

31	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
32	ТССЦ-101-0954 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0954 1 квартал 2016 г. МАТ=5,79	компл.	4	175,61				702			
33	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Облицовка ворот стальным профилированным листом / обшивка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (146 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (212 руб.) СП (123 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (212 руб.)	100 м2	0,05 (2*2,5) / 100	4563,26	4216,9	272,7	23,73	228	211	14	1
34	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	5,15 5*1,03	223,74				1152			
35	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (722 руб.) СП (318 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (722 руб.)	100 м2 кровли	0,144 (7,2*2) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	5974	700	130	22
36	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-2,304 -Ф7.p2	246,45				-568			
37	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-17,57 -Ф7.p1	253,64				-4456			

Гранд-СМЕТА

38	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	14,832 14,4*1,03	347,01				5147			
39	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	16,42 (0,74+6,6+0,87)*2	629,21				10332			
Итого по разделу 4 Слуховые окна									26687			
Раздел 5. Ограждение кровли												
40	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (729 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (792 руб.) СП (348 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (792 руб.)	100 м ограждения	0,8606 86,06 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	15361	743	366	49
41	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2582 -Ф8,р1	54842,51				-14160			
42	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	43 окр(86,06/2,0;0	545,52				23457			
43	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (31 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (45 руб.) СП (22 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (45 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044 4,4 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	191	45	4	
Итого по разделу 5 Ограждение кровли									25979			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									462773	110595	12634	1871
Накладные расходы									93214			

Гранд-СМЕТА

Сметная прибыль	52328			
Итого по смете:				
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	93489			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	16910			
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	28145			
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	52698			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	169821			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	12867			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	232492			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1649			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	244			
Итого	608315			
В том числе:				
Материалы	339544			
Машины и механизмы	12634			
ФОТ	112466			
Накладные расходы	93214			
Сметная прибыль	52328			
Непредвиденные 1%	6083			
Итого с непредвиденными	614398			
НДС 18%	110592			
ВСЕГО по смете	724990			