

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2016 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург, ул.9 января-пер. Матроский д.42-9 Литер АА 1Б  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 102.03/2016-АС

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1538053,3 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 256022 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1967,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. демонтажные работы</b>												
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (7215 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8589 руб.) СП (4123 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8589 руб.)	100 м2 покрытия	4,739	1944,48	1812,36	132,12		9215	8589	626	
2	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6225 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8768 руб.) СП (4559 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8768 руб.)	100 м2 кровли	4,739	2106,22	1759,53	346,69	90,75	9981	8338	1643	430

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРр58-5-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=2,99 НР (963 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1356 руб.) СП (705 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1356 руб.)	100 м	0,0725 7,25/100	39538,11	18704,81	163,61		2867	1356	12	
4	<b>ТЕРр58-5-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; МАТ=4 НР (638 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (898 руб.) СП (467 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (898 руб.)	100 м	0,045 4,5/100	34665,77	19965,96	318,21		1560	898	14	
5	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ( помет+шлак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3840 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5818 руб.) СП (2327 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5818 руб.)	100 т мусора	0,256 (24+35,2+4,8)*0,4/100	22725,17	22725,17			5818	5818		
7	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (268 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (319 руб.) СП (153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (319 руб.)	100 м2	0,0231 2,1*1,1/100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	329	284	45	35
8	<b>ТЕР46-02-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций покрытий (козырек+лестница) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (117 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (139 руб.) СП (67 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (139 руб.)	1 т демонтированны х конструкций	0,1	2203,71	1338,94	600,68	46,35	220	134	60	5
9	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (7682 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9145 руб.) СП (4390 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9145 руб.)	100 м2	3,516 2,95+0,566	2601,08	2601,08			9145	9145		

Гранд-СМЕТА

10	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	15 50*0,3	345,71		345,71		5186		5186	
11	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	35 50*0,7	34,59		34,59		1211		1211	
12	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	50	99,84		99,84		4992		4992	
<b>Итого по разделу 1 демонтажные работы</b>									<b>95863</b>			
<b>Раздел 2. кровля</b>												
13	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ,кабылки, контрбрус. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (2340 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2600 руб.) СП (1118 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2600 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,88	11702,36	2925,54	277,32	29,6	10298	2574	244	26
14	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8786 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12374 руб.) СП (6434 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12374 руб.)	100 м2	4,87	10619,94	2477,92	173,44	63,11	51719	12067	845	307
15	<b>ТЕР26-01-055-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (6882 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (8938 руб.) СП (4290 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8938 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	4,87	6778,57	1835,23	120,66		33012	8938	588	

Гранд-СМЕТА

16	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (4605 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5005 руб.) СП (2202 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5005 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	4,87	4250,34	1002	241,06	25,68	20699	4880	1174	125
17	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-535,7 -Ф9,р2	19,01				-10184			
18	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,2435 -Ф9,р1	18265,13				-4448			
19	<b>ТССЦ-101-4134</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	535,7	35,27				18894			
20	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (13580 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (17637 руб.) СП (8466 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17637 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	9,74 487*2/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	23715	17620	5916	17
21	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	327,1	89,31				29213			
22	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.) СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2544 руб.)	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65

Гранд-СМЕТА

23	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5 -Ф11,р1	668,42				-1003			
24	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2,4 1*0,8*3	2206,25				5295			
25	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Облицовка стен слухового окна и фронтона стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (421 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (610 руб.) СП (354 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (610 руб.)	100 м2	0,144 4,8/100*3	4563,27	4216,9	272,7	23,73	657	607	39	3
26	<b>ТССЦ-101-4564</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	15,84 14,4*1,1	228,05				3612			
27	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Уголок оцинкованный с покрытием 250*250 14м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	2,625 14*0,25*0,25*3	629,21				1652			
28	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (22487 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24442 руб.) СП (10754 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24442 руб.)	100 м2 кровли	4,87 487/100	43396,17	4863,01	904,47	155,81	211339	23683	4405	759
29	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-594,1	253,64				-150688			

Гранд-СМЕТА

30	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	535,7 487*1,1	347,01				185893			
31	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	21,6	629,21				13591			
32	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Ограждение снегозадерживающее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (550 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (598 руб.) СП (263 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (598 руб.)	100 м ограждения	0,65	17849,47	863,07	425,86	57,24	11602	561	277	37
33	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,195 -Ф6,р1	54842,51				-10694			
34	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	33	545,52				18002			
чердак												
35	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1293 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1376 руб.) СП (702 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1376 руб.)	100 м2 поверхности	3,2 320/100	7252,3	430,01	9,66		23207	1376	31	
36	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (11288 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (12009 руб.) СП (6125 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (12009 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,2	13533,74	3717,31	519,6	35,47	43308	11895	1663	114

Гранд-СМЕТА

37	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-13,18	2256,51				-29741			
38	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	64 320*0,2	1528,56				97828			
39	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (221 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (246 руб.) СП (106 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (246 руб.)	100 м ходов	0,51	5699,62	465,72	102,95	15,78	2907	238	53	8
40	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (87 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (97 руб.) СП (42 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (97 руб.)	100 м2 проемов	0,0049 0,7*0,7/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2010	86	50	11
41	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				411			
вентканалы												
42	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (5251 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (7193 руб.) СП (4028 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (7193 руб.)	1 м3 кладки	1,7	9680,45	4146,46	267,84	84,88	16457	7049	455	144
43	<b>ТЕРр61-2-9</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-9 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (4386 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (6547 руб.) СП (2619 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6547 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,32	28009,84	20327,73	171,22	132,21	8963	6505	55	42

Гранд-СМЕТА

44	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (488 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (610 руб.) СП (226 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (610 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	10178,86	1907,76	59,81		3257	610	19	
45	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1443 руб.) СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443 руб.)	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29	
46	<b>ТЕР15-02-001-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,82; МАТ=5,94 НР (15926 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (19908 руб.) СП (7366 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (19908 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,35	90254,41	56878,67	262,32		31589	19908	92	
47	<b>ТЕР20-02-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (262 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (267 руб.) СП (150 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (267 руб.)	1 клапан	2	189,2	133,31	9,22		378	267	18	
48	<b>ТССЦ-301-1901</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Клапаны тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1901 1 квартал 2016 г. МАТ=8,98	шт.	2	518,33				1037			
<b>Итого по разделу 2 кровля</b>									<b>841710</b>			
<b>Раздел 3. фасад</b>												
49	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (22722 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (24432 руб.) СП (13193 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (24432 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,45	7383,68	5490,29	33,84		32857	24432	151	



Гранд-СМЕТА

50	<b>ТЕР15-02-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 30мм <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (23535 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (29419 руб.) СП (10885 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (29419 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,85 3,2-0,35	16986,59	9960,23	572,9	362,13	48412	28387	1633	1032
51	<b>ТЕРр62-25-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67 НР (1178 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1733 руб.) СП (693 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1733 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	3,2	2291,51	541,42	181,3		7333	1733	580	
52	<b>ТЕРр62-25-7</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17 НР (6399 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9411 руб.) СП (3764 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9411 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	3,2	7943,33	2941,07	10,42		25419	9411	33	
53	<b>ТЕРр62-26-4</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (4007 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5893 руб.) СП (2357 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5893 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,2	7087,69	1841,47	668,73		22681	5893	2140	
цоколь												
54	<b>ТЕРр61-28-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (3527 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (5264 руб.) СП (2106 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5264 руб.)	100 м2 поверхности	0,566	26693,5	9301,04	63,48		15109	5264	36	
55	<b>ТЕР15-02-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 50мм <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (4674 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5842 руб.) СП (2162 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5842 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,566 56,6/100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	9614	5637	324	205

Гранд-СМЕТА

56	<b>ТЕРр62-25-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67 НР (208 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (306 руб.) СП (122 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (306 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	0,566	2291,51	541,42	181,3		1297	306	103	
57	<b>ТЕРр62-25-7</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17 НР (1132 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1665 руб.) СП (666 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1665 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	0,566	7943,33	2941,07	10,42		4496	1665	6	
58	<b>ТЕРр62-26-4</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (709 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1042 руб.) СП (417 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1042 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,566	7087,69	1841,47	668,73		4012	1042	379	
проемы												
59	<b>ТЕР10-01-034-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (181 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (201 руб.) СП (86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (201 руб.)	100 м2 проемов	0,0072 0,6*1,2/100	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	3750	199	20	2
60	<b>ТЕР10-01-039-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (307 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (341 руб.) СП (147 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (341 руб.)	100 м2 проемов	0,021 2,1*1/100	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	3293	294	218	47
61	<b>ТССЦ-101-0887</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8				457			
козырки												

Гранд-СМЕТА

62	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (305 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (442 руб.) СП (256 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (442 руб.)	1 т конструкций	0,0457 45,7/1000	14641,23	8896,2	3607,71	756,43	669	407	165	35
63	<b>ТССЦ-201-0755</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,0457 45,7/1000	55080,35				2517			
64	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (51 руб.) СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (51 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	4338,96	1015,58	86,43	2,94	217	51	4	
65	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (87 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (103 руб.) СП (49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (103 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,034	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	159	95	46	8
66	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	5,06 2,3*2*1,1	347,01				1756			
67	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	0,66 0,3*2*1,1	353,37				233			
ОТМОСТКА												

Гранд-СМЕТА

68	<b>ТЕРр69-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (3816 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5782 руб.) СП (2313 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5782 руб.)	100 м2 отмостки	0,695	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	36347	5016	10056	766
лестница												
69	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (192 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (278 руб.) СП (161 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (278 руб.)	1 т конструкций	0,05	10366,79	4449,76	5361,08	1114,64	518	222	268	56
70	<b>ТССЦ-101-1714</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1714 1 квартал 2016 г. МАТ=8,57	т	0,001	88324,13				88			
71	<b>ТССЦ-201-0650</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,05	55191,46				2760			
72	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (21 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (30 руб.) СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (30 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	4338,96	1015,58	86,43	2,94	130	30	3	
вход в подвал												
73	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (3018 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3593 руб.) СП (1725 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3593 руб.)	1 т монтируемых конструкций	1,184 0,16*7,4	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	5532	3317	1592	276

## Гранд-СМЕТА

74	<b>ТССЦ-101-4571</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	17,6 16*1,1	347,01				6107			
<b>Итого по разделу 3 фасад</b>									<b>352960</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									969271	251467	48008	4555
Накладные расходы									205982			
Сметная прибыль									115277			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									56242			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									96506			
Прочие ремонтно-строительные работы									54461			
Погрузо-разгрузочные работы									6397			
Перевозка грузов автотранспортом									4992			
Деревянные конструкции									239809			
Теплоизоляционные работы									119159			
Кровли									271890			
Строительные металлические конструкции									6381			
Полы									56182			
Стены (ремонтно-строительные)									25736			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									36709			
Отделочные работы									158133			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1827			
Конструкции из кирпича и блоков									68772			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									86892			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									442			
<b>Итого</b>									<b>1290530</b>			
В том числе:												
Материалы									669796			
Машины и механизмы									48008			
ФОТ									256022			
Накладные расходы									205982			
Сметная прибыль									115277			
Непредвиденные затраты 1%									12905			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1303435</b>			

Гранд-СМЕТА

НДС 18%	234618,3			
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1538053,3</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*