

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 1588 электроснабжения многоквартирного дома, г.Оренбург, ул.Пролетарская д.82  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 418260 руб.  
Средства на оплату труда 44584 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм  (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (211 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (136 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	402,64	202,61	200,03	24,25	403	203	200	24	1,398	1,4	0,123	0,12

Гранд-СМЕТА

2	<b>ТЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж шкафа учёта <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (100 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	158,47	100,86	57,61	5,91	158	101	57	6	0,696	0,7	0,03	0,03
3	<b>ТЕРм08-03-599-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка квартирного <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=5,39 НР (105 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	117,61	111,32	6,29	0,59	118	112	6	1	0,768	0,77	0,003	
4	<b>ТЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (37 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6 / 100	728,01	720,35	7,66	5,87	44	44			6,32	0,38	0,03	
5	<b>ТЕРр67-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (647 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (467 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,7 270 / 100	289,48	289,48			782	782			2,54	6,86		
6	<b>ТЕР46-03-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1325 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (757 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	0,21	13732,6	4858	8874,6	1671,47	2884	1020	1864	351	36,21	7,6	11,37	2,39
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									8729					17,71		2,54
<b>Раздел 2. Силовое оборудование</b>																

Гранд-СМЕТА

7	<b>ТЕРм08-03-572-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (704 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (452 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	2913,43	675,34	666,78	80,84	2913	675	667	81	4,66	4,66	0,41	0,41
8	<b>ТССЦ-509-1542</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073							
9	<b>прайс лист</b>	<b>Автономная установка пожаротушения Пиро Стикер АСТ-45</b>  (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	шт	1	3336,31 3714/1,18				3336							
10	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (362 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (232 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	682,02	343,42	315,5	46,11	682	343	316	46	2,37	2,37	0,29	0,29
11	<b>ТССЦ-509-6427</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты герметичные ОЩН 342 (РН 342) размером 300х400х210 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6427 1 квартал 2016 г. МАТ=2,5	шт.	1	2547,93				2548							
12	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (362 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (232 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	682,02	343,42	315,5	46,11	682	343	316	46	2,37	2,37	0,29	0,29
13	<b>ТССЦ-509-6307</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6307 1 квартал 2016 г. МАТ=1,84	шт.	1	754,36				754							

Гранд-СМЕТА

14	<b>ТЕРм11-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=4,09 НР (589 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (416 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	10 1+5+2+1+1	80,45	75,34			805	753			0,52	5,2		
15	<b>ТССЦ-509-2231</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 50А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2231 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	шт.	1	53,07				53							
16	<b>ТССЦ-509-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59	шт.	5	42,79				214							
17	<b>ТССЦ-509-2228</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	2	41,1				82							
18	<b>ТССЦ-509-1613</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1613 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	шт.	1	479,85				480							
19	<b>ТССЦ-509-8168</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трансформатор тока Т-0,66  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8168 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	шт.	1	402,74				403							
20	<b>ТЕРм08-03-600-02</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (119 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	146,33	126,09	15,98	1,96	146	126	16	2	0,87	0,87	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

21	<b>ТССЦ-509-8227</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5-7,5 А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14	шт.	1	2661,68				2662						
<b>Итого по разделу 2 Силовое оборудование</b>									<b>36742</b>				<b>15,47</b>		<b>1</b>
<b>Раздел 3. Монтаж кабеля</b>															
22	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (5129 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3293 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,7 270/100	2520,06	2039,23	198,64		6804	5506	536		15,2	41,04	
23	<b>ТССЦ-103-2408</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	20,24 (200*1,012) / 10	146,17				2958						
24	<b>ТССЦ-103-2436</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2436 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	10 м	7,084 (70*1,012) / 10	1153,37				8170						
25	<b>ТССЦ-103-1178</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	350 200*1,75	1,97				690						
26	<b>ТССЦ-103-1179</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1179 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	шт.	122,5 70*1,75	3,91				479						

Гранд-СМЕТА

27	<b>ТЕРм08-02-407-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (4515 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2898 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,4	5986,9	3387,1	931,05	74,97	8382	4742	1303	105	24,64	34,5	0,38	0,53
28	<b>ТССЦ-103-0006</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	140	126,33				17686							
29	<b>ТЕРм08-02-407-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (2851 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1830 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,4	10525,05	7423,12	2013	228,82	4210	2969	805	92	54	21,6	1,16	0,46
30	<b>ТССЦ-103-0007</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	40	182,46				7298							
31	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1942 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1247 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,8 (180+100) / 100	837,94	740,89	29,65	3,91	2346	2074	83	11	5,39	15,09	0,02	0,06

## Гранд-СМЕТА

32	<b>ТЕРм08-02-412-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (3475 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2231 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3 300 / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	4446	3695	267	36	8,96	26,88	0,06	0,18
33	<b>ТЕРм08-02-412-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (758 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (487 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,5 50 / 100	1978,58	1605,55	162,89	21,65	989	803	81	11	11,68	5,84	0,11	0,06
34	<b>ТЕРм08-02-403-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (6350 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4077 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3	2470,87	2268,18	29,65	3,91	7413	6805	89	12	16,5	49,5	0,02	0,06
35	<b>ТЕРм08-02-403-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,79 НР (1524 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (978 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,05	1690,01	1553,33	29,65	3,91	1775	1631	31	4	11,3	11,87	0,02	0,02
36	<b>ТССЦ-501-8476</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,03 30 / 1000	19148,86				574							

## Гранд-СМЕТА

37	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,28 280 / 1000	24951,61				6986						
38	<b>ТССЦ-501-8476</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,02 20 / 1000	19148,86				383						
39	<b>ТССЦ-501-8491</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,18 180 / 1000	33861,15				6095						
40	<b>ТССЦ-501-8483</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,1 100 / 1000	35735,02				3574						
41	<b>ТССЦ-501-8486</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,3 300 / 1000	143773,99				43132						



Гранд-СМЕТА

42	<b>ТССЦ-501-8465</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,025	50604,42				1265							
43	<b>ТССЦ-501-8510</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8510 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,05 50 / 1000	235505,09				11775							
44	<b>ТССЦ-501-8512</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8512 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,05 50 / 1000	566331,77				28317							
45	<b>ТЕРм08-03-603-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (156 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (100 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2	1,14	1,14	0,01	0,01
46	<b>ТССЦ-504-0287</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21У3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0287 1 квартал 2016 г. МАТ=1,74	шт.	1	1735,53				1736							
47	<b>ТЕРм08-03-591-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,92 НР (42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	4959,43	4511,52	93,47	5,87	50	45	1		31,13	0,31	0,03	

## Гранд-СМЕТА

48	<b>ТССЦ-509-6392</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56) ПВ2-16 М1 16А, пластмасса  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6392 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	шт.	1	156,62				157							
49	<b>ТЕРм08-03-594-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (2577 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1654 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,27	10971,31	10202,76	296,17	39,5	2962	2755	80	11	70,4	19,01	0,2	0,05
50	<b>ТССЦ-509-6765</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q с блоком аварийного питания  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	4	1792,51				7170							
51	<b>ТССЦ-509-6765</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	23	1792,51				41228							
52	<b>ТЕРм08-03-594-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (286 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (184 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,03	10971,31	10202,76	296,17	39,5	329	306	9	1	70,4	2,11	0,2	0,01
53	<b>ТССЦ-509-6763</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6763 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	3	4877,04				14631							
54	<b>ТЕРм08-03-593-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (106 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3		78,56	0,79	0,2	

## Гранд-СМЕТА

55	<b>ТССЦ-509-6297</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой	шт.	1	320				320							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6297 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51														
56	<b>ТЕРм08-03-591-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,2	10055,52	8811,47	258,32	11,86	2011	1762	52	2	60,8	12,16	0,06	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (1643 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1055 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
57	<b>ТССЦ-509-1442</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.	20	51,05				1021							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83														
58	<b>ТЕРм08-03-591-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке с заземляющим контактом	100 шт.	0,01	5467,5	5008,67	93,47	5,87	55	50	1		34,56	0,35	0,03	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (47 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (30 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
59	<b>ТССЦ-503-0589</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая	шт.	1	23,83				24							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,12														
60	<b>ТССЦ-503-0530</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198	шт.	21	26,14				549							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2														
61	<b>ТССЦ-503-0657</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка установочная У-92	шт.	21	25,92				544							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0657 1 квартал 2016 г. МАТ=2,74														
<b>Итого по разделу 3 Монтаж кабеля</b>									305476					242,19		1,45
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																

Гранд-СМЕТА

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	286084	37924	6800	844		275,37		4,99
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 6, 1-3, 7, 10-13, 20, 22, 27-61, 4-5, 14))	291900	43613	6927	971		275,37		4,99
Накладные расходы	35963							
Сметная прибыль	23086							
<b>Итого по смете:</b>								
Итого Строительные работы	5172					7,6		2,39
Итого Монтажные работы	328704					267,77		2,6
Итого Оборудование	17073							
Итого	350949					275,37		4,99
В том числе:								
Материалы	224287							
Машины и механизмы	6927							
ФОТ	44584							
Оборудование	17073							
Накладные расходы	35963							
Сметная прибыль	23086							
Непредвиденные затраты 1%	3509							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>354458</b>							
НДС 18%	63802							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>418260</b>					<b>275,37</b>		<b>4,99</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)