

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 1882 Смета Строп. крыша г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66, Литер А кор.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 1927708,18 руб.  
Средства на оплату труда 283661 руб.  
Сметная трудоемкость 2225,85 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (10179 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5817 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	9,81	1963,81	1066,21	897,6	169,02	19265	10460	8805	1658	8,24	80,83	1,15	11,28
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (14941 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10942 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,6891	2898,06	2679,48	218,58	57,24	22283	20603	1680	440	22,68	174,39	0,29	2,23

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРp58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10101 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7398 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,6891	2106,22	1759,53	346,69	90,75	16195	13529	2666	698	15,16	116,57	0,46	3,54
4	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (11705 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6689 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,6891	1944,48	1812,36	132,12		14951	13935	1016		15,9	122,26		
5	<b>ТЕРp58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793	792	1		341,3	6,83		
6	<b>ТЕРp69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (8121 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4922 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,54144 (28,2+107,16)*0,4/100	22725,17	22725,17			12304	12304			214,32	116,04		
7	<b>ТЕРp56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка. прим.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (454 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (324 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,03	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	723	630	93	18	179,3	5,38	3,97	0,12
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>179081</b>					<b>622,3</b>		<b>17,17</b>
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>																
8	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2280 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1237 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	5,6398	7252,3	430,01	9,66		40902	2425	54		3,45	19,46		

Гранд-СМЕТА

9	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-690,3	55,66				-38422							
10	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	690,3	22,06				15228							
11	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (19895 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10794 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	5,6398	13533,74	3717,31	519,6	35,47	76328	20965	2930	200	28,38	160,06	0,18	1,02
12	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-23,24	2256,51				-52441							
13	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	87,13491 563,98*0,15*1,03	1528,56				133191							
14	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (395 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (189 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,9123	5699,62	465,72	102,95	15,78	5200	425	94	14	3,8	3,47	0,08	0,07
15	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (262 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (125 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0147 0,0049*3	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6029	259	149	32	142,68	2,1	10,92	0,16

## Гранд-СМЕТА

16	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещения однополюсных	компл.	3	410,91				1233							
<b>Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие</b>									<b>222425</b>					<b>185,09</b>		<b>1,25</b>
<b>Раздел 3. Крыша</b>																
17	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	1,56	11702,36	2925,54	277,32	29,6	18256	4564	433	46	24,09	37,58	0,15	0,23
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (4149 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1982 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
18	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая	т	-0,0031	62045,77				-192							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58														
19	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	3,96	10930,23	2757,25	187,22		43284	10919	741		22,5	89,1		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (9827 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4695 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
20	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая	т	-0,0119	62045,77				-738							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58														
21	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	2,1594	15110,78	3694,32	262,12	86,83	32630	7978	566	188	31,83	68,73	0,44	0,95
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5798 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4246 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
22	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	2,9544	10619,94	2477,92	173,44	63,11	31376	7321	512	186	21,35	63,08	0,32	0,95
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5330 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3904 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

23	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (27404 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17083 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	19,6542 (1475,42+490)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	47854	35556	11937	34	13,16	258,65	0,01	0,2
24	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	660	89,31				58945							
25	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7269 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3476 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	7,6891 768,91/100	4250,34	1002	241,06	25,68	32681	7704	1854	197	7,84	60,28	0,13	1
26	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3845	18265,13				-7023							
27	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-845,8	19,01				-16079							
28	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро- влагозащитная Строизол SD-130  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	845,8	38,1				32225							

## Гранд-СМЕТА

29	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	7,6891 768,91/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	319007	37392	6955	1198	38,53	296,26	0,79	6,07
30	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (35503 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16980 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	м2	-938,1	253,64				-237940							
31	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	791,9773 768,91*1,03	233,55				184966							
32	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	110 46+64	181,88				20007							
33	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (16373 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7823 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	1,0208	36079	17821,19	443,92		36829	18192	453		143	145,97		
34	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,082	8567,27				-9270							

## Гранд-СМЕТА

35	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	102,08	243,5				24856							
фановые трубы																
36	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1010 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (551 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	2566,28	382,55			7699	1148			3,15	9,45		
37	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-4,59	1406,1				-6454							
38	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	4,59	166,02				762							
39	<b>Прайс</b>	<b>Колпак из ЭПДМ резины</b>  (МАТ=1,06 к расх.)	шт	3	404,24				1213							
40	<b>ТЕР26-01-054-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (159 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (99 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,0372	21547,72	5553,4	164,24		802	207	6		44	1,64		
41	<b>ТССЦ-104-0088</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	1000 м2	-0,0045	107519,38				-484							
42	<b>ТССЦ-101-1838</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93	т	-0,0009	35539,99				-32							

## Гранд-СМЕТА

43	<b>ТССЦ-104-0863</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	4,59	187,68				861							
Итого по разделу 3 Крыша									789704					1030,74		9,4
Раздел 4. Слуховые окна																
44	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
45	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
46	<b>ТССЦ-203-0435</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	1,67	339,16				566							
47	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (356 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (299 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,1216 0.0608*2	4563,27	4216,9	272,7	23,73	555	513	33	3	32,59	3,96	0,12	0,01
48	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	12,5248 12,16*1,03	243,5				3050							



## Гранд-СМЕТА

49	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,144 0,072*2	41488,24	4863,01	904,47	155,81	5974	700	130	22	38,53	5,55	0,79	0,11
50	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-17,57	253,64				-4456							
51	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	14,832 14,4*1,03	347,01				5147							
52	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	16,42 (0,74+6,6+0,87)*2	629,21				10332							
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна</b>									<b>29062</b>					<b>22,77</b>		<b>0,34</b>
<b>Раздел 5. Вентканалы</b>																
<b>В1-В3</b>																
53	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	9,81	6078,45	655,77	301,45	78,88	59630	6433	2957	774	5,4	52,97	0,4	3,92
54	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,18445 0,15155+0,0329	53734,48	7396,7	323,07	45,37	9911	1364	60	8	63,73	11,76	0,23	0,04

Гранд-СМЕТА

55	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3319 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1588 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	15	1912,23	240,56	4,83		28683	3608	72		1,93	28,95		
106	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,57	43613,07				-24859							
56	<b>ТССЦ-101-5060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	73,59	390,37				28727							
57	<b>ТССЦ-101-3721</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,0483	37705,72				1821							
58	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,06352	31463,9				1999							
59	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (6253 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2991 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,4824 0.2412*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	23713	6778	89	19	112,75	54,39	0,2	0,1
60	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (496 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (237 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,2	10930,23	2757,25	187,22		2186	551	37		22,5	4,5		

## Гранд-СМЕТА

65	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (4092 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1893 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2888	43923,78	17434,48	422,08	277,01	12685	5035	122	80	129,95	37,53	1,44	0,42
66	<b>ТЕР12-01-013-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (6358 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3041 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	1,0739	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	32994	6795	1086	116	45,54	48,91	0,55	0,59
67	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-6,637	2620,39				-17392							
68	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	5,530585 107,39*0,05*1,03	1528,56				8454							
вентканал В4																
69	<b>ТЕР10-04-009-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ЛСТК  (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,07 НР (3997 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1910 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,12	38283,16	36859,88	1423,28	151,9	4594	4423	171	18	268,14	32,18	0,77	0,09
70	прайс лист	<b>ЛСТК ТПП 100/50/2</b>  (МАТ=1,06 к расх.)	м.п	47,28	243,3				11503							
71	прайс лист	<b>ЛСТК Уголок 50/2</b>  (МАТ=1,06 к расх.)	м.п.	10,59	133,39				1413							
72	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	2,89	353,37				1021							

Гранд-СМЕТА

73	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	1,2 0,3+0,9	2620,39				3144							
74	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,05523	43613,07				2409							
75	<b>ТССЦ-101-2805</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	12	156,63				1880							
76	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1306 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (625 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1008 (3,99+6,09)/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4955	1416	19	4	112,75	11,37	0,2	0,02
79	<b>ТЕР12-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (76 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (37 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0342 3,42/100	12303,02	2406,99	601,33	35,47	421	82	21	1	17,51	0,6	0,18	0,01
вентканал В5																
80	<b>ТЕР10-04-009-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ЛСТК  (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,07 НР (2665 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1273 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,08	38283,16	36859,88	1423,28	151,9	3063	2949	114	12	268,14	21,45	0,77	0,06
81	прайс лист	<b>ЛСТК ТПП 100/50/2</b>  (МАТ=1,06 к расх.)	м.п	36,31	243,3				8834							
82	прайс лист	<b>ЛСТК Уголок 50/2</b>  (МАТ=1,06 к расх.)	м.п.	8,39	133,39				1119							

Гранд-СМЕТА

83	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	2,12	353,37				749							
84	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	0,7 0,2+0,5	2620,39				1834							
85	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,03272	43613,07				1427							
86	<b>ТССЦ-101-2805</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	8	156,63				1253							
87	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1107 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (529 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0854 (3,22+5,32)/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4198	1200	16	3	112,75	9,63	0,2	0,02
90	<b>ТЕР12-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (62 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0276 2,76/100	12303,02	2406,99	601,33	35,47	340	66	17	1	17,51	0,48	0,18	0,01
вентканал В6																
91	<b>ТЕР10-04-009-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ЛСТК  (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,07 НР (3331 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1591 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,1	38283,16	36859,88	1423,28	151,9	3828	3686	142	15	268,14	26,81	0,77	0,08

## Гранд-СМЕТА

92	прайс лист	ЛСТК ТПП 100/50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	м.п	42,29	243,3				10289							
93	прайс лист	ЛСТК Уголок 50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	м.п.	9,59	133,39				1279							
94	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	2,54	353,37				898							
95	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	0,97 0,25+0,72	2620,39				2542							
96	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,04503	43613,07				1964							
97	ТССЦ-101-2805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	10	156,63				1566							
98	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1216 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (582 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0938 (3,64+5,74)/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4611	1318	17	4	112,75	10,58	0,2	0,02
101	ТЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (70 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхности	0,0312 3,12/100	12303,02	2406,99	601,33	35,47	384	75	19	1	17,51	0,55	0,18	0,01
Итого по разделу 5 Вентканалы									313388					352,66		5,39
Раздел 6. Ограждение кровли																

## Гранд-СМЕТА

102	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж снегозадержателя	100 м огражден ия	1,222	17849,47	863,07	425,86	57,24	21812	1055	520	70	6,67	8,15	0,29	0,35
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1035 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (495 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
103	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,45141 0,81801-0,3666	54842,51				24756							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81														
104	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	60	545,52				32731							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33														
105	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,54	4338,96	1015,58	86,43	2,94	2343	548	47	2	7,66	4,14	0,02	0,01
		(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (380 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (264 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
<b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли</b>									<b>83816</b>					<b>12,29</b>		<b>0,36</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1246685	277556	46972	6105		2225,85		33,91
Накладные расходы									238007							
Сметная прибыль									132784							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									68606					203,09		11,28
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									166911					429,6		7,67
Прочие ремонтно-строительные работы									25347					116,04		
Проемы (ремонтно-строительные)									1501					5,38		0,12
Полы									160467					179,52		1,02
Кровли									527867					535,7		8,31
Деревянные конструкции									404070					376,42		0,91
Теплоизоляционные работы									151832					260,29		0,2

## Гранд-СМЕТА

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	2806					9,45		
Строительные металлические конструкции	4260					3,96		0,01
Конструкции из кирпича и блоков	82152					64,73		3,96
Отделочные работы	18670					37,53		0,42
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	2987					4,14		0,01
Итого	1617476					2225,85		33,91
В том числе:								
Материалы	922157							
Машины и механизмы	46972							
ФОТ	283661							
Накладные расходы	238007							
Сметная прибыль	132784							
Непредвиденные 1%	16175							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>1633651</b>							
НДС 18%	294057,18							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1927708,18</b>					<b>2225,85</b>		<b>33,91</b>