

" _____ " _____ 2016 г.

" _____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт общедомой инженерной системы электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по адресу:г.Оренбург,Диспансерный
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 115.03/2016-ЭМ
Сметная стоимость _____ 231311,86 руб.
строительных работ _____ 6113 руб.
монтажных работ _____ 187973 руб.
Средства на оплату труда _____ 29770 руб.
Сметная трудоемкость _____ 217,15 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Электроснабжение																
Демонтажные																
1	ТЕРм08-03-572-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,89; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (88 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (57 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	177,11	100,86	76,25	8,29	177	101	76	8	0,696	0,7	0,042	0,04
2	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (42 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (30 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,08 (4+4) / 100	728,01	720,35	7,66	5,87	58	58			6,32	0,51	0,03	

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля	100 м	4,4 (440) / 100	1101,3	1098,74	2,56	1,96	4846	4835	11	9	9,64	42,42	0,01	0,04
4	ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0,12	13732,6	4858	8874,6	1671,47	1648	583	1065	201	36,21	4,35	11,37	1,36
5	ТЕР46-03-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,12	17639,26	6140,68	11498,58	2149,18	2117	737	1380	258	45,77	5,49	14,62	1,75
Монтажные																
6	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ПР)	1 шт.	1	682,02	343,42	315,5	46,11	682	343	316	46	2,37	2,37	0,29	0,29
7	ТЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4	452,52	257,93	17,52	1,96	1810	1032	70	8	1,78	7,12	0,01	0,04
8	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат	1 шт.	8	167,38	162,29			1339	1298			1,12	8,96		
9	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08 (4+4) / 100	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	1107	819	121	14	70,64	5,65	0,88	0,07

Гранд-СМЕТА

10	ТЕРм08-03-591-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04 <i>4 / 100</i>	5029,09	4579,65	93,47	5,87	201	183	4		31,6	1,26	0,03	
11	ТЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	2,2	2643,13	2263,16	118,29	1,96	5815	4979	260	4	16,29	35,84	0,01	0,02
12	ТЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	3,6 <i>220/100+1,4</i>	456,25	387,69	14,83	1,96	1643	1396	53	7	2,82	10,15	0,01	0,04
13	ТЕРм08-02-411-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	2,2	7792,14	3816	1137,04	35,47	17143	8395	2501	78	27,76	61,07	0,18	0,4
14	ТЕРм08-02-412-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м	2	2661,45	1979,55	296,17	39,5	5323	3959	592	79	14,4	28,8	0,2	0,4
15	ТЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,4	837,94	740,89	29,65	3,91	335	296	12	2	5,39	2,16	0,02	0,01
16	ТЕРм08-02-472-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,018	3035,35	2281,87	504,84	43,42	55	41	9	1	16,6	0,3	0,22	
Итого по разделу 1 Электроснабжение									83433					217,15		4,46
Раздел 2. материалы																

Гранд-СМЕТА

17	ТССЦ-509-5746 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Щиты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480x565x125 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28</i>	шт.	1	2697,6				2698							
18	ТССЦ-501-8511 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,2	357893,76				71579							
19	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,4	24951,61				9981							
20	ТССЦ-509-1830 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. МАТ=10,29</i>	м	220	13,89				3056							
21	ТССЦ-101-3134 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28</i>	м	200	34,63				6926							
22	ТССЦ-101-2161 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ-Ц-Х <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2161 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97</i>	м	20	18,72				374							
23	ТССЦ-509-2239 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2239 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45</i>	шт.	4	103,19				413							
24	ТССЦ-509-2228 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65</i>	шт.	4	41,1				164							

Гранд-СМЕТА

25	ТССЦ-509-2275 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2P 6A <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2275 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91</i>	шт.	12	408,16				4898							
26	ТССЦ-509-1441 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатель одноклавишный для открытой проводки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38</i>	шт.	4	41,53				166							
27	ТССЦ-509-2969 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265x440x120 мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2969 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34</i>	шт.	4	994,85				3979							
28	ТССЦ-509-0765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Светильник Луч 220 С63 ДФА1 фотоакустическим датчиком <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54</i>	шт.	4	583,43				2334							
29	ТССЦ-509-5752 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Светильник уличный с фотозлементом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5752 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41</i>	шт.	4	805,68				3223							
30	ТССЦ-509-1684 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1684 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51</i>	шт.	8	94,66				757							
31	ТССЦ-502-0620 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Шины алюминиевые <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0620 1 квартал 2016 г. МАТ=3,98</i>	м	1,8	58,07				105							
Итого по разделу 2 материалы									110653							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									154952	29055	6470	715		217,15		4,46
Накладные расходы									23725							
Сметная прибыль									15409							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									6113					9,84		3,11
Итого Монтажные работы									187973					207,31		1,35
Итого									194086					217,15		4,46

Гранд-СМЕТА

В том числе:								
Материалы	119427							
Машины и механизмы	6470							
ФОТ	29770							
Накладные расходы	23725							
Сметная прибыль	15409							
Непредвиденные затраты 1%	1941							
Итого с непредвиденными	196027							
НДС 18%	35284,86							
ВСЕГО по смете	231311,86					217,15		4,46

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)