

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1605588,24 руб.
Средства на оплату труда 211448 руб.
Сметная трудоемкость 1572,85 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1580 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (903 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,723 (32,3+40,00) / 100	2601,08	2601,08			1881	1881			22,82	16,5		
2	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,47 НР (95 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (66 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 обеспыл иваемой поверхно сти	11	14,42	12,48	1,94		159	138	21		0,1	1,1		

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (159 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т демонти рованных х конструк ций	0,137 137,00/1000	2203,71	1338,94	600,68	46,35	302	183	82	6	10,84	1,49	0,22	0,03
4	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (591 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (433 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,803 80,3 / 100	1038,14	1037,23	0,91		834	833	1		9,1	7,31		
5	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (601 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (343 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,03 (3) / 100	24252,35	22274,5	1977,85	1526,92	728	669	59	46	188,54	5,66	7,74	0,23
6	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (1043 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (596 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,09 (9) / 100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	1283	1105	178	137	103,91	9,35	7,74	0,7
7	ТЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применител ьно	Разборка щитов балконов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (354 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (203 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,092 9,2 / 100	4983,68	3235,82	1747,86	1349,34	458	298	160	124	29,3	2,7	6,84	0,63
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									12703					44,11		1,59
Раздел 2. Усиление стен методом инъецирования																

Гранд-СМЕТА

8	ТЕРр53-24-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-24-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,34; МАТ=3,85 НР (28743 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (22049 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м изолируе мой стены	22	3712,38	1789,74	927,26		81672	39374	20400		13,5	297		
Итого по разделу 2 Усиление стен методом инъектирования									132464					297		
Раздел 3. Герметизация трещин в каменной кладке																
9	ТЕРр53-21-40 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр применительно	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Билатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) и мастикой вулканизирующей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 НР (1031 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (791 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	0,22 22,00 / 100	17704,81	6423,2	7977,74		3895	1413	1755		48,45	10,66		
Итого по разделу 3 Герметизация трещин в каменной кладке									5717					10,66		
Раздел 4. Восстановление швов кладки																
11	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (л. 010/2016-АС-7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 НР (2539 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1948 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	9,8	423,3	354,91			4148	3478			2,71	26,56		
Итого по разделу 4 Восстановление швов кладки									8635					26,56		
Раздел 5. Усиление балконных плит																
13	ТЕР46-08-004-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-004-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6 НР (4740 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2709 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,9	7003,67	6270,2	733,47		6303	5643	660		47,87	43,08		

Гранд-СМЕТА

14	ТЕР46-08-004-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-03, 46-08-004-06 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-004-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6 НР (2602 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1487 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,9	4542,39	3442,26	1100,13		4088	3098	990		26,28	23,65		
15	ТЕР46-08-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1009 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 м3 готового состава	1,8	1000,78	1000,78			1801	1801			8,03	14,45		
16	ТССЦ-402-0466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Смесь ремонтная штукатурная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93	т	3,96	15055,01				59618							
17	ТЕР13-03-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6 НР (77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,018 (0,6*3) / 100	6301,51	6238,77	62,74		113	112	1		47,63	0,86		
18	ТССЦ-402-0105 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным модулем упругости EMACO NANOCRETE R2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0105 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	кг	3,6	112,05				403							
Итого по разделу 5 Усиление балконных плит									85004					82,04		
Раздел 6. Проемы																

Гранд-СМЕТА

19	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,03 (3) / 100	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	15231	719	81	10	187,55	5,63	1,76	0,05
20	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,029 (1,45*2) / 100	14024,37	2640,82	82,73	7,95	407	77	2		21,19	0,61	0,04	
21	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	м	2,9 1,45*2	317				919							
22	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,09 (9) / 100	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	14111	1259	935	202	104,28	9,39	11,35	1,02
23	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	4	410,91				1644							
24	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	4	182,5	160,82	17,57		730	643	70		1,11	4,44		

Гранд-СМЕТА

25	ТССЦ-101-6899 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	шт.	4	1489,24				5957							
Откосы																
26	ТЕРп61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (751 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (448 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,1205 <i>12,05 / 100</i>	26693,5	9301,04	63,48		3217	1121	8		81,6	9,83		
27	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (7263 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3359 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,323 <i>(12,05+20,25) / 100</i>	41355,39	27701,81	526,43	406,4	13358	8948	170	131	204,06	65,91	2,06	0,67
28	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (1453 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (672 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,323 <i>(12,05+20,25) / 100</i>	10435,13	5619,2	77,57	3,91	3371	1815	25	1	42,9	13,86	0,02	0,01
Итого по разделу 6 Проемы									76723					109,67		1,75
Раздел 7. Газовые трубы																
29	ТЕРп62-32-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 НР (712 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (419 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,11	11538,14	9522,28	4,83		1269	1047	1		80,6	8,87		
Итого по разделу 7 Газовые трубы									2400					8,87		
Раздел 8. Отмостка																

Гранд-СМЕТА

30	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (785 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (476 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	0,143 <i>14,3 / 100</i>	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	7479	1032	2069	158	64,78	9,26	7,5	1,07
31	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (148 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,054 <i>5,4 / 100</i>	9459,21	2945,35	524,24		511	159	28		21,2	1,14		
32	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Железнение поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-067-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,59 НР (465 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (256 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,143 <i>14,3 / 100</i>	4457,41	4061,09	14,49		637	581	2		28,9	4,13		
Итого по разделу 8 Отмостка									10843					14,53		1,07
Раздел 9. Козырек																
33	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (43 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,0022 <i>(0,11*2) / 100</i>	31915,41	31915,41			70	70			280	0,62		
34	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментов-столбов бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,34; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01 НР (69 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0011 <i>0,11 / 100</i>	489727,57	74557,38	15108,95	3659,46	539	82	17	4	598,26	0,66	18,62	0,02
35	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,88 НР (262 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (220 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,29208 <i>(33,00*4*2+7,02*2*2)/1000</i>	3965,5	863,19	2157,95	437,1	1158	252	630	128	6,59	1,92	2,09	0,61

Гранд-СМЕТА

36	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,2921	55080,35				16089							
37	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (1599 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1344 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,262	13832,49	8087,45	3607,71	756,43	3624	2119	945	198	63,28	16,58	3,82	1
38	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,262	55080,35				14431							
39	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (329 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (277 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,094 (4,70*2) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	861	426	331	51	35,5	3,34	2,61	0,25
40	ТССЦ-101-3830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	т	0,09 90/1000	44907,92				4042							
41	ТССЦ-101-4642 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4642 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	10 шт.	7,52 (4,70*8*2) / 10	18,67				140							

Гранд-СМЕТА

42	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (649 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (310 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,05 (5) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2458	703	9	2	112,75	5,64	0,2	0,01
43	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (146 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,207 20,70 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	898	210	18	1	7,66	1,59	0,02	
Итого по разделу 9 Козырек									49719					30,35		1,89
Раздел 10. Замена балконных ограждений																
44	ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58 НР (1093 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (919 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,092 9,2 / 100	34739,99	13957,37	18545,62	3263,33	3196	1284	1706	300	105,28	9,69	16,4	1,51
45	ТССЦ-101-3851 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С15-800-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3851 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,06072 9,2*1,1*6,00/1000	40437,8				2455							
46	ТССЦ-101-4642 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4642 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	10 шт.	7,36 (9,2*8) / 10	18,67				137							
Итого по разделу 10 Замена балконных ограждений									7800					9,69		1,51
Раздел 11. Отделка наружных стен																

Гранд-СМЕТА

47	ТЕР15-01-062-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-062-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,59 НР (70270 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32500 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	4,563 456,30 / 100	140470,05	19192,78	769,51	57,24	640965	87577	3511	261	141,38	645,12	0,29	1,32
48	ТЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-070-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=1,56; МАТ=5,3 НР (24025 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11111 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проемов	142,68	993,3	210,48	0,81		141724	30031	116		1,55	221,15		
Итого по разделу 11 Отделка наружных стен									920596					866,27		1,32
Раздел 12. Цоколь																
49	ТЕРп61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (2492 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1488 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,4 40,00 / 100	26693,5	9301,04	63,48		10677	3720	25		81,6	32,64		
50	ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96; ЗПМ=12,23; МАТ=9,31 НР (734 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (340 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,4 40,00 / 100	2309,2	2293,37	12,2	1,96	924	917	5	1	16,32	6,53	0,01	
51	ТССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	кг	8	46,78				374							

Гранд-СМЕТА

52	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (3303 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1528 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4 40,00 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	6795	3984	229	145	70,88	28,35	2,78	1,11
53	ТЕР15-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; МАТ=2,35 НР (592 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (274 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	9123,34	1849,42	60,05		3649	740	24		13,95	5,58		
Итого по разделу 12 Цоколь									33170					73,1		1,11
Раздел 13. Вывоз мусор																
54	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,8757	345,71		345,71		648		648					
55	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4,3767	34,59		34,59		151		151					
56	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6,2524	99,84		99,84		624		624					
Итого по разделу 13 Вывоз мусор									1423							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1093156	209542	36687	1906		1572,85		10,24
Накладные расходы									164833							
Сметная прибыль									89207							

Гранд-СМЕТА

Итоги по смете:								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	32454					102,43		1,59
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	61730					3,55		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	1858					7,31		
Стены (ремонтно-строительные)	146816					334,22		
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	2810					14,45		
Деревянные конструкции	33683					15,63		1,07
Строительные металлические конструкции	55367					35,97		3,37
Отделочные работы	974168					986,5		3,11
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	19073					42,47		
Малярные работы (ремонтно-строительные)	2400					8,87		
Прочие ремонтно-строительные работы	8740					9,26		1,07
Конструкции из кирпича и блоков	745					1,14		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	2377					4,79		0,02
Земляные работы, выполняемые ручным способом	135					0,62		
Кровли	3417					5,64		0,01
Погрузо-разгрузочные работы	799							
Перевозка грузов автотранспортом	624							
Итого	1347196					1572,85		10,24
В том числе:								
Материалы	846927							
Машины и механизмы	36687							
ФОТ	211448							
Накладные расходы	164833							
Сметная прибыль	89207							
Непредвиденные затраты 1%	13472							
Итого с непредвиденными	1360668							
НДС 18%	244920,24							
ВСЕГО по смете	1605588,24					1572,85		10,24

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)