

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 3176 Новосергиевка, Красногвардейская, 1 - Фасад (2)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2427387 руб.

Средства на оплату труда 286959 руб.

Сметная трудоемкость 2087,05 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (2211 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2632 руб.) СП (1263 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2632 руб.)	100 м2	1,006 (52,6+48,0) / 100	2615,96	2615,96			2632	2632		
2	ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,3; МАТ=8,88 НР (160 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (190 руб.) СП (91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (190 руб.)	1 т демонтированны х конструкций	0,137 137,0/1000	2211,37	1346,6	600,68	46,62	303	184	82	6

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,3; МАТ=3,4 НР (3546 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4995 руб.) СП (2597 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4995 руб.)	100 м	0,9595 (48,0+47,95) / 100	13722,11	5190,23	39,73	15,87	13166	4980	38	15
4	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,97 окр((100,6*0,03*1,2+0,137+0,21 49);2	353,34		353,34		1403		1403	
5	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,97 окр((100,6*0,03*1,2+0,137+0,21 49);2	39,14		39,14		155		155	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									27527			
Раздел 2. Усиление балконных и карнизных плит												
6	ТЕР46-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Усиление существующих железобетонных балконных плит монолитными железобетонными обоями набрызгом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,96; ЗПМ=12,3; МАТ=6,31 НР (18086 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (21531 руб.) СП (10335 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21531 руб.)	1 м3 обоймы	1,375 0,375+0,4+0,6	66423,03	11376,64	20255,13	4281,88	91332	15643	27851	5888
7	ТССЦ-101-1306 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1306 2 квартал 2016 г. МАТ=7,6	т	-0,715 -Ф6,р1	4185,02				-2992			
8	ТССЦ-401-1019 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-1019 2 квартал 2016 г. МАТ=6,34	кг	715	81,72				58430			

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР13-03-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE АР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6 НР (391 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (566 руб.) СП (272 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (566 руб.)	100 м2 поверхности	0,0902 (окр((0,6*15+0,02);2) / 100	6337,22	6274,48	62,74		572	566	6	
10	ТССЦ-402-0105 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным модулем упругости EMACO NANOCRETE R2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0105 2 квартал 2016 г. МАТ=3,63	кг	18,04	113,62				2050			
11	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,3; МАТ=7,38 НР (3924 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (4174 руб.) СП (2129 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4174 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,54 (3,6*15) / 100	25698,42	7651,09	2266,68	77,37	13877	4132	1224	42
12	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	м2	-62,64 -Ф5,р1	20,9				-1309			
13	ТССЦ-101-3336 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ХПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3336 2 квартал 2016 г. МАТ=5,48	м2	62,64	60,55				3793			
14	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (2468 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2626 руб.) СП (1339 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2626 руб.)	100 м2 стяжки	0,54 (3,6*15) / 100	12333,01	4611,89	354,08	252,03	6660	2490	191	136
15	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (по уклону ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,83 НР (305 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (324 руб.) СП (165 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (324 руб.)	100 м2 стяжки	0,54 (3,6*15) / 100	11650,63	350,55	367,43	250,18	6291	189	198	135

Гранд-СМЕТА

16	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 НР (5867 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6377 руб.) СП (2806 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6377 руб.)	100 м2 покрытия	0,45 45,0 / 100	49236,15	14131,72	184,55	39,73	22156	6359	83	18
Итого по разделу 2 Усиление балконных и карнизных плит									248947			
Раздел 3. Откосы												
17	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (1088 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1624 руб.) СП (650 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1624 руб.)	100 м2 поверхности	0,1736 17,36 / 100	26746,73	9354,27	63,48		4643	1624	11	
18	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-20-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,85; МАТ=5,94 НР (5136 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (7665 руб.) СП (3066 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7665 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,1736 17,36 / 100	59179,15	44153,8	10,28		10274	7665	2	
19	ТЕРр62-27-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-27-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,15 НР (356 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (523 руб.) СП (209 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (523 руб.)	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,1736 17,36 / 100	3566,37	3014,36	4,83		619	523	1	
20	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,3; МАТ=2,49 НР (465 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (581 руб.) СП (215 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (581 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1736 17,36 / 100	6670,72	3347,32	50,82	1,97	1158	581	9	
Итого по разделу 3 Откосы									27879			
Раздел 4. Газовые трубы												

Гранд-СМЕТА

21	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (112 руб.) СП (54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (112 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11 11,0 / 100	4344,77	1021,39	86,43	2,95	478	112	10	
22	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-115 серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0246 2 квартал 2016 г. МАТ=5	т	-0,0042 -Ф4,р1	81503,45				-342			
23	ТССЦ-113-0719 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунт-эмаль, марка "WG-Universal" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0719 2 квартал 2016 г. МАТ=2,7	кг	4,2	772,9				3246			
Итого по разделу 4 Газовые трубы									3513			
Раздел 5. Козырек												
24	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-08-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,28; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (117 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (169 руб.) СП (98 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (169 руб.)	100 столбов	0,02 2 / 100	27423,89	4466,99	21912,48	3995,41	548	89	438	80
25	ТССЦ-103-0918 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные, диам.102 мм, толщ. 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0918 2 квартал 2016 г. МАТ=2,41	т	0,0577 окр(2*3,7*7,8/1000;4	22094,95				1275			
26	ТССЦ-401-0023 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0023 2 квартал 2016 г. МАТ=6,14	м3	0,1268	3705,24				470			

Гранд-СМЕТА

27	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=6,28 НР (822 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (978 руб.) СП (469 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (978 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,2443 244,3/1000	8174,78	3569,95	2845,24	435,79	1997	872	695	106
28	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	т	0,2443 244,3/1000	57028,27				13932			
29	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (146 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (212 руб.) СП (102 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (212 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,207 20,7 / 100	4344,77	1021,39	86,43	2,95	899	211	18	1
30	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,3; МАТ=4,67 НР (218 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (260 руб.) СП (125 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (260 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,0852 окр(2*4,7*8,8*1,03/1000;4	4688,44	2817,93	1344,34	234,81	399	240	115	20
31	ТССЦ-101-3830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3830 2 квартал 2016 г. МАТ=4,16	т	0,0852 окр(2*4,7*8,8*1,03/1000;4	48650,24				4145			
32	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы с шести-осьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1751 2 квартал 2016 г. МАТ=4,96	10 шт.	4,7 (2*4,70*5) / 10	330,78				1555			
33	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / устройство примыкания к стене. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 НР (652 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (709 руб.) СП (312 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (709 руб.)	100 м2 покрытия	0,05 (окр(2,72*0,6*2+1,6*0,6*2)) / 100	49236,15	14131,72	184,55	39,73	2462	707	9	2

Итого по разделу 5 Козырек									30743			
Раздел 6. Фасад												
34	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,61; МАТ=4,74</i> <i>НР (28619 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (30773 руб.)</i> <i>СП (16617 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (30773 руб.)</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,573 <i>557,3 / 100</i>	7415,11	5521,72	33,84		41324	30773	189	
35	ТЕР15-01-062-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-062-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,49; ЗПМ=12,3; МАТ=3,59</i> <i>НР (108898 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (136122 руб.)</i> <i>СП (50365 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (136122 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	7,031 <i>703,1 / 100</i>	140579,91	19302,64	769,51	57,56	988417	135717	5410	405
36	ТЕР15-01-070-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-070-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=1,56; МАТ=5,3</i> <i>НР (28457 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (35571 руб.)</i> <i>СП (13161 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (35571 руб.)</i>	1 м2 проемов	168,04	994,51	211,68	0,81		167117	35571	136	
Итого по разделу 6 Фасад									1442974			
Раздел 7. Цоколь												
37	ТЕР08-01-003-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-01-003-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=4,32</i> <i>НР (2919 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3139 руб.)</i> <i>СП (1695 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3139 руб.)</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,48 <i>48,0 / 100</i>	21970,73	6539,3	1051,58		10546	3139	505	
38	ТЕР15-01-062-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-062-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,65; ЗПМ=12,3; МАТ=3,72</i> <i>НР (5525 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6906 руб.)</i> <i>СП (2555 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6906 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,48 <i>48,0 / 100</i>	126577,02	14328,27	751,35	57,56	60757	6878	361	28

Гранд-СМЕТА

39	ТССЦ-101-3400 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбель-гвоздь 8х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3400 2 квартал 2016 г. МАТ=5,52	шт.	-336 -Ф1.р4	7,45				-2503			
40	ТССЦ-101-3250 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3250 2 квартал 2016 г. МАТ=1,91	м2	-56,64 -Ф1.р3	286,33				-16218			
41	ТССЦ-101-2403 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2403 2 квартал 2016 г. МАТ=4,39	п.м	-5,76 -Ф1.р2	325,34				-1874			
42	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2404 2 квартал 2016 г. МАТ=10,66	п.м	-26,4 -Ф1.р1	91,89				-2426			
43	ТССЦ-101-3855 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3855 2 квартал 2016 г. МАТ=3,52	т	0,3287 окр(48,0*6,4*1,07/1000;4	45708,04				15024			
Итого по разделу 7 Цоколь									76000			

Раздел 8. Водосточная система. Ограждение кровли.

44	ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,3; МАТ=3,51 НР (10106 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10985 руб.) СП (4833 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10985 руб.)	100 м желобов	0,995 99,5 / 100	85516,76	10622,28	2337,16	418,57	85089	10569	2325	416
45	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 2 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,0995 -Ф2.р2	47477,76				-4724			

Гранд-СМЕТА

46	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,104 -Ф2.p1	43613,07				-48149			
47	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,3; МАТ=3,76 НР (6638 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7215 руб.) СП (3175 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7215 руб.)	100 м желобов	1,818 181,8 / 100	32183,35	3936,86	178,62	31,73	58509	7157	325	58
48	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 2 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,3072 -Ф3.p2	47477,76				-14585			
49	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,8217 -Ф3.p1	43613,07				-35837			
50	ТССЦ-301-5882 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5882 2 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	178	144,45				25712			
51	ТССЦ-301-5884 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5884 2 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	34	647,54				22016			
52	ТССЦ-301-5888 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5888 2 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	6	607,64				3646			

Гранд-СМЕТА

53	ТССЦ-301-5898 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5898 2 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	12	209,21				2511			
54	ТССЦ-301-5896 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5896 2 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	57	866,67				49400			
55	ТССЦ-301-5900 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 2 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	6	209,21				1255			
56	ТССЦ-301-5892 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5892 2 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	60	159,38				9563			
Итого по разделу 8 Водосточная система. Ограждение кровли.									179158			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1680847	279603	41790	7356
Накладные расходы									237195			
Сметная прибыль									118699			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									185881			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									19309			
Погрузо-разгрузочные работы									1403			
Перевозка грузов автотранспортом									155			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									7944			
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									39642			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									213413			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									24857			

Гранд-СМЕТА

Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1184			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1419093			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	21670			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	470			
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	101720			
Итого	2036741			
В том числе:				
Материалы	1359454			
Машины и механизмы	41790			
ФОТ	286959			
Накладные расходы	237195			
Сметная прибыль	118699			
Непредвиденные затраты 1%	20367			
Итого с непредвиденными	2057108			
НДС 18%	370279			
ВСЕГО по смете	2427387			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)