

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 3179 Новосергиевка, Культурная 1 - Фасад с металлосайдингом  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 3988833 руб.  
Средства на оплату труда 396600 руб.  
Сметная трудоемкость 2949,54 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (12676 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7243 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	5,7686 <i>(553,10+23,76) / 100</i>	2615,96	2615,96			15090	15090			22,82	131,64		
2	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (4728 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2701 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	4,53 <i>0,93+0,9*4</i>	1969,91	1072,31	897,6	169,99	8924	4858	4066	770	8,24	37,33	1,15	5,21

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04 4 / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	969	845	124	23	179,3	7,17	3,97	0,16
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (608 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (434 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ														
4	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,09 (9) / 100	4234,89	4234,89			381	381			36,28	3,27		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (267 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (191 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ														
5	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Разборка покрытий из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,2146 21,46 / 100	1954,86	1822,74	132,12		420	392	28		15,9	3,41		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73 НР (329 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (188 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
6	<b>ТЕР46-02-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т демонта рованных х конструк ций	0,274 274,0/1000	2211,37	1346,6	600,68	46,62	606	369	165	13	10,84	2,97	0,22	0,06
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,3; МАТ=8,88 НР (321 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (183 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
7	<b>ТЕР46-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий приямков	100 м2 покрытия	0,067 6,7 / 100	1037,64	983,63	54,01		70	66	4		8,58	0,57		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73 НР (55 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
Прочие ремонтно-строительные работы.																
8	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,74	353,34		353,34		1675		1675					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

9	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	18,98	36,93		36,93		701		701					
10	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	23,72	39,14		39,14		928		928					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									59720					186,36		5,43
<b>Раздел 2. Ремонт строительных конструкций фасада</b>																
Замена балконного ограждения																
11	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57 НР (2556 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1484 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	3,72 4*0,93	6082,21	659,53	301,45	79,34	22626	2453	1121	295	5,4	20,09	0,4	1,49
12	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (2375 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1099 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,286 (4*7,15) / 100	17043,59	10017,24	572,9	364,2	4874	2865	164	104	70,88	20,27	2,78	0,8
Герметизация межпанельных стеновых швов																
13	<b>ТЕРр53-21-40</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-40 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 НР (2711 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (2080 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	0,575 57,5 / 100	17741,58	6459,96	7977,74		10201	3714	4587		48,45	27,86		

Гранд-СМЕТА

14	<b>ТССЦ-101-1921</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (расход 4 баллона на 100 м шва)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1921 2 квартал 2016 г. МАТ=3,2	шт.	2	301,15				602							
Восстановление поврежденных панелей																
15	<b>ТЕРр61-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (255 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (152 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтировано й поверхности	0,0147 <i>(0,07*10+0,035*2+0,4+0,3) / 100</i>	33459,79	25943,53	5,37		492	381			201,84	2,97		
Газовые трубы																
16	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (355 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (247 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4575 <i>45,75 / 100</i>	4446,86	1123,48	86,43	2,95	2034	514	40	1	8,43	3,86	0,02	0,01
Усиление балконных плит																
17	<b>ТЕР46-01-008-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-008-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,3; МАТ=4,95 НР (184 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (105 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,065	12451	3331,82	248,58	27,8	809	217	16	2	26,82	1,74	0,14	0,01
18	<b>ТЕР13-03-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6 НР (6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,0012 <i>0,12 / 100</i>	6337,22	6274,48	62,74		8	8			47,63	0,06		

## Гранд-СМЕТА

19	<b>ТССЦ-402-0105</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным модулем упругости EMACO NANOCRETE R2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0105 2 квартал 2016 г. МАТ=3,63	кг	0,48	113,62				55							
<b>Итого по разделу 2 Ремонт строительных конструкций фасада</b>									<b>55314</b>					<b>76,85</b>		<b>2,31</b>
<b>Раздел 3. Наружная отделка фасадов</b>																
Восстановление поврежденных участков кладки																
20	<b>ТЕРр53-15-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57 НР (399 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (306 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтировано й поверхности стен	0,0112 1,12 / 100	115032,76	48568,52	1046,09	198,4	1288	544	12	2	397,65	4,45	1	0,01
Фасад																
21	<b>ТЕР26-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,3; МАТ=5,48 НР (18812 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11727 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	12,5309 1253,09 / 100	2644,34	1943,77	42,53	5,9	33136	24357	533	74	16,06	201,25	0,03	0,38
22	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	м3	62,65	1560,24				97749							
23	<b>ТССЦ-101-2205</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбели распорные полиэтиленовые 10x40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2205 2 квартал 2016 г. МАТ=4,07	10 шт.	626,5 (6265) / 10	12,62				7906							

Гранд-СМЕТА

24	<b>ТЕР15-01-063-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,42; ЗПМ=12,3; МАТ=3,9 НР (210792 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (97491 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	12,5309 1253,09 / 100	164760,17	20969,66	833,59	57,56	2064593	262769	10446	721	153,59	1924,62	0,29	3,63
25	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 НР (12156 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5814 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,9324 93,24 / 100	49236,15	14131,72	184,55	39,73	45908	13176	172	37	112,75	105,13	0,2	0,19
26	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,7291	43613,07				-31798							
27	<b>ТССЦ-101-2411</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2411 2 квартал 2016 г. МАТ=7,28	п.м	194,4	221,09				42980							
28	<b>ТССЦ-101-2410</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2410 2 квартал 2016 г. МАТ=5,26	п.м	362,4	127,29				46130							
Проемы																
29	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (5445 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4577 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	22,56	597,22	349,81	111,92		13473	7892	2525		2,4	54,14		

Гранд-СМЕТА

30	<b>ТССЦ-201-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0251 2 квартал 2016 г. МАТ=3,03	шт.	4	11875,57				47502						
31	<b>ТЕР09-04-012-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 НР (446 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (375 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	4	183,43	161,75	17,57		734	647	70		1,11	4,44	
32	<b>ТССЦ-101-6899</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6899 2 квартал 2016 г. МАТ=4,85	шт.	4	1498,5				5994						
Прямки															
33	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (13 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,0023 0,23 / 100	9753,41	9753,41			22	22			88,5	0,2	
34	<b>ТССЦ-408-0200</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь песчано-гравийная природная  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 2 квартал 2016 г. МАТ=11,32	м3	0,2806 0,23*1,22	720,86				202						
35	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57 НР (69 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	0,1	6082,21	659,53	301,45	79,34	608	66	30	8	5,4	0,54	0,4
Итого по разделу 3 Наружная отделка фасадов									2744898					2294,77	4,25
Раздел 4. Цоколь															

Гранд-СМЕТА

36	<b>ТЕР08-01-003-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (2846 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1652 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	1,033 103,3 / 100	9476,07	2962,21	524,24		9789	3060	542		21,2	21,9		
37	<b>ТЕР15-01-063-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,42; ЗПМ=12,3; МАТ=3,9 НР (17377 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8037 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти облицовк и	1,033 103,3 / 100	164760,17	20969,66	833,59	57,56	170197	21662	861	59	153,59	158,66	0,29	0,3
<b>Итого по разделу 4 Цоколь</b>									<b>209898</b>					<b>180,56</b>		<b>0,3</b>
<b>Раздел 5. Отмостка</b>																
38	<b>ТЕРр69-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,3; МАТ=6,69 НР (12619 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7648 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 ОТМОСТКИ	2,285 228,5 / 100	52338,69	7258,85	14469,61	1108,85	119594	16586	33063	2534	64,78	148,02	7,5	17,14
<b>Итого по разделу 5 Отмостка</b>									<b>139861</b>					<b>148,02</b>		<b>17,14</b>
<b>Раздел 6. Козырьки</b>																
39	<b>ТЕР09-08-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-08-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,28; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (234 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (197 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 столбов	0,04 4 / 100	27423,89	4466,99	21912,48	3995,41	1097	179	876	160	35,64	1,43	21,67	0,87
40	<b>ТССЦ-103-0918</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные, диам.102 мм, толщ. 3,2 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0918 2 квартал 2016 г. МАТ=2,41	т	0,1154	22094,95				2550							



Гранд-СМЕТА

41	<b>ТССЦ-401-0023</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0023 2 квартал 2016 г. МАТ=6,14	м3	0,2536	3705,24				940							
42	<b>ТЕР46-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=6,28 НР (3901 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2229 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	1,15932 4*289,83/1000	8174,78	3569,95	2845,24	435,79	9477	4139	3299	505	27,1	31,42	2,1	2,43
43	<b>ТССЦ-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	т	1,15932 4*289,83/1000	57028,27				66114							
44	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115  (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (267 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (186 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3784 37,84 / 100	4344,77	1021,39	86,43	2,95	1644	386	33	1	7,66	2,9	0,02	0,01
45	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,3; МАТ=4,67 НР (448 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (256 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,1746	4688,44	2817,93	1344,34	234,81	819	492	235	41	22,2	3,88	1,15	0,2
46	<b>ТССЦ-101-3830</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3830 2 квартал 2016 г. МАТ=4,16	т	0,1798	48650,24				8747							
47	<b>ТССЦ-101-1751</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1751 2 квартал 2016 г. МАТ=4,96	10 шт.	9,9 (99) / 10	330,78				3275							

Гранд-СМЕТА

48	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм / прим. фартук  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	шт.	2	199,91				400							
Итого по разделу 6 Козырьки									102781					39,63		3,51
<b>Раздел 7. Покрытие прямков</b>																
49	<b>ТЕР08-02-007-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Установка металлических покрытий, прямков  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,3; МАТ=5,06 НР (2380 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1382 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,40592 405,92/1000	76598,12	6165,74	1389,49	136,9	31093	2503	564	56	47,38	19,23	0,69	0,28
50	<b>ТССЦ-201-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0774 2 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	-0,4059	64259,26				-26083							
51	<b>ТССЦ-201-0773</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0773 2 квартал 2016 г. МАТ=5,04	т	0,40592 405,92/1000	42568,04				17279							
52	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,3; МАТ=4,67 НР (271 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (155 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтажных конструкций	0,1056	4688,44	2817,93	1344,34	234,81	495	298	142	25	22,2	2,34	1,15	0,12
53	<b>ТССЦ-101-3830</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3830 2 квартал 2016 г. МАТ=4,16	т	0,1088	48650,24				5293							

Гранд-СМЕТА

54	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х38 мм	10 шт.	6 (4,0*3,0*5) / 10	12,75				77						
55	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм / прим. фартук	шт.	4 1*4	199,91				800						
56	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (164 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (114 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,232 23,20 / 100	4344,77	1021,39	86,43	2,95	1008	237	20	1	7,66	1,78	0,02
<b>Итого по разделу 7 Покрытие приямков</b>									<b>34428</b>					<b>23,35</b>	<b>0,4</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2872497	391168	67042	5432		2949,54	33,34
Накладные расходы									316064						
Сметная прибыль									158337						
<b>Итого по смете:</b>															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									72716					215,3	8,03
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									2849					10,44	0,16
Погрузо-разгрузочные работы									2376						
Перевозка грузов автотранспортом									928						
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									50441					61,76	1,81
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									2582829					2103,55	4,73
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									17587					32,31	0,01
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									899					2,97	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									6092					8,6	0,02

Гранд-СМЕТА

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	63675					201,25		0,38
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	226845					105,13		0,19
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	178616					60,01		0,87
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	244					0,2		
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	139861					148,02		17,14
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	940							
Итого	3346898					2949,54		33,34
В том числе:								
Материалы	2414287							
Машины и механизмы	67042							
ФОТ	396600							
Накладные расходы	316064							
Сметная прибыль	158337							
Непредвиденные затраты 1%	33469							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>3380367</b>							
НДС 18%	608466							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>3988833</b>					<b>2949,54</b>		<b>33,34</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)