

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33 "Б"

на (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2279321 руб.
Средства на оплату труда 314068 руб.
Сметная трудоемкость 2430 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (7247 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4141 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	4,76 476 / 100	1944,48	1812,36	132,12		9256	8627	629		15,9	75,68		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6254 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4580 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	4,76 476,00 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	10026	8376	1650	432	15,16	72,16	0,46	2,19

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (голубиный помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (8207 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4974 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,5472 <i>((342,00*0,400*400)/1000) / 100</i>	22725,17	22725,17			12435	12435			214,32	117,28		
4	ТЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (4355 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3458 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	3,42 <i>342,00 / 100</i>	1881,38	1843,06	38,32	29,6	6434	6303	131	101	16,17	55,3	0,15	0,51
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (шлак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2052 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1244 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,1368 <i>((342,00*0,200*200)/1000) / 100</i>	22725,17	22725,17			3109	3109			214,32	29,32		
6	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2586 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1237 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	3,42 <i>342 / 100</i>	994,45	801,6	192,85	20,55	3401	2741	660	70	6,272	21,45	0,104	0,36
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									94996					371,19		3,06
Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия																
7	ТЕР07-05-039-15 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-039-15 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=5,97 НР (12558 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7176 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м шва	2,52 <i>252,00 / 100</i>	4403,26	4187,55	48,25		11096	10553	122		29,8	75,1		
8	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (15548 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8435 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,42 <i>342 / 100</i>	12306,76	4585,64	354,08	250,59	42089	15683	1211	857	39,51	135,12	1,27	4,34

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР12-01-016-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (1126 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (539 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	3,42 342,00 / 100	1235,24	357,85	19,32		4225	1224	66		2,8	9,58		
10	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,1539	19068,16				-2935							
11	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	119,6	82,68				9889							
12	ТЕР11-01-050-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1383 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (750 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	3,42 342,00 / 100	7252,3	430,01	9,66		24803	1471	33		3,45	11,8		
13	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-418,6	55,66				-23299							
14	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	418,6	22,06				9234							
15	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (12064 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6545 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	3,42 342 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	46285	12713	1777	121	28,38	97,06	0,18	0,62

Гранд-СМЕТА

16	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-14,09	2256,51				-31794							
17	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	70,452 342,00*0,2*1,03	1528,56				107690							
18	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (1044 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (499 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	2,41 241,00 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	13736	1122	248	38	3,8	9,16	0,08	0,19
Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия									278686					337,82		5,15
Раздел 3. Усиление стропильных ног																
19	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (9678 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4624 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	3,9	10930,23	2757,25	187,22		42628	10753	730		22,5	87,75		
20	ТЕР46-01-004-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,58 НР (8796 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5026 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,36191 361,91/1000	68268,58	27921,09	8150,09	1010,08	24707	10105	2950	366	195,63	70,8	5,12	1,85
21	ТССЦ-101-1808 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1808 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44	т	-0,257	26376,62				-6779							
22	ТССЦ-402-0078 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0078 1 квартал 2016 г. МАТ=6,06	м3	-0,0109	3339,48				-36							

Гранд-СМЕТА

23	ТССЦ-103-0015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м	-1,672	79,76				-133							
24	ТССЦ-101-3686 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Швеллеры № 12 сталь марки СтЗпс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3686 1 квартал 2016 г. МАТ=5,96	т	0,22443 224,43/1000	33383,27				7492							
Итого по разделу 3 Усиление стропильных ног									96003					158,55		1,85
Раздел 4. Кровля																
Кровля																
25	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (12779 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9359 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	4,76 476 / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	71927	17585	1248	413	31,83	151,51	0,44	2,09
26	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8587 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6289 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	4,76	10619,94	2477,92	173,44	63,11	50551	11795	826	300	21,35	101,63	0,32	1,52
27	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (4501 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2152 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	4,76 476 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	20232	4770	1147	122	7,84	37,32	0,13	0,62
28	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-523,6	19,01				-9954							

Гранд-СМЕТА

29	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,238	18265,13				-4347							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46														
30	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Строизол SD-130	м2	523,6	38,1				19949							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36														
31	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	4,76 476 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	197484	23148	4305	742	38,53	183,4	0,79	3,76
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (21979 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10512 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
32	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-580,7	253,64				-147289							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1														
33	ТССЦ-101-4270 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,6	т	3,927 476,00*1,1*7,5/1000	78226,34				307195							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4270 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34														
34	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	3808 476,0*8	1,08				4113							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68														
35	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	шт.	30 602	181,88				5456							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33														

Гранд-СМЕТА

36	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	46,85 93,70/2	545,52				25558							
37	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (794 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (380 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,937 93,7 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	16725	809	399	54	6,67	6,25	0,29	0,27
38	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Ограждение кровель перилами (снегозадержатель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (79334 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (37943 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	93,7	17849,47	863,07	425,86	57,24	1672495	80870	39903	5363	6,67	624,98	0,29	27,17
39	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-28,11	54842,51				-1541623							
40	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	469	545,52				255849							
Карнизный узел																

Гранд-СМЕТА

41	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (9017 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4308 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,5622 56,22 / 100	36079	17821,19	443,92		20284	10019	250		143	80,39		
42	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,5959	8567,27				-5105							
43	ТССЦ-101-3849 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,34446 56,22*1,1*5,57/1000	40212,93				13852							
44	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (6074 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2905 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,4685 46,85 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	23029	6583	86	19	112,75	52,82	0,2	0,09
45	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,3664	43613,07				-15980							
46	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,339616 46,85*1,1*6,59/1000	44364,12				15067							

Слуховое окно (2 шт.)

Гранд-СМЕТА

47	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
48	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
49	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	4,65 1,55*1,5*2	2206,25				10259							
50	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (40 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,1 (5*2) / 100	7252,3	430,01	9,66		725	43	1		3,45	0,35		
51	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-12,24	55,66				-681							
52	ТССЦ-101-5833 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка диффузионная Tyvek Soft ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5833 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	м2	12,24	51,2				627							
53	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (329 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (277 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,094 (4,7*2) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	861	426	331	51	35,5	3,34	2,61	0,25

Гранд-СМЕТА

54	ТССЦ-101-3827 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,07755 4,7*2*1,1*7,5/1000	43730,83				3391							
56	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	75,2 4,7*8*2	1,08				81							
57	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Облицовка слухового окна ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (170 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (143 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,058 (2,9*2) / 100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	265	245	16	1	32,59	1,89	0,12	0,01
58	ТССЦ-101-3849 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,035537 2,9*1,1*2*5,57/1000	40212,93				1429							
59	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1193 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (571 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,092 (4,6*2) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4522	1293	17	4	112,75	10,37	0,2	0,02
60	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0719	43613,07				-3136							
61	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,060628 4,6*2*6,59/1000	44364,12				2690							

Вентканалы

Гранд-СМЕТА

62	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Обрамление проемов угловой сталью <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (230 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (164 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ</i>	1 т	0,05629 <i>56,29/1000</i>	47483,64	5763,27	169,99	74,97	2673	324	10	4	44	2,48	0,38	0,02
63	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (зонты на венканалами) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1155 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (552 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,089 <i>8,9 / 100</i>	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4375	1251	16	4	112,75	10,03	0,2	0,02
Выход на чердак (2 шт.)																
64	ТЕР46-04-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (увеличение проема под лаз) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (528 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (301 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 м3	0,3 <i>0,15*2</i>	4568,38	1573,39	2785,16	520,39	1371	472	836	156	12,16	3,65	3,54	1,06
65	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Обрамление проемов угловой сталью <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (960 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (686 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ</i>	1 т	0,23476 <i>117,38*2/1000</i>	47483,64	5763,27	169,99	74,97	11147	1353	40	18	44	10,33	0,38	0,09
66	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Стбсп <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84</i>	т	-0,2301	40719,52				-9370							
67	ТССЦ-101-3692 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Швеллеры № 24 сталь марки СтЗпс <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3692 1 квартал 2016 г. МАТ=5,97</i>	т	0,02456 <i>24,56/1000</i>	31391,93				771							

Гранд-СМЕТА

68	ТССЦ-101-1050 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Двухавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1050 1 квартал 2016 г. МАТ=5,7	т	0,09864 98,64/1000	43498,41				4291							
69	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокотилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (9 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,0012 0,60*2/1000	12348,24	11152,54	962,41	96,62	15	13	1		89,49	0,11	0,49	
71	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,1 0,05*2	55191,46				5519							
Противопожарные мероприятия																
72	ТЕР26-02-019-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (28430 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17723 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	20,39 2039,00 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	49646	36887	12384	35	13,16	268,33	0,01	0,2
73	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	684,7	89,31				61151							
Итого по разделу 4 Кровля									1424748					1562,44		37,41
Раздел 5. Вывоз мусора																
74	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	23,8	345,71		345,71		8228		8228					

Гранд-СМЕТА

76	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	55,54	34,59		34,59		1921		1921					
77	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	79,34	99,84		99,84		7921		7921					
Итого по разделу 5 Вывоз мусора									18070							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1493721	304754	90431	9314		2430		47,47
Накладные расходы									270531							
Сметная прибыль									148251							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									61916					150,13		2,91
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									180353					325,3		5,8
Прочие ремонтно-строительные работы									32021					146,6		
Полы (ремонтно-строительные)									14247					55,3		0,51
Кровли									813498					956,2		32,31
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									30830					75,1		
Полы									132099					244,33		4,96
Деревянные конструкции									133137					190,56		0,41
Строительные металлические конструкции									327831					5,34		0,26
Проемы (ремонтно-строительные)									7260					12,81		0,11
Теплоизоляционные работы									161241					268,33		0,2
Погрузо-разгрузочные работы									10149							
Перевозка грузов автотранспортом									7921							
Итого									1912503					2430		47,47
В том числе:																
Материалы									1098536							
Машины и механизмы									90431							
ФОТ									314068							

Гранд-СМЕТА

Накладные расходы	270531							
Сметная прибыль	148251							
Непредвиденные затраты 1%	19125							
Итого с непредвиденными	1931628							
НДС 18%	347693							
ВСЕГО по смете	2279321					2430		47,47

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)