

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Переволоцкий район,
с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1752503 руб.
Средства на оплату труда 241906 руб.
Сметная трудоемкость 1890,8 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (8456 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4832 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,5545	1944,48	1812,36	132,12		10801	10067	734		15,9	88,32		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (7297 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5344 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,5545	2106,22	1759,53	346,69	90,75	11699	9773	1926	504	15,16	84,21	0,46	2,56
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (12943 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9480 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,5545	3515,77	3199,25	316,52	82,8	19528	17770	1758	460	27,08	150,42	0,42	2,33
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (3291 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2410 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,5545	984,63	781,13	203,5	53,32	5469	4339	1130	296	6,73	37,38	0,27	1,5
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (утеплитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (4041 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2449 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,2694	22725,17	22725,17			6122	6122			214,32	57,74		
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентканал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (4255 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2431 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	4,1	1963,81	1066,21	897,6	169,02	8052	4372	3680	693	8,24	33,78	1,15	4,72

Гранд-СМЕТА

7	ТЕРp65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (3527 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (2239 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м канала	2,4	2540,1	2330,43	2,56	1,96	6096	5593	6	5	18,7	44,88	0,01	0,02
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									140762					496,73		11,13
Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия																
8	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (13846 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6622 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	4,008 400.8 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	41080	13770	5700	1280	27,22	109,1	1,94	7,78
9	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (7251 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3468 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	4,008 400.8 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38	29728	7588	1227	294	15	60,12	0,45	1,8
10	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка поверхности битумным праймером ТехноНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 Кровли: НР (1319 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (631 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	4,008	1235,24	357,85	19,32		4951	1434	77		2,8	11,22		
11	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36 Кровли	т	-0,1804	19068,16				-3440							

Гранд-СМЕТА

12	ТССЦ-113-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Кровли	л	120,4	43,55				5243						
13	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пароизоляция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (1620 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (879 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	4,008	7252,3	430,01	9,66		29067	1723	39		3,45	13,83	
14	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-490,6	55,66				-27307						
15	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	400,8	22,06				8842						
16	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами:Утеплитель Техноблок Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли: НР (16968 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8115 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	4,008	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	236580	16933	8444	1510	33,9	135,87	1,91
17	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли	м3	-12,26 -Ф5,р2	718,32				-8807						

Гранд-СМЕТА

18	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли	м3	-30,98 -Ф5,р1	6522,44				-202065							
19	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Кровли	м3	80,16	1528,56				122529							
20	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 Деревянные конструкции: НР (346 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (165 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,796	5699,62	465,72	102,95	15,78	4537	371	82	13	3,8	3,02	0,08	0,06
Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия									302168					333,16		17,3
Раздел 3. Ремонт вентканала																
21	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление вентканала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 Стены (ремонтно-строительные): НР (2295 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1761 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,041	609735,93	68992,61	29394,24	7693,53	24999	2829	1205	315	563	23,08	39	1,6
22	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы: НР (3435 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1589 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,416	16986,59	9960,23	572,9	362,13	7066	4143	238	151	70,88	29,49	2,78	1,16

Гранд-СМЕТА

23	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 Отделочные работы: НР (97 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,061	4670,93	1988,35	41,17	1,96	285	121	3		15,18	0,93	0,01	
Итого по разделу 3 Ремонт вентканала									41572					53,5		2,76
Раздел 4. Монтаж стропильной системы																
24	ТЕР12-01-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции по наружной кирпичной стене в 2 слоя рубероида ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Кровли: НР (608 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (291 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,3	41633,61	2162,39	325,81	39,5	12490	649	98	12	15,73	4,72	0,2	0,06
25	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-34,5	179,21				-6183							
26	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Кровли	м2	-33,9	152,7				-5177							
27	ТССЦ-101-0858 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0858 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28 Кровли	м2	68	27,01				1837							

Гранд-СМЕТА

28	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (19149 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9149 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	7,2	11702,36	2925,54	277,32	29,6	84257	21064	1997	213	24,09	173,45	0,15	1,08
29	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 Деревянные конструкции: НР (19661 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9394 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	7,923 15.123-7.2	10930,23	2757,25	187,22		86600	21846	1483		22,5	178,27		
30	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (10022 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7340 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	5,5545 555.45 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	58988	13764	963	351	21,35	118,59	0,32	1,78
31	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (5252 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2512 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	5,5545 555.45 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	23609	5566	1339	143	7,84	43,55	0,13	0,72
32	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-611 -Ф3.р1	19,01				-11615							
33	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли	т	-0,2777 -Ф3.р2	18265,13				-5072							

Гранд-СМЕТА

34	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Наноизол SD ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36 Полы	м2	611	38,1				23279							
35	ТЕР26-02-018-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=9,24 Теплоизоляционные работы: НР (21976 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13699 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	22,63 2263 / 100	2353,48	1232,29	1102,71	28,86	53259	27887	24954	653	8,87	200,73	0,17	3,85
36	ТССЦ-113-2234 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биопирен "МИГ-09" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2234 1 квартал 2016 г. МАТ=8,78 Теплоизоляционные работы	кг	1041	184,47				192033							
37	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (4563 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2182 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,352 35.2 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	17303	4946	65	14	112,75	39,69	0,2	0,07
38	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,2753 -Ф1,р1	43613,07				-12007							

Гранд-СМЕТА

39	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 Кровли	Т	0,22528 35.2*6.4/1000	44611,5				10050							
Итого по разделу 4 Монтаж стропильной системы									649451					759		7,56
Раздел 5. Покрытие кровли																
40	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 Кровли: НР (25647 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12266 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	5,5545 555.45 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	230446	27012	5024	865	38,53	214,01	0,79	4,39
41	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1 Кровли	м2	-677,6 -Ф2,р1	253,64				-171866							
42	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 Кровли	Т	3,5549	44611,5				158589							
43	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конёк, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	11	181,88				2001							

Гранд-СМЕТА

44	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм - ендова ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	11	181,88				2001							
45	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм - профиль пристенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	4	181,88				728							
Итого по разделу 5 Покрытие кровли									259812					214,01		4,39
Раздел 6. Устройство слухового окна																
46	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 Деревянные конструкции: НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
47	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Деревянные конструкции	м2	-1	668,42				-668							
48	ТССЦ-201-0226 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	2	1419,73				2839							

Гранд-СМЕТА

49	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (124 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (71 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,049 0.03+0.019	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	229	137	66	11	22,2	1,09	1,15	0,06
50	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 Кровли	т	0,03	44611,5				1338							
51	ТССЦ-101-3849 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 Кровли	т	0,019	40212,93				764							
52	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 Кровли	т	0,029	44364,12				1287							
53	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,05 5 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	213	50	12	1	7,84	0,39	0,13	0,01
54	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-5,5 -Ф4.р1	19,01				-105							

Гранд-СМЕТА

55	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,0025 -Ф4,р2	18265,13					-46						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли														
56	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго- защитная Наноизол SD	м2	5	38,1					191						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36 Полы														
Итого по разделу 6 Устройство слухового окна										13231					14,74	0,29
Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель																
57	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами	100 м огражден ия	0,605	17849,47	863,07	425,86	57,24	10799	522	258	35	6,67	4,04	0,29	0,18
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (512 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (245 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
58	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,1815	54842,51					-9954						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 Кровли														
59	ТССЦ-101-4689 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 70х5 мм, марка СтЗсп	т	0,048	42697,84					2049						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4689 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41 Кровли														

Гранд-СМЕТА

60	ТССЦ-204-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3 Кровли	т	0,603 (0,722+0,484)/2	27563,9				16621							
61	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	устройство снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (512 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (245 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,605	17849,47	863,07	425,86	57,24	10799	522	258	35	6,67	4,04	0,29	0,18
62	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 Кровли	т	-0,1815	54842,51				-9954							
63	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снегозадержатель длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	30	545,52				16366							
Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель									38241					8,08		0,36
Раздел 8. Зонт вентшахты																
64	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29		1,93	11,58		
Итого по разделу 8 Зонт вентшахты									13436					11,58		
Раздел 9. Вывоз мусора																

Гранд-СМЕТА

65	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	12,2 61*20%	345,71		345,71		4218		4218					
66	ТССЦпг-01-01-01-042 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	48,8 61*80%	82,12		82,12		4007		4007					
67	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	61	58,52		58,52		3570		3570					
Итого по разделу 9 Вывоз мусора									11795							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1157311	234009	74928	7897		1890,8		43,79
Накладные расходы									201915							
Сметная прибыль									111241							
ВСЕГО по смете									1752503					1890,8		43,79
Итого									1470467					1890,8		43,79
В том числе:																
Материалы									848374							
Машины и механизмы									74928							
ФОТ									241906							
Накладные расходы									201915							
Сметная прибыль									111241							
Непредвиденные затраты 1%									14705							
Итого с непредвиденными									1485172							
НДС 18%									267331							
ВСЕГО по смете									1752503					1890,8		43,79

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)