

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1620 Новотроицк, М.Корецкой, 6- 9 этажей, лифт 3 шт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 3906464 руб.
Средства на оплату труда 494980 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
Машинное помещение																
1	ТЕРмр01-01-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1413 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (997 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	3 1*3	713,62	692,83			2141	2078			5,04	15,12		
2	ТЕРмр01-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (14759 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (10418 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3 1*3	8827,47	6705,83	1920,46	529,19	26482	20117	5761	1588	52,47	157,41	3,6	10,8

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы	1 рама	3 1*3	549,98	533,96			1650	1602			3,8	11,4		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1089 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (769 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1	1 станция	3 1*3	9844,34	9525,95	32,57		29533	28578	98		64,8	194,4		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=12,23 НР (19433 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (13717 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната	1 канат	9 3*3	3801,94	3691,26			34217	33221			25,11	225,99		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (22590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (15946 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов	1 устройст во	3 1*3	2352,08	2283,59			7056	6851			16	48		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (4659 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3288 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости	1 ограничи тель	3 1*3	1257,78	1206	15,58		3773	3618	47		8,45	25,35		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; МАТ=12,23 НР (2460 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1737 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	3 1*3	1693,25	1643,96			5080	4932			12,4	37,2		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3354 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2367 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	1 устройст во	3 1*3	1063,64	1032,7			3191	3098			7,79	23,37		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2107 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1487 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Шахта, прямом																

Гранд-СМЕТА

10	ТЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (11394 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (8043 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 направляющая длиной 2 м	6 2*3	2876,38	2792,6			17258	16756			20,1	120,6		
11	ТЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (11230 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7927 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2 м высоты подъема	38,1 $((8*2,8+3,7+1,3-2)*3) / 2$	446,39	433,43			17007	16514			3,12	118,87		
12	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; МАТ=12,23 НР (8780 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6198 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 каркас	3 1*3	4480,53	4303,98	47,4		13442	12912	142		26,56	79,68		
13	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=12,23 НР (19404 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (13697 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабина	3 1*3	9854,56	9512,13	57,1		29564	28536	171		70,9	212,7		
14	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; МАТ=12,23 НР (6221 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4391 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 противовес	3 1*3	3153,81	3049,18	13,15		9461	9148	39		23	69		
15	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; МАТ=12,23 НР (77515 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (54716 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 дверь	27 9*3	4458,58	4221,92	109,96		120382	113992	2969		31,1	839,7		

Гранд-СМЕТА

16	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	1 аппарат	27 9*3	946,6	919,08			25558	24815			6,77	182,79		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (16874 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (11911 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
17	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства	1 устройст во	6 2*3	952,2	921,41	3,15		5713	5528	19		6,95	41,7		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (3759 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2653 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
18	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная	1 датчик	12 4*3	694,3	674,12			8332	8089			5,21	62,52		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (5501 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3883 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины	1 шунт	27 9*3	154,1	149,57			4161	4038			1,2	32,4		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2746 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1938 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес»	1 система	3 1*3	2173,17	2102,83	7,23		6520	6308	22		14,4	43,2		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (4289 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3028 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля	1 кабель	9 3*3	1641,39	1593,57			14773	14342			11,34	102,06		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (9753 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6884 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса	1 м направля ющих	79,5 (2,8*9+1,3)*3	254,45	244,48	2,63		20229	19436	209		1,74	138,33		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; МАТ=12,23 НР (13216 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (9329 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

23	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины	1 балка	3 1*3	1727,37	1677,1			5182	5031			12,5	37,5		
24	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте	1 этаж	27 9*3	73,75	71,55			1991	1932			0,54	14,58		
Диспетчеризация																
25	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	3 1*3	158,95	149,33			477	448			1,03	3,09		
26	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец	100 концов жил	0,3 0,1*3	1522,67	1323,04			457	397			9,27	2,78		
Электромонтажные работы																
27	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,09 0,03*3	665,68	665,68			60	60			5,84	0,53		
28	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,42 0,14*3	728,02	720,35	7,67	5,87	306	303	3	2	6,32	2,65	0,03	0,01

Гранд-СМЕТА

29	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06 (2*3) / 100	5467,49	5008,67	93,47	5,87	328	301	6		34,56	2,07	0,03	
30	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	6 2*3	76,4				458							
31	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06 (2*3) / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	302	275	6		31,6	1,9	0,03	
32	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	6 2*3	41,53				249							
33	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения	100 шт.	0,42 0,14*3	11340,23	9889,67	148,31	19,69	4763	4154	62	8	68,24	28,66	0,1	0,04
34	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60	шт.	42 14*3	212,68				8933							
35	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	4,2 1,4*3	82,61				347							

Гранд-СМЕТА

36	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (811 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (521 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	6 2*3	226,7	158,75	59,26	7,95	1360	953	356	48	1,13	6,78	0,04	0,24
37	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямом, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (1586 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1018 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,96 (32*3) / 100	2520,06	2039,23	198,64		2419	1958	191		15,2	14,59		
38	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	168	0,99				166							
39	ТССЦ-103-1396 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	м	97,15	21,01				2041							
40	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (966 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (620 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,96 (32*3) / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	1423	1182	85	11	8,96	8,6	0,06	0,06
41	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	1000 м	0,096 (32*3) / 1000	104174,17				10001							

Гранд-СМЕТА

42	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении)	100 м	1,2 0,4*3	2643,13	2263,16	118,29	1,96	3172	2716	142	2	16,29	19,55	0,01	0,01
43	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66	м	120 40*3	20,68				2482							
44	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (378 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (243 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,2 0,4*3	456,25	387,69	14,83	1,96	548	465	18	2	2,82	3,38	0,01	0,01
45	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,12 0,04*3	24951,61				2994							
Строительные работы																
Машиное помещение																
46	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (387 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (228 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	0,24 0,08*3	2370,91	2370,91			569	569			20,8	4,99		
47	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (218 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (101 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,24 0,08*3	1147,44	1138,25	7,38	1,96	275	273	2		8,1	1,94	0,01	

Гранд-СМЕТА

48	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0031	47396,95				147							
49	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (738 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (440 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,24 0,08*3	6529,5	4522,53	86,9	67,02	1567	1085	21	16	37,24	8,94	0,34	0,08
50	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (426 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (197 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,24 0,08*3	5172,33	2218,89	46,01	1,96	1241	533	11		16,94	4,07	0,01	
51	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1064 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (626 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,66 0,22*3	2370,91	2370,91			1565	1565			20,8	13,73		
52	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (486 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (225 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,66 0,22*3	929,62	920,43	7,38	1,96	614	607	5	1	6,55	4,32	0,01	0,01
53	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0086	47396,95				408							

Гранд-СМЕТА

54	ТЕРp61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (1617 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (965 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,66 0,22*3	5491,74	3592,32	81,81	63,11	3625	2371	54	42	29,58	19,52	0,32	0,21
55	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (1050 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (486 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,66 0,22*3	4670,92	1988,35	41,17	1,96	3083	1312	27	1	15,18	10,02	0,01	0,01
56	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (1091 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (592 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,24 0,08*3	12306,76	4585,64	354,08	250,59	2954	1101	85	60	39,51	9,48	1,27	0,3
57	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (146 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (79 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,03 0,01*3	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	581	141	48	14	40,43	1,21	2,84	0,09
58	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (118 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,24 0,08*3	1814,64	713,25	43,22	1,47	436	171	10		5,38	1,29	0,01	
Проемы																
59	ТЕРp56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (141 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (101 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,048 (1,6*3) / 100	4210,79	4210,79			202	202			36,28	1,74		

Гранд-СМЕТА

60	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (454 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (324 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,03 (1*3) / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	723	630	93	18	179,3	5,38	3,97	0,12
61	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1080 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (908 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	4,5 1,5*3	595,23	347,82	111,92		2679	1565	504		2,4	10,8		
62	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,18 60*3/1000	62943,21				11330							
63	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0951 1 квартал 2016 г. МАТ=8,53	компл.	3 1*3	886,61				2660							
64	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (40 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1152 (1,6*2,4*3) / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	250	58	5		3,83	0,44	0,01	
65	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (236 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,03 (1*3) / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	500	461	39	11	128,73	3,86	2,15	0,06
66	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (71 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (51 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,018 (0,6*3) / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	102	98	4	3	46,11	0,83	0,93	0,02

Гранд-СМЕТА

67	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (377 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (180 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,015 0,005*3	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	7813	414	42	5	216,08	3,24	1,76	0,03
68	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (2024 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (936 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,09 0,03*3	41355,39	27701,81	526,43	406,4	3722	2493	47	37	204,06	18,37	2,06	0,19
69	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (143 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (66 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 0,03*3	4670,92	1988,35	41,17	1,96	420	179	4		15,18	1,37	0,01	
70	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (461 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (387 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	1,92 0,8*0,8*3	595,23	347,82	111,92		1143	668	215		2,4	4,61		
71	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примен.	Люк металлический окрашенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	1,92 0,8*0,8*3	6881,64				13213							
72	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	3 1*3	297,41				892							

Гранд-СМЕТА

Прямо́к																
73	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в приямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (913 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (554 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	1,14 0,38*3	2312,04	1213,83	1098,21		2636	1384	1252		9,74	11,1		
74	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (357 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (284 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	100 мест	0,06 0,02*3	12658,68	8642,7	525,18	99,92	760	519	32	6	69,35	4,16	0,68	0,04
75	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (177 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,24 0,08*3	929,62	920,43	7,38	1,96	223	221	2		6,55	1,57	0,01	
76	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0031	47396,95				147							
77	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (382 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (176 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,24 0,08*3	4670,92	1988,35	41,17	1,96	1121	477	10		15,18	3,64	0,01	
78	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (410 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (222 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,09 0,03*3	12306,76	4585,64	354,08	250,59	1108	413	32	23	39,51	3,56	1,27	0,11

Гранд-СМЕТА

79	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (44 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 0,03*3	1814,64	713,25	43,22	1,47	163	64	4		5,38	0,48	0,01	
Ремонт стен около вызывных аппаратов																
80	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (133 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,03 0,01*3	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	376	108	268	50	27,61	0,83	11,43	0,34
81	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1193 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (712 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06 0,02*3	37229,06	29546,95	171,22	132,21	2234	1773	10	8	228,35	13,7	0,67	0,04
82	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (165 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (94 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,03 0,01*3	13632,69	6516,76	119,26		409	196	4		55,16	1,65		
83	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (130 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (60 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,02*3	5153,75	2699,16	26,7	1,96	309	162	2		21,12	1,27	0,01	
Шахта лифта																

Гранд-СМЕТА

84	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	4,35 (145*3) / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	4044	4004	32	9	6,55	28,49	0,01	0,04
85	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0566	47396,95				2683							
86	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	4,35 (145*3) / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	20319	8649	179	9	15,18	66,03	0,01	0,04
87	ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,45 0,15*3	3651,54	2129,24	5,58		1643	958	3		16,87	7,59		
88	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов	1 т конструк ций	0,675 0,225*3	12348,25	11152,54	962,41	96,62	8335	7528	650	65	89,49	60,41	0,49	0,33
89	ТССЦ-201-0775 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,675 0,225*3	45560,99				30754							

Пороги шахты

Гранд-СМЕТА

90	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (435 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (236 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,09 0,03*3	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	1744	422	145	41	40,43	3,64	2,84	0,26
91	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (44 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 0,03*3	1814,64	713,25	43,22	1,47	163	64	4		5,38	0,48	0,01	
Оборудование																
92	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 кг; 9остановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект оборудования: концентратор (Блок лифтовой УКЛ/УЛ); звуковой комплект кабины "ЗКК"; монтажный комплект ЛБ 6.0; комплект кабелей) с доставкой	шт.	3 1*3	701016,95 827200/1,18				2103051							
Мусор																
93	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,3 0,5*0,2*3	345,71		345,71		104		104					
94	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,2 0,5*0,8*3	34,59		34,59		42		42					

Гранд-СМЕТА

95	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,5 0,5*3	117,04		117,04		176		176					
Итого по разделу 1 Монтажные работы									3226828					3267,2		13,49
Раздел 2. Пусконаладочные работы.																
96	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (25121 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (14616 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	3 1*3	15224,64	15224,64			45674	45674			79,27	237,81		
97	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (-493 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-287 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановк а	-3 -1*3	298,78	298,78			-896	-896			1,56	-4,68		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									83735					233,13		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2746018	492900	14513	2080		3500,33		13,49
Накладные расходы									335400							
Сметная прибыль									229145							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									194353					338,75		2,32
Итого Монтажные работы									929424					2928,45		11,17
Итого Оборудование									2103051							
Итого Прочие затраты									83735					233,13		
Итого									3310563					3500,33		13,49
В том числе:																
Материалы									135554							

Гранд-СМЕТА

Машины и механизмы	14513							
ФОТ	494980							
Оборудование	2103051							
Накладные расходы	335400							
Сметная прибыль	229145							
НДС 18%	595901							
ВСЕГО по смете	3906464					3500,33		13,49

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)