

СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 7  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 916,696 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 186,095 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1340,63 чел.час

Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ 58,58 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (1146,91 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1615,37 руб.) СП (839,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1615,37 руб.)	100 м	0,4458	3640,3	3612,49	27,81	11,04	1622,85	1610,45	12,4	4,92	28,987	12,92	0,056	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (93,84 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (134,06 руб.) СП (67,03 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (134,06 руб.)	100 м2 оконных переплет ов	0,024	5640,03	5402,36	237,67	183,45	135,36	129,66	5,7	4,4	46,11	1,11	0,93	0,02
3	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (110,02 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (157,17 руб.) СП (78,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (157,17 руб.)	100 коробок	0,01 1/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	166,77	153,66	13,11	3,51	128,73	1,29	2,15	0,02
4	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (148,55 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (212,22 руб.) СП (106,11 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (212,22 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0504	4210,79	4210,79			212,22	212,22			36,28	1,83		
5	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									2619,32	2526,14	93,18	24,5		20,74		0,15
Накладные расходы									1801,6							
Сметная прибыль									1307,63							
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									3609,75					12,92		0,03
Проемы (ремонтно-строительные)									2118,8					7,82		0,12
<b>Итого</b>									5728,55					20,74		0,15
В том числе:																
Машины и механизмы									93,18							
ФОТ									2550,64							
Накладные расходы									1801,6							
Сметная прибыль									1307,63							
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									5728,55					20,74		0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 2. Фасад</b>																
6	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (3063,58 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3294,17 руб.) СП (1778,85 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3294,17 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,6	7383,68	5490,29	33,84		4430,21	3294,17	20,3		43,5	26,1		
7	<b>ТЕРр69-5-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (118,16 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (179,03 руб.) СП (71,61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (179,03 руб.)	100 отверстий	0,04	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	924,37	108,98	780,82	70,05	20,8	0,83	8,32	0,33
8	<b>ТЕР15-01-080-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мокрого фасада здания с тонкой штукатуркой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (123030,23 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (153787,79 руб.) СП (56901,48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (153787,79 руб.)	100 м2	3,0436 2,8448+0,1988	174186,56	47307,23	26884,9	3221,02	530093,34	143984,3	81826,88	9803,5	361,17	1099,28	17,18	52,29
9	<b>ТССЦ-101-2797</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016 г. МАТ=2,19	10 шт.	-365,2	16,56				-8047,71							
10	<b>ТССЦ-113-8076</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=5,48	кг	-1826	38,69				-70647,94							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	<b>ТССЦ-113-8075</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8075 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	-2532	45,67				-115636,44							
12	<b>ТССЦ-402-0063</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86	кг	3941,17	14,58				57462,26							
13	<b>ТССЦ-101-3046</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21	шт.	623	0,98				610,54							
14	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,052 52/1000	44364,12				2306,93							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									403495,56	147387,4	82608	9873,55		1126,19		52,62
Накладные расходы									126211,97							
Сметная прибыль									58751,94							
<b>Итого по разделу 2 Фасад :</b>																
Конструкции из кирпича и блоков									9272,64					26,1		
Прочие ремонтно-строительные работы									1114,14					0,83		0,33
Отделочные работы									517692,96					1099,26		52,29
Теплоизоляционные работы									59769,19							
Строительные металлические конструкции									610,54							
<b>Итого</b>									588459,47					1126,19		52,62
В том числе:																
Материалы									173500,12							
Машины и механизмы									82608							
ФОТ									157260,99							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									126211,97							
Сметная прибыль									58751,94							
<b>Итого по разделу 2 Фасад</b>									<b>588459,47</b>					<b>1126,19</b>		<b>52,62</b>
<b>Раздел 3. Цоколь</b>																
15	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (199,24 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (249,05 руб.) СП (92,15 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (249,05 руб.)	100 м2 покрытия	0,27	929,62	920,43	7,38	1,96	251	248,52	1,99	0,53	6,55	1,77	0,01	
16	<b>ТССЦ-101-2416</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	3,5	95,54				334,39							
17	<b>ТЕР15-02-019-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=9,89 НР (3129,66 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3912,07 руб.) СП (1447,47 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3912,07 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,27	69183,93	13923,37	668,55	585,76	18679,66	3759,31	180,51	152,76	103,78	28,02	3,74	1,01
18	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (3825,68 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4782,1 руб.) СП (1769,38 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4782,1 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,27	43923,78	17434,48	422,08	277,01	11859,42	4707,31	113,96	74,79	129,95	35,09	1,44	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	<b>ТССЦ-204-0022</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,035	30667,62				1073,37							
20	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (412,08 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (515,1 руб.) СП (190,59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (515,1 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,27	10178,86	1907,76	59,81		2748,29	515,1	16,15		14,39	3,89		
21	<b>ТЕР08-01-003-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; МАТ=4,81 НР (1211,39 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1302,57 руб.) СП (703,39 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1302,57 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,52 52/100	25135,27	2504,95	1085,66		13070,34	1302,57	564,54		20,1	10,45		
22	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,07144 71,44/1000	44364,12				3169,37							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									51185,84	10532,81	877,15	228,08		79,22		1,4
Накладные расходы									8778,05							
Сметная прибыль									4202,97							
<b>Итого по разделу 3 Цоколь :</b>																
Отделочные работы									46012,37					68,77		1,4
Конструкции из кирпича и блоков									14985,12					10,45		
Теплоизоляционные работы									3169,37							
<b>Итого</b>									64166,86					79,22		1,4
В том числе:																
Материалы									39775,88							
Машины и механизмы									877,15							
ФОТ									10760,89							
Накладные расходы									8778,05							
Сметная прибыль									4202,97							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 3 Цоколь									64166,86					79,22		1,4
Раздел 4. Проемы																
23	ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; ЗПМ=12,23; МАТ=1,42 НР (382,2 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (424,67 руб.) СП (182,61 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (424,67 руб.)	100 м2 проемов	0,024 2,4/100	252411,03	17563,99	2152,78	130,25	6057,86	421,54	51,67	3,13	137,43	3,3	0,66	0,02
24	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (604,79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (876,51 руб.) СП (508,38 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (876,51 руб.)	1 м2 проема	2,52	595,24	347,82	111,92		1500	876,51	282,04		2,4	6,05		
25	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	2,52	5603,97				14122							
Отделка боковых откосов																
26	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (60,51 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (75,64 руб.) СП (27,99 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (75,64 руб.)	100 м2 покрытия	0,082 (5,1+2,4+0,7)/100	929,62	920,43	7,38	1,96	76,23	75,48	0,61	0,16	6,55	0,54	0,01	
27	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	1,1	95,54				105,09							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1843,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2304,87 руб.) СП (852,8 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2304,87 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,082 (5,1+2,4+0,7)/100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	3391,14	2271,55	43,17	33,32	204,06	16,73	2,06	0,17
29	<b>ТЕР15-04-005-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (368,87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (461,09 руб.) СП (170,6 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (461,09 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,082 (5,1+2,4+0,7)/100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	855,68	460,77	6,36	0,32	42,9	3,52	0,02	
Отделка верхнего откоса																
30	<b>ТЕР10-05-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (69,33 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (77,03 руб.) СП (33,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (77,03 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,007 0,7/100	35349,15	11003,58	116,97		247,44	77,03	0,82		83	0,58		
31	<b>ТЕР15-04-005-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 НР (37,3 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (46,63 руб.) СП (17,25 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (46,63 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007 0,7/100	13303,36	6656,54	101,65	3,91	93,12	46,6	0,71	0,03	50,82	0,36	0,02	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									26448,56	4229,48	385,38	36,96		31,08		0,19
Накладные расходы									3366,9							
Сметная прибыль									1792,76							
<b>Итого по разделу 4 Проемы :</b>																
Деревянные конструкции									21094,56					3,88		0,02
Строительные металлические конструкции									2613,17					6,05		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Отделочные работы									7900,49					21,15		0,17
Итого									31608,22					31,08		0,19
В том числе:																
Материалы									21833,7							
Машины и механизмы									385,38							
ФОТ									4266,44							
Накладные расходы									3366,9							
Сметная прибыль									1792,76							
Итого по разделу 4 Проемы									31608,22					31,08		0,19
Раздел 5. Козырек К1 2шт.																
32	ТЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=7,93 НР (1259,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1825,14 руб.) СП (1058,58 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1825,14 руб.)	1 т конструкций	0,23836 0,118*2*1,01	11016,89	7171,06	2360,39	486,02	2625,99	1709,29	562,62	115,85	56,11	13,37	2,45	0,58
33	ТССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	т	0,2384	51052,52				12170,92							
34	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (317,77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (460,54 руб.) СП (267,11 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (460,54 руб.)	100 м2	0,1086 5,43*2/100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	495,57	457,96	29,62	2,58	32,59	3,54	0,12	0,01
35	ТССЦ-101-3827 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,08145 10,86*7,5/1000	43730,83				3561,88							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	<b>ТССЦ-101-4639</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	9,2 4,6*2	14,93				137,36							
37	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (441,44 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (551,8 руб.) СП (204,17 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (551,8 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	10710,38	9194,64	17,02	1,96	642,62	551,68	1,02	0,12	71,06	4,26	0,01	
38	<b>ТЕР09-05-003-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Постановка болтов: высокопрочных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,61; МАТ=9,54 НР (437,1 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (633,48 руб.) СП (367,42 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (633,48 руб.)	100 шт. болтов	0,28 0,14*2	4522,13	2262,43	84,49		1266,2	633,48	23,66		16,1	4,51		
39	<b>ТССЦ-101-1928</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болты распорные 12х330 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1928 1 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	28	28,82				806,96							
40	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (580,77 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (631,27 руб.) СП (277,76 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (631,27 руб.)	100 м2 покрытия	0,0448 (1,44*0.8)*2/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2202,18	629,5	8,27	1,77	112,75	5,05	0,2	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									23909,68	3981,91	625,19	120,32		30,73		0,6
Накладные расходы									3036,43							
Сметная прибыль									2175,04							
Итого по разделу 5 Козырек К1 2шт. :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительные металлические конструкции									9039,41					21,42		0,59
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									12170,92							
Кровли									6622,59					5,05		0,01
Отделочные работы									1288,23					4,26		
Итого									29121,15					30,73		0,6
В том числе:																
Материалы									19302,58							
Машины и механизмы									625,19							
ФОТ									4102,23							
Накладные расходы									3036,43							
Сметная прибыль									2175,04							
Итого по разделу 5 Козырек К1 2шт.									29121,15					30,73		0,6
<b>Раздел 6. Отмостка</b>																
41	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (696 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (1140,98 руб.) СП (353,7 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1140,98 руб.)	100 м3 грунта	0,065	17553,47	17553,47			1140,98	1140,98			154	10,01		
42	<b>ТЕРр51-6-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96 НР (369,07 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (576,67 руб.) СП (207,6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (576,67 руб.)	100 м3 грунта	0,065	36124,31	8871,89	27252,42		2348,08	576,67	1771,41		83	5,4		
43	<b>ТССЦлг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	11,375 6,5*1,75	58,52		58,52		665,67		665,67					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	<b>ТЕР11-01-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; ЗПМ=12,23; МАТ=3,05 НР (3458,51 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (3679,27 руб.) СП (1876,43 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (3679,27 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	6,53	1645,25	482,6	412,69	80,84	10743,48	3151,38	2694,87	527,89	3,73	24,36	0,55	3,59
45	<b>ТЕР27-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (1628,36 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (1345,75 руб.) СП (874,74 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ (1345,75 руб.)	100 м2 покрытия	0,653	28910,12	2052,56	420,51	8,32	18878,31	1340,32	274,59	5,43	15,12	9,87	0,05	0,03
46	<b>ТЕР27-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=7,02 НР (497,66 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (411,29 руб.) СП (267,34 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ (411,29 руб.)	100 м2 покрытия	0,653	9309,41	629,85	122,04		6079,04	411,29	79,69		4,64	3,03		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									39865,56	6620,64	5486,23	533,32		52,67		3,62
Накладные расходы									6649,6							
Сметная прибыль									3579,81							
<b>Итого по разделу 6 Отмостка :</b>																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									2190,68					10,01		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									2924,75					5,4		
Перевозка грузов автотранспортом									665,67							
Полы									16078,42					24,36		3,59
Автомобильные дороги									28225,45					12,9		0,03
Итого									50084,97					52,67		3,62
В том числе:																
Материалы									27748,69							
Машины и механизмы									5486,23							
ФОТ									7153,96							
Накладные расходы									6649,6							
Сметная прибыль									3579,81							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого по разделу 6 Отмостка</b>									50084,97					52,87		3,62
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									547514,52	175278,4	90075,13	10816,73		1340,63		58,58
Накладные расходы									149844,55							
Сметная прибыль									71810,14							
<b>Итого по смете:</b>																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									3609,75					12,92		0,03
Проемы (ремонтно-строительные)									2118,8					7,82		0,12
Конструкции из кирпича и блоков									24257,76					36,55		
Прочие ремонтно-строительные работы									1114,14					0,83		0,33
Отделочные работы									572894,04					1193,44		53,86
Теплоизоляционные работы									62938,56							
Строительные металлические конструкции									12263,12					27,47		0,59
Деревянные конструкции									21094,56					3,88		0,02
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									12170,92							
Кровли									6622,59					5,05		0,01
Земляные работы, выполняемые ручным способом									2190,68					10,01		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									2924,75					5,4		
Перевозка грузов автотранспортом									665,67							
Полы									16078,42					24,36		3,59
Автомобильные дороги									28225,45					12,9		0,03
<b>Итого</b>									769169,21					1340,63		58,58
В том числе:																
Материалы									282160,97							
Машины и механизмы									90075,13							
ФОТ									186095,15							
Накладные расходы									149844,55							
Сметная прибыль									71810,14							
Непредвиденные 1%									7691,69							
<b>Итого с непредвиденными</b>									776860,9							
НДС 18%									139834,96							
<b>ВСЕГО по смете</b>									916695,86					1340,63		58,58

Составил: