


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г.



_____ 2016 г.

_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область. Кваркенский район, с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 744,832 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 109,187 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 842,94 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 19,98 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3164,66 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3767,45 руб.) СП (1808,38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3767,45 руб.)	1 м3	3,05	1963,81	1066,21	897,6	169,02	5989,62	3251,94	2737,68	515,51	8,24	25,13	1,15	3,51
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5420,01 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7633,81 руб.) СП (3969,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7633,81 руб.)	100 м2 кровли	2,7894	2898,06	2679,48	218,58	57,24	8083,85	7474,14	609,71	159,67	22,68	63,26	0,29	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3664,43 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5161,17 руб.) СП (2683,81 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5161,17 руб.)	100 м2 кровли	2,7894	2106,22	1759,53	346,69	90,75	5875,09	4908,03	967,06	253,14	15,16	42,29	0,46	1,28
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (4246,54 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5055,4 руб.) СП (2426,59 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5055,4 руб.)	100 м2 покрытия	2,7894	1944,48	1812,36	132,12		5423,93	5055,4	368,53		15,9	44,35		
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (281,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (396,12 руб.) СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (396,12 руб.)	100 окон	0,01	39658,28	39612,24	46,04		396,58	396,12	0,46		341,3	3,41		
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3011,12 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4562,31 руб.) СП (1824,92 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4562,31 руб.)	100 т мусора	0,20076 (37,89+12,3)*0,4/100	22725,17	22725,17			4562,31	4562,31			214,32	43,03		
7	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1432,73 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1557,32 руб.) СП (685,22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1557,32 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	1,8942	994,45	801,6	192,85	20,55	1883,69	1518,39	365,3	38,93	6,272	11,88	0,104	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151,14 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (215,91 руб.) СП (107,96 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (215,91 руб.)	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241,06	210,07	30,99	5,84	179,3	1,79	3,97	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									32456,13	27376,4	5079,73	973,09		235,14		5,84
Накладные расходы									21371,86							
Сметная прибыль									13712,44							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									23059,71					69,48		3,51
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									30580,57					108,96		2,09
Прочие ремонтно-строительные работы									9398,35					43,03		
Кровли									4001,64					11,88		0,2
Проемы (ремонтно-строительные)									500,16					1,79		0,04
Итого									67540,43					235,14		5,84
В том числе:																
Машины и механизмы									5079,73							
ФОТ									28349,49							
Накладные расходы									21371,86							
Сметная прибыль									13712,44							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									67540,43					235,14		5,84
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
9	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (765,65 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (814,52 руб.) СП (415,41 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (814,52 руб.)	100 м2 поверхности	1,8942	7252,3	430,01	9,66		13737,31	814,52	18,3		3,45	6,54		
10	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-231,9	55,66				-12907,55							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	231,9	22,06				5115,71							
12	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (8018,93 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8716,23 руб.) СП (3835,14 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8716,23 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	1,8942	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	111808,96	8002,48	3990,45	713,75	33,9	64,21	1,91	3,62
13	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-5,796	718,32				-4163,38							
14	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-14,64	6522,44				-95488,52							
15	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	29,26539 189,42*0,15*1,03	1528,56				44733,9							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (1250,02 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1388,91 руб.) СП (597,23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1388,91 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,47	11702,36	2925,54	277,32	29,6	5500,11	1375	130,34	13,91	24,09	11,32	0,15	0,07
20	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0009	62045,77				-55,84							
21	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3106,1 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4374,79 руб.) СП (2274,89 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4374,79 руб.)	100 м2	1,157	15110,78	3694,32	262,12	86,83	17483,17	4274,33	303,27	100,46	31,83	36,83	0,44	0,51
22	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2605,17 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3669,25 руб.) СП (1908,01 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3669,25 руб.)	100 м2	1,444	10619,94	2477,92	173,44	63,11	16335,19	3578,12	250,45	91,13	21,35	30,83	0,32	0,46
23	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (16279,35 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (21142,01 руб.) СП (10148,16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21142,01 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	11,6757 (689,05+478,52)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	28427,99	21122,04	7091,35	19,97	13,16	153,65	0,01	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	392,1	89,31				35018,45							
25	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1200,38 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1277 руб.) СП (651,27 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1277 руб.)	100 м2 поверхно сти	2,9697	7252,3	430,01	9,66		21537,16	1277	28,69		3,45	10,25		
26	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-363,5	55,66				-20232,41							
27	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	363,5	22,06				8018,81							
28	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (10418,12 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (15098,73 руб.) СП (8757,26 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (15098,73 руб.)	100 м2 покрытия	2,9697	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	27208,06	13473,8	10446,22	1624,93	35,5	105,42	2,61	7,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	296,97	272,62				80959,96							
30	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	26	181,88				4728,88							
31	ТЕР10-01-008-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (8417,3 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9352,56 руб.) СП (4021,6 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9352,56 руб.)	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,5248	36079	17821,19	443,92		18934,26	9352,56	232,97		143	75,05		
32	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,5563	8567,27				-4765,97							
33	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	52,48	223,74				11741,88							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									249839,7	54452,85	18483,29	1850,4		423,35		8,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									43276,44							
Сметная прибыль									28358,42							
Итого по разделу 3 Крыша :																
Деревянные конструкции									45640,59					86,37		0,07
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									42712,53					67,66		0,97
Теплоизоляционные работы									89873,95					153,65		0,12
Полы									11175,21					10,25		
Строительные металлические конструкции									46383,44					105,42		7,75
Кровли									85688,84							
Итого									321474,56					423,35		8,91
В том числе:																
Материалы									176903,56							
Машины и механизмы									18483,29							
ФОТ									56303,25							
Накладные расходы									43276,44							
Сметная прибыль									28358,42							
Итого по разделу 3 Крыша									321474,56					423,35		8,91
Раздел 4. Слуховые окна																
СЛ-1 2шт.																
34	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1695,82 руб.) СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1695,82 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4669,98	1652,52	338,38	43,3	6,63	13,26	0,11	0,22
35	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	1,66 0,83*2	339,16				563,01							
36	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (421,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (610,65 руб.) СП (354,18 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (610,65 руб.)	100 м2	0,144 0.072*2	4563,27	4216,9	272,7	23,73	657,11	607,23	39,27	3,42	32,59	4,69	0,12	0,02

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (1352,78 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1454,6 руб.) СП (785,48 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1454,6 руб.)	1 м3 кладки	1,98	6078,45	655,77	301,45	78,88	12035,33	1298,42	596,87	156,18	5,4	10,69	0,4	0,79
41	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (578,33 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (621,86 руб.) СП (335,8 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (621,86 руб.)	1 т металлических изделий	0,08356 0,06476+0,0188	53734,48	7396,7	323,07	45,37	4490,05	618,07	27	3,79	63,73	5,33	0,23	0,02
42	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1327,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1443,36 руб.) СП (635,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443,36 руб.)	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473,38	1443,36	28,98		1,93	11,58		
43	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	30,99	390,37				12097,57							
44	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,0276	37705,72				1040,68							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,02714	31463,9				853,93							
46	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2673,08 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2905,52 руб.) СП (1278,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2905,52 руб.)	100 м2 покрытия	0,2062 0.1031*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	10135,91	2897,38	38,05	8,14	112,75	23,25	0,2	0,04
47	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (223,34 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (248,15 руб.) СП (106,7 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (248,15 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,09	10930,23	2757,25	187,22		983,72	248,15	16,85		22,5	2,03		
48	ТССЦ-101-4467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	220 172+48	6,58				1447,6							
49	ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	80	14,35				1148							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (731,13 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (913,91 руб.) СП (338,15 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (913,91 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0516	43923,78	17434,48	422,08	277,01	2266,47	899,62	21,78	14,29	129,95	6,71	1,44	0,07
51	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (882,82 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1279,45 руб.) СП (614,14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1279,45 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,7731	3078,18	1652,03	132,58	2,94	2379,74	1277,18	102,5	2,27	10,62	8,21	0,02	0,02
52	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (543,31 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (787,41 руб.) СП (377,96 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (787,41 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,7731	4338,96	1015,58	86,43	2,94	3354,45	785,14	66,82	2,27	7,66	5,92	0,02	0,02
53	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (1474,23 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1602,42 руб.) СП (705,06 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1602,42 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	0,249	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	7650,08	1575,41	251,74	27,01	45,54	11,34	0,55	0,14
54	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-1,539	2620,39				-4032,78							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	1,28235 24,9*0,05*1,03	1528,56				1960,15							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									69284,28	11042,73	1150,59	213,95		85,06		1,1
Накладные расходы									9786,91							
Сметная прибыль									5176,8							
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-4 :																
Конструкции из кирпича и блоков									19577,78					16,02		0,81
Кровли									48760,14					46,17		0,18
Деревянные конструкции									3273,91					2,03		
Строительные металлические конструкции									1148							
Отделочные работы									3335,75					6,71		0,07
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									8152,41					14,13		0,04
Итого									84247,99					85,06		1,1
В том числе:																
Материалы									57090,96							
Машины и механизмы									1150,59							
ФОТ									11256,68							
Накладные расходы									9786,91							
Сметная прибыль									5176,8							
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-4									84247,99					85,06		1,1
Раздел 6. Ограждение кровли																
56	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (480,24 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (522 руб.) СП (229,68 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (522 руб.)	100 м огражден ия	0,5672	17849,47	863,07	425,86	57,24	10124,22	489,53	241,55	32,47	6,67	3,78	0,29	0,16
57	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,21923 0,38943-0,1702	54842,51				12023,12							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	33	545,52				18002,16							
59	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (435,72 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (631,48 руб.) СП (303,11 руб.): 46%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (631,48 руб.)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,62	4338,96	1015,58	86,43	2,94	2690,16	629,66	53,59	1,82	7,66	4,75	0,02	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									42839,66	1119,19	295,14	34,29		8,53		0,17
Накладные расходы									915,96							
Сметная прибыль									532,79							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли :																
Кровли									40859,42					3,78		0,16
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									3428,99					4,75		0,01
Итого									44288,41					8,53		0,17
В том числе:																
Материалы									41425,33							
Машины и механизмы									295,14							
ФОТ									1153,48							
Накладные расходы									915,96							
Сметная прибыль									532,79							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									44288,41					8,53		0,17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									485384,73	105334	29501,89	3853,21		842,94		19,98
Накладные расходы									86341,74							
Сметная прибыль									53237,85							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									23059,71					69,48		3,51
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									73293,1					176,62		3,06
Прочие ремонтно-строительные работы									9398,35					43,03		
Кровли									218649,74					126,04		4,16
Проемы (ремонтно-строительные)									500,16					1,79		0,04
Полы									18301,74					16,79		
Деревянные конструкции									108428,56					103,82		0,39
Теплоизоляционные работы									89873,95					153,65		0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Строительные металлические конструкции							48964,08					110,11		7,77
		Конструкции из кирпича и блоков							19577,78					16,02		0,81
		Отделочные работы							3335,75					6,71		0,07
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							11581,4					18,88		0,05
		Итого							624964,32					842,94		19,98
		В том числе:														
		Материалы							350548,81							
		Машины и механизмы							29501,89							
		ФОТ							109187,24							
		Накладные расходы							86341,74							
		Сметная прибыль							53237,85							
		Непредвиденные 1%							6249,64							
		Итого с непредвиденными							631213,96							
		НДС 18%							113618,51							
		ВСЕГО по смете							744832,47					842,94		19,98

Составил:

Проверил: