


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г.



_____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, с.Кваркено, пер. Декабрьский, д. 9.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1117,692 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 169,054 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1321,86 чел. час
Трудозатраты механизаторов _____ 23,7 чел. час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (643,31 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (765,84 руб.) СП (367,6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (765,84 руб.)	1 мЗ	0,62	1963,81	1066,21	897,6	169,02	1217,56	661,05	556,51	104,79	8,24	5,11	1,15	0,71
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7199,47 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10140,1 руб.) СП (5272,85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10140,1 руб.)	100 м2 кровли	3,7052	2898,06	2679,48	218,58	57,24	10737,89	9928,01	809,88	212,09	22,68	84,03	0,29	1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4867,52 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6855,66 руб.) СП (3564,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6855,66 руб.)	100 м2 кровли	3,7052	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7803,97	6519,41	1284,56	336,25	15,16	56,17	0,46	1,7
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5640,73 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6715,16 руб.) СП (3223,28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6715,16 руб.)	100 м2 покрытия	3,7052	1944,48	1812,36	132,12		7204,69	6715,16	489,53		15,9	58,91		
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (281,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (396,12 руб.) СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (396,12 руб.)	100 окон	0,01	39658,28	39612,24	46,04		396,58	396,12	0,46		341,3	3,41		
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3390,29 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5136,8 руб.) СП (2054,72 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5136,8 руб.)	100 т мусора	0,22604 (25,51+31)*0,4/100	22725,17	22725,17			5136,8	5136,8			214,32	48,44		
7	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1940,18 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2108,89 руб.) СП (927,91 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2108,89 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	2,5651	994,45	801,6	192,85	20,55	2550,86	2056,18	494,68	52,71	6,272	16,09	0,104	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (215,91 руб.) СП (107,96 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (215,91 руб.)	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241,06	210,07	30,99	5,84	179,3	1,79	3,97	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									35289,41	31622,8	3666,61	711,68		273,95		3,79
Накладные расходы									24113,88							
Сметная прибыль									15725,25							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									18297,17					64,02		0,71
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									40330,45					143,61		2,77
Прочие ремонтно-строительные работы									10581,81					48,44		
Кровли									5418,95					16,09		0,27
Проемы (ремонтно-строительные)									500,16					1,79		0,04
Итого									75128,54					273,95		3,79
В том числе:																
Машины и механизмы									3666,61							
ФОТ									32334,48							
Накладные расходы									24113,88							
Сметная прибыль									15725,25							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									75128,54					273,95		3,79
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
9	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1037,24 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1103,45 руб.) СП (562,76 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1103,45 руб.)	100 м2 поверхности	2,5661	7252,3	430,01	9,66		18610,13	1103,45	24,79		3,45	8,85		
10	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-314,1	55,66				-17482,81							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	314,1	22,06				6929,05							
12	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (10863,37 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11808,01 руб.) СП (5195,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11808,01 руб.)	100 м2 утепле емого покрытия	2,5661	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	151469,21	10841,08	5405,93	966,93	33,9	86,99	1,91	4,9
13	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-7,852	718,32				-5640,25							
14	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-19,84	6522,44				-129405,21							
15	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	39,646245 256,61*0,15*1,03	1528,56				60601,66							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (27606,92 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (30674,36 руб.) СП (13189,97 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (30674,36 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	10,38	11702,36	2925,54	277,32	29,6	121470,5	30367,11	2878,58	307,25	24,09	250,05	0,15	1,56
20	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0203	62045,77				-1259,53							
21	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (6154,18 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6837,98 руб.) СП (2940,33 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6837,98 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,48	10930,23	2757,25	187,22		27106,97	6837,98	464,31		22,5	55,8		
22	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0075	62045,77				-465,34							
23	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2793,08 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3933,91 руб.) СП (2045,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3933,91 руб.)	100 м2	1,0404	15110,78	3694,32	262,12	86,83	15721,26	3843,57	272,71	90,34	31,83	33,12	0,44	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3282,44 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (4623,15 руб.) СП (2404,04 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (4623,15 руб.)	100 м2	1,8194	10619,94	2477,92	173,44	63,11	19321,92	4508,33	315,56	114,82	21,35	38,84	0,32	0,58
25	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (24301,55 руб.); 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (31560,45 руб.) СП (15149,02 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (31560,45 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	17,4293 (1377,58+365,35)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	42436,86	31530,65	10585,86	29,8	13,16	229,37	0,01	0,17
26	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	585,3	89,31				52273,14							
27	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1497,67 руб.); 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1593,27 руб.) СП (812,57 руб.); 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1593,27 руб.)	100 м2 поверхности	3,7052 370,52/100	7252,3	430,01	9,66		26871,22	1593,27	35,79		3,45	12,78		
28	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-453,5	55,66				-25241,81							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	453,5	22,06				10004,21							
30	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗГПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (12998,36 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (18838,2 руб.) СП (10926,16 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (18838,2 руб.)	100 м2 покрытия	3,7052 370,52/100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	33946,63	16810,83	13033,41	2027,37	35,5	131,53	2,61	9,67
31	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	370,52	272,62				101011,16							
32	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	67 28+39	181,88				12185,96							
33	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (10152,73 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (11280,81 руб.) СП (4850,75 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (11280,81 руб.)	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,633	36079	17821,19	443,92		22838,01	11280,81	281		143	90,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,671	8567,27				-5748,64							
35	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	63,3	223,74				14162,74							
фановая труба 2шт.																
36	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (673,29 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (765,1 руб.) СП (367,25 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (765,1 руб.)	1 шт.	2	2566,28	382,55			5132,56	765,1			3,15	6,3		
37	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-3,06	1406,1				-4302,67							
38	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	3,06	166,02				508,02							
39	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	2	404,24				808,48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (106,04 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (137,72 руб.) СП (86,11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (137,72 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,0248	21547,72	5553,4	184,24		534,38	137,72	4,07		44	1,09		
41	ТССЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	1000 м2	-0,003	107519,38				-322,56							
42	ТССЦ-101-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93	т	-0,0006	35539,99				-21,32							
43	ТССЦ-104-0863 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиизтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	3,06	187,68				574,3							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									469546,45	107675,4	27871,29	2569,58		849,4		12,44
Накладные расходы									89566,26							
Сметная прибыль									52751,82							
Итого по разделу 3 Крыша :																
Деревянные конструкции									242999,6					396,37		1,56
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									45568,36					71,96		1,04
Теплоизоляционные работы									134523,21					230,46		0,17
Полы									13943,86					12,78		
Строительные металлические конструкции									57871,15					131,53		9,67
Кровли									115087,92							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									1870,43					6,3		
Итого									611864,53					849,4		12,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы									333999,79							
Машины и механизмы									27871,29							
ФОТ									110244,95							
Накладные расходы									89566,26							
Сметная прибыль									52751,82							
Итого по разделу 3 Крыша									611864,53					849,4		12,44
Раздел 4. Слуховые окна																
СЛ-1 2шт.																
44	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1695,82 руб.) СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1695,82 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4669,98	1652,52	338,38	43,3	6,63	13,26	0,11	0,22
45	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	1,66 0,83*2	339,16				563,01							
46	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (421,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (610,65 руб.) СП (354,18 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (610,65 руб.)	100 м2	0,144 0,072*2	4563,27	4216,9	272,7	23,73	657,11	607,23	39,27	3,42	32,59	4,69	0,12	0,02
47	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	14,4	347,01				4996,94							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	16,42 (0.74+6.6+0.87)*2	629,21				10331,63							
49	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	7,8 3,9*2	223,74				1745,17							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									22963,84	2259,75	377,65	46,72		17,95		0,24
Накладные расходы									1947,59							
Сметная прибыль									1083,38							
Итого по разделу 4 Слуховые окна :																
Деревянные конструкции									9233,6					13,26		0,22
Строительные металлические конструкции									1432,64					4,69		0,02
Кровли									15328,57							
Итого									25994,81					17,95		0,24
В том числе:																
Материалы									20326,44							
Машины и механизмы									377,65							
ФОТ									2306,47							
Накладные расходы									1947,59							
Сметная прибыль									1083,38							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									25994,81					17,95		0,24
Раздел 5. Вентканалы ВК-1																
50	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (3013,02 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3239,81 руб.) СП (1749,5 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3239,81 руб.)	1 м3 кладки	4,41	6078,45	655,77	301,45	78,88	26805,96	2891,95	1329,39	347,86	5,4	23,81	0,4	1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (814 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (875,27 руб.) СП (472,65 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (875,27 руб.)	1 т металлических изделий	0,11761 0,08324+0,03437	53734,48	7396,7	323,07	45,37	6319,71	869,93	38	5,34	63,73	7,5	0,23	0,03
52	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (663,95 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (721,68 руб.) СП (317,54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (721,68 руб.)	1 колпак	3	1912,23	240,56	4,83		5736,69	721,68	14,49		1,93	5,79		
53	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	14,22	390,37				5551,06							
54	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,03312	37705,72				1248,81							
55	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,01213	31463,9				381,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1195,24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1299,17 руб.) СП (571,63 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1299,17 руб.)	100 м2 покрытия	0,0922 0.0461*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4532,16	1295,53	17,02	3,64	112,75	10,4	0,2	0,02
57	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (99,26 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (110,29 руб.) СП (47,42 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (110,29 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,04	10930,23	2757,25	187,22		437,21	110,29	7,49		22,5	0,9		
58	ТССЦ-101-4467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	99 78+21	6,58				651,42							
59	ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	96	14,35				1377,6							
60	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1568,54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1960,67 руб.) СП (725,45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1960,67 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1107	43923,78	17434,48	422,08	277,01	4862,36	1930	46,72	30,67	129,95	14,39	1,44	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (315,85 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (457,76 руб.) СП (219,72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (457,76 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,2766	3078,18	1652,03	132,58	2,94	851,42	456,95	36,67	0,81	10,62	2,94	0,02	0,01
62	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (194,39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (281,72 руб.) СП (135,23 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (281,72 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,2766	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1200,16	280,91	23,91	0,81	7,66	2,12	0,02	0,01
63	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (818,82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (890,02 руб.) СП (391,61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (890,02 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	0,1383	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	4249,02	875,02	139,82	15	45,54	6,3	0,55	0,08
64	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-0,8547	2620,39				-2239,65							
65	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	0,712245 13,83*0,05*1,03	1528,56				1088,71							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									63054,3	9432,26	1653,51	404,13		74,15		2,07
Накладные расходы									8683,06							
Сметная прибыль									4630,74							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1 :																
Конструкции из кирпича и блоков									39174,83					31,31		1,79
Кровли									24069,95					22,49		0,1
Деревянные конструкции									1672,6					0,9		
Строительные металлические конструкции									1377,6							
Отделочные работы									7156,35					14,39		0,16
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2916,77					5,06		0,02
Итого									76368,1					74,15		2,07
В том числе:																
Материалы									51968,53							
Машины и механизмы									1653,51							
ФОТ									9836,39							
Накладные расходы									8683,06							
Сметная прибыль									4630,74							
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1									76368,1					74,15		2,07
Раздел 6. Ограждение кровли																
66	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (463,64 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (503,96 руб.) СП (221,74 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (503,96 руб.)	100 м ограждения	0,5476	17849,47	863,07	425,86	57,24	9774,37	472,62	233,2	31,34	6,67	3,65	0,29	0,16
67	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,20258 0,36688-0,1643	54842,51				11110							
68	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	29	545,52				15820,08							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (449,78 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (651,85 руб.) СП (312,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (651,85 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,64	4338,96	1015,58	86,43	2,94	2776,93	649,97	55,32	1,88	7,66	4,9	0,02	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									39481,38	1122,59	288,52	33,22		8,55		0,17
Накладные расходы									913,42							
Сметная прибыль									534,63							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли :																
Кровли									37389,83					3,65		0,16
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									3539,6					4,9		0,01
Итого									40929,43					8,55		0,17
В том числе:																
Материалы									38070,27							
Машины и механизмы									288,52							
ФОТ									1155,81							
Накладные расходы									913,42							
Сметная прибыль									534,63							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									40929,43					8,55		0,17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									719857,53	164305,5	39374,91	4748,62		1321,86		23,7
Накладные расходы									137362,96							
Сметная прибыль									80597,88							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									18297,17					64,02		0,71
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									85898,82					215,57		3,81
Прочие ремонтно-строительные работы									10581,81					48,44		
Кровли									229777,87					129,22		5,43
Проемы (ремонтно-строительные)									500,16					1,79		0,04
Полы									23600,24					21,63		
Деревянные конструкции									319299,73					412,55		1,87
Теплоизоляционные работы									134523,21					230,46		0,17
Строительные металлические конструкции									60681,38					136,22		9,69
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- строительные)									1870,43					6,3		
Конструкции из кирпича и блоков									39174,83					31,31		1,79
Отделочные работы									7156,35					14,39		0,16
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									6456,37					9,96		0,03
Итого									937818,37					1321,86		23,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы										516177,1						
Машины и механизмы										39374,91						
ФОТ										169054,14						
Накладные расходы										137362,96						
Сметная прибыль										80597,88						
Непредвиденные 1%										9378,18						
Итого с непредвиденными										947196,55						
НДС 18%										170495,38						
ВСЕГО по смете										1117691,93				1321,86		23,7

Составил:

Проверил: