


СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



_____ 2016 г.

_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, с.Кваркено, ул. Строителей, д. 3.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 3024,305 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 460,056 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 3573,76 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 84,01 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (23242,09 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (27669,15 руб.) СП (13281,19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (27669,15 руб.)	1 м3	22,4	1963,81	1066,21	897,6	169,02	43989,34	23883,1	20106,24	3786,05	8,24	184,58	1,15	25,76
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (20091,35 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (28297,68 руб.) СП (14714,79 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (28297,68 руб.)	100 м2 кровли	10,34	2898,06	2679,48	218,58	57,24	29965,94	27705,82	2260,12	591,86	22,68	234,51	0,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13583,65 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (19131,9 руб.) СП (9948,59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19131,9 руб.)	100 м2 кровли	10,34	2106,22	1759,53	348,69	90,75	21778,31	18193,54	3584,77	938,36	15,16	156,75	0,46	4,76
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15741,43 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18739,8 руб.) СП (8995,1 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18739,8 руб.)	100 м2 покрытия	10,34	1944,48	1812,36	132,12		20105,92	18739,8	1366,12		15,9	164,41		
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792,25 руб.) СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792,25 руб.)	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793,17	792,25	0,92		341,3	6,83		
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (6031,25 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (9138,25 руб.) СП (3655,3 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9138,25 руб.)	100 т мусора	0,40212 (67+33,53)*0,4/100	22725,17	22725,17			9138,25	9138,25			214,32	86,18		
7	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (215,91 руб.) СП (107,96 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (215,91 руб.)	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,82	241,06	210,07	30,99	5,84	179,3	1,79	3,97	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									126011,99	98662,83	27349,16	5322,11		835,05		33,56
Накладные расходы									79403,41							
Сметная прибыль									51114,91							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									125355,08					348,99		25,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									111850,27					398,09		7,76
Прочие ремонтно-строительные работы									18824,8					86,18		
Проемы (ремонтно-строительные)									500,16					1,79		0,04
Итого									256530,31					835,05		33,56
В том числе:																
Машины и механизмы									27349,16							
ФОТ									103984,94							
Накладные расходы									79403,41							
Сметная прибыль									51114,91							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									256530,31					835,05		33,56
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2710,51 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2883,52 руб.) СП (1470,6 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2883,52 руб.)	100 м2 поверхности	6,7057	7252,3	430,01	9,66		48631,75	2883,52	64,78		3,45	23,13		
9	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-820,8	55,86				-45685,73							
10	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	820,8	22,06				18106,85							
11	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (28388,02 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30856,54 руб.) СП (13576,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30856,54 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	6,7057	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	395817,42	28329,77	14126,7	2526,77	33,9	227,32	1,91	12,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-20,52	718,32				-14739,93							
13	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-51,84	6522,44				-338123,29							
14	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	103,603065 670,57*0,15*1,03	1528,56				158363,5							
15	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (316,35 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (351,5 руб.) СП (151,15 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (351,5 руб.)	100 м ходов	0,73	5699,62	465,72	102,95	15,78	4160,72	339,98	75,15	11,52	3,8	2,77	0,08	0,06
16	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (113,93 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (126,59 руб.) СП (54,43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (126,59 руб.)	100 м2 проемов	0,0064	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2624,74	112,8	64,76	13,79	142,68	0,91	10,92	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				410,91							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									229566,94	31666,07	14331,39	2552,08		254,13		12,94
Накладные расходы									31528,81							
Сметная прибыль									15253,06							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :																
Полы									25233,98					23,13		
Кровли									84919,1					227,32		12,81
Деревянные конструкции									166195,73					3,68		0,13
Итого									276348,81					254,13		12,94
В том числе:																
Материалы									183569,48							
Машины и механизмы									14331,39							
ФОТ									34218,15							
Накладные расходы									31528,81							
Сметная прибыль									15253,06							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									276348,81					254,13		12,94
Раздел 3. Крыша																
18	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (54921,28 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (61023,64 руб.) СП (26240,17 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (61023,64 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	20,65	11702,36	2925,54	277,32	29,6	241653,73	60412,4	5726,66	611,24	24,09	497,46	0,15	3,1
19	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0405	62045,77				-2512,85							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (39133,65 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (43481,83 руб.) СП (18697,19 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (43481,83 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	15,77	10930,23	2757,25	187,22		172369,73	43481,83	2952,46		22,5	354,83		
21	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0475	62045,77				-2947,17							
22	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8053,85 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11343,45 руб.) СП (5898,59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11343,45 руб.)	100 м2	3	15110,78	3694,32	282,12	86,83	45332,34	11082,96	786,36	260,49	31,83	95,49	0,44	1,32
23	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8037,41 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11320,29 руб.) СП (5886,55 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11320,29 руб.)	100 м2	4,455	10619,94	2477,92	173,44	63,11	47311,83	11039,13	772,68	281,16	21,35	95,11	0,32	1,43
24	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ521 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (50328,95 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (65362,27 руб.) СП (31373,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (65362,27 руб.)	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	36,0964 3609,64/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	87887,51	65300,55	21923,51	61,72	13,16	475,03	0,01	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1212	89,31				108243,72							
26	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (4143,95 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (4408,46 руб.) СП (2248,31 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (4408,46 руб.)	100 м2 поверхно сти	10,252 1025,2/100	7252,3	430,01	9,66		74350,58	4408,46	99,03		3,45	35,37		
27	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1255	55,66				-69853,3							
28	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1255	22,06				27685,3							
29	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (35965,45 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (52123,84 руб.) СП (30231,83 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (52123,84 руб.)	100 м2 покрытия	10,252 1025,2/100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	93927,7	46514,25	36062,44	5609,59	35,5	363,95	2,61	26,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1025,2	272,62				279490,02							
31	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	130 48+82	181,88				23644,4							
32	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (16680,64 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (18534,04 руб.) СП (7969,64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (18534,04 руб.)	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	1,04	36079	17821,19	443,92		37522,16	18534,04	461,68		143	148,72		
33	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,102	8567,27				-9441,13							
34	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	104	223,74				23268,96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (546,58 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (587,72 руб.) СП (317,37 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (587,72 руб.)	1 м3 кладки	0,8	6078,45	655,77	301,45	78,88	4862,76	524,62	241,16	63,1	5,4	4,32	0,4	0,32
фановая труба 27шт.																
36	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (9089,39 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (10328,85 руб.) СП (4957,85 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10328,85 руб.)	1 шт.	27	2566,28	382,55			69289,56	10328,85			3,15	85,05		
37	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-41,31	1406,1				-58085,99							
38	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	41,31	166,02				6858,29							
39	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	27	404,24				10914,48							
40	ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (1674,1 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (2174,16 руб.) СП (1043,6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2174,16 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,3915	21547,72	5553,4	164,24		8435,93	2174,16	64,3		44	17,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТССЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стекляннная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	1000 м2	-0,047	107519,38				-5053,41							
42	ТССЦ-101-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93	т	-0,0094	35539,99				-334,08							
43	ТССЦ-104-0863 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	41,31	187,68				7753,06							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1222574,13	273801,3	69090,28	6887,3		2172,56		33,29
Накладные расходы									228575,24							
Сметная прибыль									134864,98							
Итого по разделу 3 Крыша :																
Деревянные конструкции									623555,98					1001,01		3,1
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									120520,57					190,6		2,75
Теплоизоляционные работы									283600,21					492,26		0,36
Полы									38574,84					35,37		
Строительные металлические конструкции									160124,98					363,95		26,76
Кровли									328660,25							
Конструкции из кирпича и блоков									5726,71					4,32		0,32
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									25250,81					85,05		
Итого									1586014,35					2172,56		33,29
В том числе:																
Материалы									879682,6							
Машины и механизмы									69090,28							
ФОТ									280688,55							
Накладные расходы									228575,24							
Сметная прибыль									134864,98							
Итого по разделу 3 Крыша									1586014,35					2172,56		33,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 4. Слуховые окна																
СП-1 5шт.																
44	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3815,6 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4239,55 руб.) СП (1823,01 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4239,55 руб.)	1 слуховое окно	5	2334,99	826,26	169,19	21,65	11674,95	4131,3	845,95	108,25	6,63	33,15	0,11	0,55
45	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	4,15 0,83*5	339,16				1407,51							
46	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (1053,37 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1526,62 руб.) СП (885,44 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1526,62 руб.)	100 м2	0,36 0,072*5	4563,27	4216,9	272,7	23,73	1642,78	1518,08	98,17	8,54	32,59	11,73	0,12	0,04
47	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	36	347,01				12492,36							
48	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	41,05 (0.74+6.6+0.87)*5	629,21				25829,07							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТСЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	22,05 4,41*5	223,74				4933,47							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									57980,14	5649,38	944,12	116,79		44,88		0,59
Накладные расходы									4868,97							
Сметная прибыль									2708,45							
Итого по разделу 4 Слуховые окна :																
Деревянные конструкции									23654,54					33,15		0,55
Строительные металлические конструкции									3581,59					11,73		0,04
Кровли									38321,43							
Итого									65557,56					44,88		0,59
В том числе:																
Материалы									51386,64							
Машины и механизмы									944,12							
ФОТ									5766,17							
Накладные расходы									4868,97							
Сметная прибыль									2708,45							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									65557,56					44,88		0,59
Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК5																
50	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (3368,3 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3621,83 руб.) СП (1955,79 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3621,83 руб.)	1 м3 кладки	4,93	6078,45	655,77	301,45	78,88	29966,76	3232,95	1486,15	388,88	5,4	26,62	0,4	1,97
51	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (3643,01 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3917,21 руб.) СП (2115,29 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3917,21 руб.)	1 т металли ческих изделий	0,52636 0,39581+0,13075	53734,48	7396,7	323,07	45,37	28283,68	3893,33	170,05	23,88	63,73	33,54	0,23	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2213,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2405,6 руб.) СП (1058,46 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2405,6 руб.)	1 колпак	10	1912,23	240,56	4,83		19122,3	2405,6	48,3		1,93	19,3		
53	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	68,62	390,37				26787,19							
54	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,11592	37705,72				4370,85							
55	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,06427	31463,9				2022,18							
56	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗГМ=12,23; МАТ=3,39 НР (6326,21 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6876,31 руб.) СП (3025,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6876,31 руб.)	100 м2 покрытия	0,488 0.244*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	23987,99	6857,03	90,06	19,28	112,75	55,02	0,2	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (496,31 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (551,45 руб.) СП (237,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (551,45 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,2	10930,23	2757,25	187,22		2186,05	551,45	37,44		22,5	4,5		
58	ТССЦ-101-4467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	528 409+119	6,58				3474,24							
59	ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	336	14,35				4821,6							
60	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1806,58 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2258,22 руб.) СП (835,54 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2258,22 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1275	43923,78	17434,48	422,08	277,01	5600,28	2222,9	53,82	35,32	129,95	16,57	1,44	0,18
61	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ГЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (1818,98 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2636,2 руб.) СП (1265,38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2636,2 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5929	3078,18	1652,03	132,58	2,94	4903,23	2631,52	211,19	4,68	10,62	16,92	0,02	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (1119,46 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1622,4 руб.) СП (778,75 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1622,4 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5929	4338,96	1015,58	86,43	2,94	6911,53	1617,72	137,67	4,68	7,66	12,2	0,02	0,03
63	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (7639,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8304,28 руб.) СП (3653,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8304,28 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	1,2904	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	39645,26	8164,3	1304,62	139,98	45,54	58,76	0,55	0,71
64	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-7,975	2620,39				-20897,61							
65	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	6,64556 129,04*0,05*1,03	1528,56				10158,14							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									191343,67	31576,8	3539,3	616,7		243,43		3,14
Накладные расходы									28431,92							
Сметная прибыль									14925,79							
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК5 :																
Конструкции из кирпича и блоков									69332,83					60,16		2,09
Кровли									122429,61					133,08		0,81
Деревянные конструкции									13077,62					4,5		
Строительные металлические конструкции									4821,6							
Отделочные работы									8242,4					16,57		0,18
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									16797,32					29,12		0,06
Итого									234701,38					243,43		3,14
В том числе:																
Материалы									156227,57							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы										110485,7						
Машины и механизмы										821,09						
ФОТ										3205,03						
Накладные расходы										2545,7						
Сметная прибыль										1480,28						
Итого по разделу 6 Ограждение кровли										118442,36				23,71		0,49
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										1941893,25	444465,9	116075,3	15590,42		3573,76	84,01
Накладные расходы										375354,04						
Сметная прибыль										220347,49						
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										125355,08					348,99	25,76
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										232370,84					588,69	10,51
Прочие ремонтно-строительные работы										18824,8					86,18	
Проемы (ремонтно-строительные)										500,16					1,79	0,04
Полы										63808,82					58,5	
Кровли										683260,08					370,93	14,08
Деревянные конструкции										826483,86					1042,34	3,78
Теплоизоляционные работы										283600,21					492,26	0,36
Строительные металлические конструкции										168528,17					375,68	26,8
Конструкции из кирпича и блоков										75059,54					64,48	2,41
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										25250,81					85,05	
Отделочные работы										8242,4					16,57	0,18
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										26310,01					42,3	0,09
Итого										2537594,78					3573,76	84,01
В том числе:																
Материалы										1381351,99						
Машины и механизмы										116075,34						
ФОТ										460056,34						
Накладные расходы										375354,04						
Сметная прибыль										220347,49						
Непредвиденные 1%										25375,95						
Итого с непредвиденными										2562970,73						
НДС 18%										461334,73						
ВСЕГО по смете										3024305,46					3573,76	84,01

Составил:

Проверил: