

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2446-16 г. Бугуруслан, 1 мкр-н, д. 5 Капитальный ремонт конструкций крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 9273077 руб.
Средства на оплату труда 1374800 руб.
Сметная трудоемкость 10182,79 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /рулонной гидроизоляции (4 слоя)/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (13947 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (16604 руб.) СП (7970 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16604 руб.)	100 м2 покрытия	10,13 (1174,0-161,0) / 100	1817,69	1639,06	178,63		18413	16604	1809	
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (32445 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (35266 руб.) СП (15517 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (35266 руб.)	100 м2 стяжки	11,74 1174,0 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	45624	32267	13357	2999

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 40 мм. ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (28334 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30798 руб.) СП (13551 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30798 руб.)	100 м2 стяжки	11,74 <i>1174,0 / 100</i>	2934,44	2525,5	408,94	97,84	34450	29649	4801	1149
4	ТЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Очистка помещений от строительного мусора /разноуклонки из керамзита/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (15847 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (24011 руб.) СП (9604 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (24011 руб.)	100 т мусора	1,0566 <i>(1174,0*0,32*0,6) / 100</i>	22725,17	22725,17			24011	24011		
5	ТЕР12-01-015-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (8879 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9651 руб.) СП (4246 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9651 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	11,74 <i>1174,0 / 100</i>	994,4	801,55	192,85	20,55	11674	9410	2264	241
6	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (32445 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (35266 руб.) СП (15517 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (35266 руб.)	100 м2 стяжки	11,74 <i>1174,0 / 100</i>	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	45624	32267	13357	2999
7	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (5667 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6160 руб.) СП (2710 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6160 руб.)	100 м2 стяжки	11,74 <i>1174,0 / 100</i>	586,89	505,1	81,79	19,57	6890	5930	960	230

Гранд-СМЕТА

8	ТЕР07-05-011-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,46 НР (60052 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (50464 руб.) СП (34316 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (50464 руб.)	100 шт. сборных конструкций	1,2 120 / 100	64401,37	34886,56	29514,81	7166,41	77282	41864	35418	8600
9	ТЕР07-05-011-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,4; ЗПМ=12,23; МАТ=5,44 НР (8866 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (7450 руб.) СП (5066 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (7450 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,28 28 / 100	39225,36	22487,3	16738,06	4120,53	10983	6296	4687	1154
10	ТЕР07-05-007-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ригелей массой: до 1 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (13464 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (11314 руб.) СП (7694 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (11314 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,4 40 / 100	45298,73	22350,94	22947,79	5933,87	18119	8940	9179	2374
11	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (сливов, парапетов) массой до 0,5 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (15258 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (12822 руб.) СП (8719 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (12822 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,95 (70+25) / 100	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	14154	12350	1804	472
12	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой / /покрытия парапета/ (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1036 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1126 руб.) СП (495 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1126 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	1,37 137,0 / 100	994,4	801,55	192,85	20,55	1362	1098	264	28
13	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /кладки вентканалов+кладки парапета/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (57898 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (68926 руб.) СП (33084 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (68926 руб.)	1 м3	55,8 33+22,8	1963,81	1066,21	897,6	169,02	109581	59495	50086	9431

Гранд-СМЕТА

14	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /наружных стен технического этажа+внутренних стен технического этажа+средних секций несущих стен/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (234237 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (278853 руб.) СП (133849 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (278853 руб.)	1 м3	225,75 129,0+96,0+0,75	1963,81	1066,21	897,6	169,02	443330	240697	202633	38156
15	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /рулонного покрытия поджий - 2 слоя/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (848 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1010 руб.) СП (485 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1010 руб.)	100 м2 покрытия	0,616 61,60 / 100	1817,69	1639,06	178,63		1120	1010	110	
16	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /рулонного примыкания кровли к парапетам, вентканалам, выходам на кровлю/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (2217 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2639 руб.) СП (1267 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2639 руб.)	100 м2 покрытия	1,61 161,0 / 100	1817,69	1639,06	178,63		2926	2639	287	
17	ТЕРр58-3-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3808 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5363 руб.) СП (2789 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5363 руб.)	100 м труб и покрытий	1,56 156 / 100	3437,61	3437,61			5363	5363		
18	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парапетных решеток /металлического кровельного ограждения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (2636 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3713 руб.) СП (1931 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3713 руб.)	100 м парапетных решеток	2,18 218 / 100	1710,43	1703,27	7,16		3729	3713	16	
19	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (214 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (238 руб.) СП (102 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (238 руб.)	100 м2 проемов	0,015 1,50 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	333	212	121	26

Гранд-СМЕТА

20	ТЕРp53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /обшивки горловин люк-лазов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (32 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (44 руб.) СП (25 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (44 руб.)	100 м2 стен	0,03 3 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	55	41	14	3
21	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2697 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3211 руб.) СП (1541 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3211 руб.)	1 м3	2,6 1,3'2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	5106	2772	2334	439
22	ТЕР07-05-011-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,4; ЗПМ=12,23; МАТ=5,44 НР (1266 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1064 руб.) СП (724 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1064 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,04 (2,0'2) / 100	39225,36	22487,3	16738,06	4120,53	1569	899	670	165
23	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (215 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (311 руб.) СП (180 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (311 руб.)	1 т конструкций	0,08 40,0'2/1000	6867,6	3114,86	3752,74	780,27	549	249	300	62
Очистка от строительного мусора												
24	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	135,46 окр((1013,0*0,04*1,2+105,7+(55,8+225,75)*1,8+61,6*0,02*1,2+161*0,04*1,2+0,507+1,744+0,0282+2,6*1,8)*0,2;2	345,71		345,71		46830		46830	
25	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	541,82 окр((1013,0*0,04*1,2+105,7+(55,8+225,75)*1,8+61,6*0,02*1,2+161*0,04*1,2+0,507+1,744+0,0282+2,6*1,8)*0,8;2	34,59		34,59		18742		18742	

26	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1428,83 окр((1013,0*0,04*1,2+1174,0*0,04*1,2+105,7+1174,0*(0,01+0,02)*1,2+120,0*9*0,22*2,4+28,0*4,8*0,22*2,4+4*0,04*2,4+95*0,2*0,04*0,6*2,4+(55,8+225,75)*1,8+61,6*0,02*1,2+161*0,04*1,2+0,507*1,744+1,5*3*7,85/1000+0,0282+2,6*1,8+4,8*4*0,22*2,4+0,08);2	99,84		99,84		142654		142654	
Итого по разделу 1 Демонтаж									1934164			
Раздел 2. Монтаж												
изоляция перекрытий												
27	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (55643 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (59195 руб.) СП (30189 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (59195 руб.)	100 м2 стяжки	12,24 1224,0 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	150635	56128	4334	3067
28	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (6483 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (6897 руб.) СП (3517 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (6897 руб.)	100 м2 поверхности	16,04 1604 / 100	7252,3	430,01	9,66		116327	6897	155	
29	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1963 -Ф5,р1	55,66				-109261			
30	ТССЦ-101-3373 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Линохром ХПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3373 1 квартал 2016 г. МАТ=3	м2	1963	59,28				116367			
31	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (43178 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (45934 руб.) СП (23426 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (45934 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	12,24 1224,0 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	165653	45500	6360	434

Гранд-СМЕТА

32	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-50,43 -Ф4,р1	2256,51					-113796			
33	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	252,14 окр(1224,0*0,2*1,03;2	1528,56					385411			
деревянные конструкции кровли													
34	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (79935 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (88817 руб.) СП (38191 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (88817 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	30,055 25,614+4,441	11702,36	2925,54	277,32	29,6	351714	87927	8335	890	
35	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (38591 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (42879 руб.) СП (18438 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (42879 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	14,51	11702,36	2925,54	277,32	29,6	169801	42450	4024	429	
36	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, подкос, черепной брусок, накладка, каркас карниза, накладка доска, продольная связка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (21108 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (23453 руб.) СП (10085 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (23453 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	8,506	10930,23	2757,25	187,22		92973	23453	1592		
37	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (15397 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (17108 руб.) СП (7356 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (17108 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,96 96 / 100	36078,99	17821,19	443,92		34636	17108	426		

Гранд-СМЕТА

38	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,018 -Ф1.p3	8567,27				-8721			
39	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	-0,8832 -Ф1.p2	5616,9				-4961			
40	ТССЦ-102-0048 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0048 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	-0,5568 -Ф1.p1	5857,81				-3262			
41	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	1,56	5616,9				8762			
42	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	0,456	5614,4				2560			
43	ТССЦ-203-0372 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0372 1 квартал 2016 г. МАТ=4,21	м3	2,112 0,576+1,536	10153,76				21445			
44	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок / коньковый настил+карнизный щит/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (16363 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (23046 руб.) СП (11984 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (23046 руб.)	100 м2	6,095 (98,30+511,20) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	92100	22517	1598	529
45	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (16055 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (22612 руб.) СП (11758 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (22612 руб.)	100 м2	10,505 1050,50 / 100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	71518	22446	621	166

Гранд-СМЕТА

46	ТССЦ-101-1805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81	Т	-0,0441 -Ф8,р1	52002,88				-2293			
47	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	Т	0,0288 окр(0,2*144/1000;4	30667,62				883			
48	ТССЦ-204-0029 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0029 1 квартал 2016 г. МАТ=3,57	Т	0,0432 окр(0,3*144/1000;4	35864,04				1549			
49	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (67450 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (87598 руб.) СП (42047 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (87598 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	48,2 4820,0 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	125013	86454	37674	1144
50	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1552	89,31				138609			
слуховое окно (4 шт.)												
51	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3392 руб.) СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3392 руб.)	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87

Гранд-СМЕТА

52	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	4	105,47				422			
53	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (385 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (419 руб.) СП (184 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (419 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,204 (5,1*4) / 100	8500,69	2004,01	482,13	51,37	1734	409	98	10
54	ТЕРп58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (312 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (439 руб.) СП (228 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (439 руб.)	100 м2	0,204 (5,1*4) / 100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	1389	436	12	3
55	ТССЦ-102-0025 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	м3	-0,1836 -Ф10,р1	4895,45				-899			
56	ТССЦ-102-0044 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0044 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м3	0,6854	6518,09				4467			
57	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (1130 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1228 руб.) СП (540 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1228 руб.)	100 м2 кровли	0,2448 (6,12*4) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	10156	1190	221	38
58	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-3,917 -Ф2,р2	246,45				-965			

Гранд-СМЕТА

59	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-29,87 -Ф2.р1	253,64				-7576			
60	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,1676 окр(24,48*6,4*1,07/1000;4	75139,81				12593			
Ходовой мостик:												
61	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (3261 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4941 руб.) СП (1976 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4941 руб.)	100 п. м ходов	2 200,0 / 100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	22384	4874	183	67
пароизоляция кровли												
62	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (15463 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16808 руб.) СП (7396 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16808 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	16,3552 (окр(1660,0-24,48;2) / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	69515	16388	3943	420
63	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,8178 -Ф3.р1	18265,13				-14937			
64	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1799 -Ф3.р2	19,01				-34199			
65	ТССЦ-101-7193 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана диффузионная подкровельная, марка "Ондулис SA130" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7193 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	м2	1799	43,59				78418			
металлоконструкции кровли												

Гранд-СМЕТА

66	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (75517 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (82084 руб.) СП (36117 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (82084 руб.)	100 м2 кровли	16,3552 (1660,0-24,48) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	678548	79536	14793	2548
67	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1995 -Ф6.p2	253,64				-506012			
68	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-261,7 -Ф6.p1	246,45				-64496			
69	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный НЗ5-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	11,5141 окр(1635,52*6,4*1,1/1000;4	75139,81				865167			
70	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, капельник, подшивка карниза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	362 55+96+211	746,04				270066			
примыкание вентканалов, примыкание слуховых окон к кровле												
71	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (9723 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10568 руб.) СП (4650 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10568 руб.)	100 м2 покрытия	0,75 75 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	36867	10538	138	30
72	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,5865 -Ф9.p1	43613,07				-25579			

Гранд-СМЕТА

73	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	75	353,37				26503			
74	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (709 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (771 руб.) СП (339 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (771 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,75 75 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	3188	752	181	19
75	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0375 -Ф12,р2	18265,13				-685			
76	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-82,5 -Ф12,р1	19,01				-1568			
77	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	82,5	160,13				13211			
78	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) /Уплотнитель волнистый UP-NC35-N-25-1000□ разм. 30х40 мм. Применительно/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	51	246,45				12569			
79	ТССЦ-101-8030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик Dymonic PU515 до 5,0 мм (4650 мл.). Применительно/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37	л	4,65	690,95				3213			

Гранд-СМЕТА

80	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой /гидроизоляция конька кровли, вальмы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (520 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (565 руб.) СП (249 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (565 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,55 55 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	2338	551	133	14
81	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0275 -Ф13,р1	18265,13				-502			
82	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-60,5 -Ф13,р2	19,01				-1150			
83	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	60,5	160,13				9688			
84	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (284 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (316 руб.) СП (136 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (316 руб.)	100 м2 проемов	0,016 1,60 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6562	282	162	34
85	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	2	501,92				1004			
86	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1,6 -Ф14,р1	3648,48				-5838			

Гранд-СМЕТА

87	ТССЦ-203-8119 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>прим.</i>	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм /Противопожарный люк-дверь "Пчела" 800х1000. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	10543,47				21087			
88	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (309 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (343 руб.) СП (147 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (343 руб.)	100 м2 проемов	0,036 3,60 / 100	42400,82	9524,11	126,33	13,82	1526	343	5	
89	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,0259 -Ф18,р1	45300,51				-1173			
90	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	3,6	353,37				1272			
Покрытие вентканалов												
91	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (10371 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11273 руб.) СП (4960 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11273 руб.)	100 м2 покрытия	0,8 80 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	39325	11241	148	32
92	ТССЦ-101-0795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0096 -Ф15,р2	45464,52				-436			
93	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,6256 -Ф15,р1	43613,07				-27284			

Гранд-СМЕТА

94	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	80	353,37				28270			
95	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1190 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1700 руб.) СП (850 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1700 руб.)	1 т	0,2912 окр(291,20/1000;4	47483,65	5763,27	169,99	74,97	13827	1678	50	22
96	ТССЦ-101-0982 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	т	-0,0146 -Ф20,р2	28231,43				-412			
97	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,2854 -Ф20,р1	40719,52				-11621			
98	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,2912 окр(291,20/1000;4	30555,06				8898			
99	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (251 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (364 руб.) СП (175 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (364 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22 22 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	901	363	29	1
100	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (155 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (224 руб.) СП (108 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (224 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22 22 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	955	223	19	1
Объединение вентиляционных каналов в коллективный воздуховод, утепление и отделку вентиляционных каналов (общий объем)												

Гранд-СМЕТА

101	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (12844 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (13811 руб.) СП (7458 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (13811 руб.)	1 м3 кладки	18,8 13,50+5,30	6078,45	655,77	301,45	78,88	114275	12328	5667	1483
102	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (740 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (796 руб.) СП (430 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (796 руб.)	1 т металлических изделий	0,107 окр(0,99*(75,60+32,50)/1000;4	53734,48	7396,7	323,07	45,37	5750	791	35	5
103	ТЕР07-06-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,88; ЗПМ=12,23; МАТ=5,92 НР (10513 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (10619 руб.) СП (6159 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (10619 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,42 42 / 100	55881,32	14795,36	40250,06	10488,81	23470	6214	16905	4405
104	ТССЦ-403-0870 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты плоские ПТ 8-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0870 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11	шт.	42	1207,98				50735			
105	ТЕР26-01-037-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху (При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-037-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,93; МАТ=3,47 НР (18594 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (24148 руб.) СП (11591 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (24148 руб.)	1 м3 изоляции	21,7	7876,58	1112,81	453,71		170922	24148	9846	
106	ТССЦ-104-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,04	м3	-21,05 -Ф16,р1	5185,05				-109145			
107	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	21,05	1528,56				32176			

Гранд-СМЕТА

108	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (56262 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (61154 руб.) СП (26908 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (61154 руб.)	100 м2 покрытия	4,34 434 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	213336	60983	801	171
109	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-3,394 -Ф17.р2	43613,07				-148023			
110	ТССЦ-101-0795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0521 -Ф17.р1	45464,52				-2369			
111	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	434	353,37				153363			
112	ТЕР20-01-001-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-01-001-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=5,19 НР (3950 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4031 руб.) СП (2257 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4031 руб.)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,3135 (1,65*19) / 100	16019,7	12788,05	959,73	71,06	5022	4009	301	22
113	ТССЦ-301-1792 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69	м2	31,35 1,65*19	546,13				17121			
114	ТССЦ-301-1792 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм /Переход на прямоугольное сечение □ 510х510/ф350х0,7 мм оцинк. сталь. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69	м2	17,86 0,94*19	546,13				9754			

Гранд-СМЕТА

115	ТССЦ-101-5821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм /Угловая кровельная проходка №3, ф250-460, размер фланца 890х890 мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5821 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26	т	0,133 7*19/1000	292435,15				38894			
116	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (12426 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (12680 руб.) СП (7101 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (12680 руб.)	1 дефлектор	19	746,38	665,43	34,04	1,96	14181	12643	647	37
117	ТССЦ-201-1004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	19	192,41				3656			
118	ТССЦ-301-1182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	19	4465,13				84837			
119	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /карниза по наружному контуру несущих стен/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (11615 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (12489 руб.) СП (6744 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (12489 руб.)	1 м3 кладки	17	6078,45	655,77	301,45	78,88	103334	11148	5125	1341
120	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-6,698 -Ф19,р1	11104,7				-74379			
121	ТССЦ-404-0125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0125 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	1000 шт.	6,698 6698,0 / 1000	10887,82				72927			

Гранд-СМЕТА

122	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (770 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (828 руб.) СП (447 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (828 руб.)	1 т металлических изделий	0,1112 окр(0,99*112,30/1000;4	53734,48	7396,7	323,07	45,37	5975	823	36	5
123	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /карниза по контуру плит покрытия лоджий/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (4442 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4776 руб.) СП (2579 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4776 руб.)	1 м3 кладки	6,5	6078,45	655,77	301,45	78,88	39510	4263	1959	513
124	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-2,561 -Ф21,р1	11104,7				-28439			
125	ТССЦ-404-0125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0125 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	1000 шт.	2,561 2561,0 / 1000	10887,82				27884			
126	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (218 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (234 руб.) СП (126 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (234 руб.)	1 т металлических изделий	0,0315 окр(0,99*31,80/1000;4	53734,48	7396,7	323,07	45,37	1693	233	10	1
127	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /фронтонов несущих стен лоджий/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (889 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (956 руб.) СП (516 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (956 руб.)	1 м3 кладки	1,3	6078,45	655,77	301,45	78,88	7902	853	392	103
128	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-0,5122 -Ф22,р1	11104,7				-5688			

Гранд-СМЕТА

129	ТССЦ-404-0125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0125 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	1000 шт.	0,5122 512,2 / 1000	10887,82				5577			
130	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (33 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (36 руб.) СП (19 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (36 руб.)	1 т металлических изделий	0,0048 окр(0,99*4,80/1000;4	53734,48	7396,7	323,07	45,37	258	36	2	
131	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов вакуумных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (3658 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3733 руб.) СП (2090 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3733 руб.)	1 клапан	28 13+15	189,21	133,31	9,22		5298	3733	258	
132	ТССЦ-301-8440 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм /Вентиляционный клапан HL900N ф110. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	13	1787,77				23241			
133	ТССЦ-301-8439 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 90 мм /Вентиляционный клапан HL900N ф50. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8439 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	15	1456,44				21847			
134	ТЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; МАТ=5,34 НР (190 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (247 руб.) СП (119 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (247 руб.)	1 м3 изоляции	0,098	13938,27	2522,32	211,62		1366	247	21	
135	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	-0,0038 -Ф23,р2	44364,12				-169			

Гранд-СМЕТА

136	ТССЦ-104-0017 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0017 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13	м3	-0,1011 -Ф23,р1	8437,82				-853			
137	ТССЦ-104-0557 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0557 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	м	6,5	171,06				1112			
138	ТССЦ-104-0548 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0548 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	м	7,5	97,15				729			
139	ТССЦ-301-5610 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5610 1 квартал 2016 г. МАТ=1,78	шт.	26	67,96				1767			
140	ТССЦ-301-5606 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5606 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	шт.	30	22,02				661			
Монтаж навесной стеллажной лестницы (шинного подвеса Krause для крепления лестницы)												
141	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (24 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (35 руб.) СП (20 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (35 руб.)	1 т конструкций	0,0062 окр(3,1*2/1000;4	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	64	28	33	7
142	ТССЦ-101-4469 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4469 1 квартал 2016 г. МАТ=5,09	шт.	4 2*2	8,7				35			

Гранд-СМЕТА

143	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	Т	0,0062 окр(3,1*2/1000;4	55191,46				342			
Организованный водоотвод крыши												
144	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (9089 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (9274 руб.) СП (5193 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (9274 руб.)	1 воронка	22	1094,26	419,61	103,72	1,96	24074	9231	2282	43
145	ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-22 -Ф24,р1	552,69				-12159			
146	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм /Водоприёмные воронки d=250. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06	шт.	22	159,11				3500			
147	ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных (водосточная труба) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (38884 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (42265 руб.) СП (18597 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (42265 руб.)	100 м желобов	3,85 385 / 100	85456,31	10561,83	2337,16	416,19	329007	40663	8998	1602
148	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (8713 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9471 руб.) СП (4167 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9471 руб.)	100 м желобов	2,4 240 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	77186	9395	429	76
149	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет /Колено оцинкованное водосточное (100 мм). Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	110	287				31570			

Гранд-СМЕТА

150	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм /Крюк кровельный угловой/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	414	22,04				9125			
Кровельное ограждение Borge:												
151	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1837 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1997 руб.) СП (879 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1997 руб.)	100 м ограждения	2,17 217 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	38733	1873	924	124
Снегозадержатель Borge:												
152	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами / снегозадержатель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1787 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1942 руб.) СП (854 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1942 руб.)	100 м ограждения	2,11 211 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	37662	1821	899	121
153	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,633 -Ф25,р1	54842,51				-34715			
154	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	106 окр(211,0/2:0	545,52				57825			
Итого по разделу 2 Монтаж									5846566			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									5895963	1286228	694178	88572
Накладные расходы									1222623			
Сметная прибыль									662147			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1070517			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									2372302			

Гранд-СМЕТА

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	77084			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	328266			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	238770			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	916396			
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	112			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1001252			
Погрузо-разгрузочные работы	65572			
Перевозка грузов автотранспортом	145086			
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	371995			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	467576			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	343937			
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	3834			
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	335348			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	2544			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	40142			
Итого	7780733			
В том числе:				
Материалы	3915557			
Машины и механизмы	694178			
ФОТ	1374800			
Накладные расходы	1222623			
Сметная прибыль	662147			
Непредвиденные затраты 1%	77807			
Итого с непредвиденными	7858540			
НДС 18%	1414537			
ВСЕГО по смете	9273077			

Гранд-СМЕТА

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)