

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2450-16 г. Бугуруслан, 2 мкр-он, д. 39 Капитальный ремонт конструкций крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 8605063 руб.
Средства на оплату труда _____ 1113554 руб.
Сметная трудоемкость _____ 8583,53 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций /парапетных плит+карнизных плит/ (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (25216 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (21190 руб.) СП (14409 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (21190 руб.)	100 шт. сборных конструкций	1,57 (128+29) / 100	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	23391	20409	2982	781
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (9065 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9853 руб.) СП (4335 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9853 руб.)	100 м2 стяжки	3,28 328,0 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	12747	9015	3732	838

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой /покрытия парапета рулонным материалом/ (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2480 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2696 руб.) СП (1186 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2696 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,28 328,0 / 100	994,4	801,55	192,85	20,55	3262	2629	633	67
4	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /кладки парапета, h =0,700 м.+кладки вентиляционных каналов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (53955 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (64232 руб.) СП (30831 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (64232 руб.)	1 м3	52 46+6	1963,81	1066,21	897,6	169,02	102118	55443	46675	8789
5	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	100 коробок	0,02 (1*2) / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
6	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (41 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (59 руб.) СП (30 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (59 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,014 (0,7*2) / 100	4210,79	4210,79			59	59		
7	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /рулонного покрытия - 2 слоя/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (99 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (118 руб.) СП (57 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (118 руб.)	100 м2 покрытия	0,072 (3,60*2,0) / 100	1817,69	1639,06	178,63		131	118	13	
8	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2283 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2718 руб.) СП (1305 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2718 руб.)	1 м3	2,2 1,1*2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	4320	2346	1974	372

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (77 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (65 руб.) СП (44 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (65 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,02 (1'2) / 100	7275,37	1800,5	5474,87	1432,99	146	36	110	29
10	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /гидроизоляционного рулонного ковра - 4 слоя/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (14980 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (17833 руб.) СП (8560 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17833 руб.)	100 м2 покрытия	10,88 (1234,0-146,0) / 100	1817,69	1639,06	178,63		19776	17833	1943	
11	ТЕР07-05-011-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,4; ЗПМ=12,23; МАТ=5,44 НР (1266 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1064 руб.) СП (724 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1064 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,04 (2'2) / 100	39225,36	22487,3	16738,06	4120,53	1569	899	670	165
12	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (33904 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (36852 руб.) СП (16215 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (36852 руб.)	100 м2 стяжки	12,268 (1234,0-7,2) / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	47676	33718	13958	3134
13	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 40 мм. ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (29608 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32183 руб.) СП (14161 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32183 руб.)	100 м2 стяжки	12,268 (1234,0-7,2) / 100	2934,44	2525,5	408,94	97,84	36000	30983	5017	1200

Гранд-СМЕТА

14	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /разуклонки из керамзита/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (22081 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (33456 руб.) СП (13382 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (33456 руб.)	100 т мусора	1,4722 (окр(1226,8*0,4/2*0,6;2) / 100	22725,17	22725,17			33456	33456		
15	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9278 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10085 руб.) СП (4437 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10085 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	12,268 (1234,0-7,2) / 100	994,4	801,55	192,85	20,55	12199	9833	2366	252
16	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (33904 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (36852 руб.) СП (16215 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (36852 руб.)	100 м2 стяжки	12,268 (1234,0-7,2) / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	47676	33718	13958	3134
17	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; до 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (5922 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6437 руб.) СП (2832 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6437 руб.)	100 м2 стяжки	12,268 (1234,0-7,2) / 100	586,89	505,1	81,79	19,57	7200	6197	1003	240
18	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /примыканий рулонного ковра к стенам и вентканалам/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (2019 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2403 руб.) СП (1153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2403 руб.)	100 м2 покрытия	1,466 146,60 / 100	1817,69	1639,06	178,63		2665	2403	262	
19	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /кирпичной кладки под карнизными плитами - 2 ряда/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (5914 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7041 руб.) СП (3380 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7041 руб.)	1 м3	5,7	1963,81	1066,21	897,6	169,02	11194	6078	5116	963

Очистка от строительного мусора												
20	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (222 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (261 руб.) СП (125 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (261 руб.)	1 т груза	62,94 окр((52*1,8+0,21+0,0165+7,2*0,02*1,2+2,2*1,8+1088,0*0,04*1,2+147,2+146,6*0,04*1,2+5,7*1,8)*0,2;2	223,04	4,15	218,89		14038	261	13777	
21	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	251,74 окр((52*1,8+0,21+0,0165+7,2*0,02*1,2+2,2*1,8+1088,0*0,04*1,2+147,2+146,6*0,04*1,2+5,7*1,8)*0,8;2	34,59		34,59		8708		8708	
22	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	454,65 окр((0,2*0,04*0,6*2,4+328,0*(0,015+0,01)*1,2+52*1,8+0,21+0,0165+7,2*0,02*1,2+2,2*1,8+2*0,04*2,4+1088,0*0,04*1,2+4*2,0*1,4*2,4+1226,8*0,06*1,2+147,2+1226,8*0,01*1,2+146,6*0,04*1,2+5,7*1,8);2	99,84		99,84		45392		45392	
Итого по разделу 1 Демонтаж									820421			
Раздел 2. Монтаж												
устройство тех. проема												
23	ТЕРр53-25-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=6,27 НР (1542 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (2113 руб.) СП (1183 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (2113 руб.)	1 т металлоконструк ций перемычек	0,1006 окр((80,22+13,572+6,854)/1000;4	91291,88	20936,29	506,85	69,1	9184	2106	51	7
24	ТССЦ-201-0761 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0761 1 квартал 2016 г. МАТ=6,39	т	-0,1046 -Ф3.р1	58958,93				-6167			
25	ТССЦ-101-3709 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 125х125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3709 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	т	0,0802 окр(80,22/1000;4	32063,01				2571			

Гранд-СМЕТА

26	ТССЦ-101-5184 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полок 50-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5184 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44	т	0,0136 окр(13,572/1000;4	24859,74				338			
27	ТССЦ-101-4678 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 40х5 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4678 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,0069 окр(6,854/1000;4	31463,9				217			
28	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	-0,0543 -Ф3,р2	3172,15				-172			
29	ТССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=5,92	м3	0,1	3572,42				357			
изоляция перекрытий												
30	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (52280 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (55617 руб.) СП (28365 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (55617 руб.)	100 м2 стяжки	11,5 1150,0 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	141528	52735	4072	2882
31	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (6386 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (6794 руб.) СП (3465 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (6794 руб.)	100 м2 поверхности	15,8 1580 / 100	7252,3	430,01	9,66		114586	6794	153	
32	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1934 -Ф5,р1	55,66				-107646			

Гранд-СМЕТА

33	ТССЦ-101-3373 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Линокрот ХПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3373 1 квартал 2016 г. МАТ=3	м2	1934	59,28				114648			
34	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (40568 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (43157 руб.) СП (22010 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (43157 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	11,5 1150,0 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	155638	42749	5975	408
35	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-47,38 -Ф4.р1	2256,51				-106913			
36	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	236,9 1150,0*0,2*1,03	1528,56				362116			
деревянные конструкции кровли												
37	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (72193 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (80214 руб.) СП (34492 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (80214 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	27,144 23,104+4,04	11702,36	2925,54	277,32	29,6	317649	79411	7528	803
38	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (41411 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (46012 руб.) СП (19785 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (46012 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	15,57	11702,36	2925,54	277,32	29,6	182206	45551	4318	461

Гранд-СМЕТА

39	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, подкос, накладка, каркас карниза, опорный брус, накладка доска, продольная связи/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (28478 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (31642 руб.) СП (13606 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (31642 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	11,476	10930,23	2757,25	187,22		125435	31642	2149	
40	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (18606 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (20673 руб.) СП (8889 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (20673 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,16 116 / 100	36078,99	17821,19	443,92		41852	20673	515	
41	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,23 -Ф6,р3	8567,27				-10538			
42	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	-1,067 -Ф6,р2	5616,9				-5993			
43	ТССЦ-102-0048 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0048 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	-0,6728 -Ф6,р1	5857,81				-3941			
44	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	1,44	5616,9				8088			
45	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	0,44	5614,4				2470			

Гранд-СМЕТА

46	ТССЦ-203-0372 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0372 1 квартал 2016 г. МАТ=4,21	м3	2,552 0,696+1,856	10153,76				25912			
47	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок / коньковый настил+карнизный щит/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (12279 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (17295 руб.) СП (8993 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17295 руб.)	100 м2	4,574 (77,40+380) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	69117	16898	1199	397
48	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (16887 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (23785 руб.) СП (12368 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (23785 руб.)	100 м2	11,05 1105,0 / 100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	75229	23611	653	174
49	ТССЦ-101-1805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81	т	-0,0464 -Ф8,р1	52002,88				-2413			
50	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,0292 0,2*146/1000	30667,62				895			
51	ТССЦ-204-0029 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0029 1 квартал 2016 г. МАТ=3,57	т	0,0438 0,3*146/1000	35864,04				1571			
52	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (64931 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (84326 руб.) СП (40476 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (84326 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	46,4 4640,0 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	120345	83225	36267	1101

Гранд-СМЕТА

53	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1494	89,31				133429			
слуховое окно (6 шт.)												
54	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (4579 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5088 руб.) СП (2188 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5088 руб.)	1 слуховое окно	6	2334,99	826,26	169,19	21,65	14010	4958	1015	130
55	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	6	105,47				633			
56	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (703 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (764 руб.) СП (336 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (764 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,372 (6,20*6) / 100	8500,69	2004,01	482,13	51,37	3162	745	179	19
57	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (569 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (801 руб.) СП (417 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (801 руб.)	100 м2	0,372 (6,20*6) / 100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	2533	795	22	6
58	ТССЦ-102-0025 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	м3	-0,3348 -Ф10,р1	4895,45				-1639			
59	ТССЦ-102-0044 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0044 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м3	1,25	6518,09				8148			

Гранд-СМЕТА

60	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (2133 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2319 руб.) СП (1020 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2319 руб.)	100 м2 кровли	0,462 ((3+4,70)*6) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	19168	2247	418	72
61	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-7,392 -Ф9.p1	246,45				-1822			
62	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-56,36	253,64				-14295			
63	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,3164 окр(46,2*6,4*1,07/1000;4	75139,81				23774			
Ходовой мостик:												
64	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (2772 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4200 руб.) СП (1680 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4200 руб.)	100 п. м ходов	1,7 170,0 / 100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	19026	4143	156	57
пароизоляция кровли												
65	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (14335 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (15581 руб.) СП (6856 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15581 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	15,162 (1562,40-46,2) / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	64444	15192	3655	389
66	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,7581 -Ф12.p1	18265,13				-13847			

Гранд-СМЕТА

67	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1668 -Ф12,р2	19,01				-31709			
68	ТССЦ-101-7193 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана диффузионная подкровельная, марка "Ондулис SA130" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7193 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	м2	1668	43,59				72708			
металлоконструкции кровли												
69	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (70007 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (76095 руб.) СП (33482 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (76095 руб.)	100 м2 кровли	15,162 (1562,4-46,2) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	629045	73733	13714	2362
70	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-242,6 -Ф13,р2	246,45				-59789			
71	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1850 -Ф13,р1	253,64				-469234			
72	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	10,674 окр(1516,2*6,4*1,1/1000;4	75139,81				802042			
73	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, капельник, подшивка карниза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	353 43+80+230	746,04				263352			
примыкание вентканалов, примыкание слуховых окон к кровле												

Гранд-СМЕТА

74	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (60540 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (65804 руб.) СП (28954 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (65804 руб.)	100 м2 покрытия	4,67 (87+380) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	229557	65620	862	184
75	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-3,652 -Ф26,р1	43613,07				-159275			
76	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм /планки примыкания+внутренняя отделка вентканалов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	467 87+380	353,37				165024			
77	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (822 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (894 руб.) СП (393 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (894 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,87 87 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	3698	872	210	22
78	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0435 -Ф14,р2	18265,13				-795			
79	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-95,7 -Ф14,р1	19,01				-1819			
80	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	95,7	160,13				15324			

Гранд-СМЕТА

81	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)Уплотнитель UP-NC35-N-25-1000 30x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	37	246,45				9119			
82	ТССЦ-101-8030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37	л	4,8	690,95				3317			
83	ТЕР26-01-037-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху (При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-037-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,93; МАТ=3,47 НР (16280 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (21143 руб.) СП (10149 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21143 руб.)	1 м3 изоляции	19	7876,58	1112,81	453,71		149655	21143	8620	
84	ТССЦ-104-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,04	м3	-18,43 -Ф15,р1	5185,05				-95560			
85	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	18,43	1528,56				28171			
86	ТЕР07-06-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,88; ЗПМ=12,23; МАТ=5,92 НР (1002 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (1012 руб.) СП (587 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1012 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,04 (3+1) / 100	55881,32	14795,36	40250,06	10488,81	2235	592	1610	420
87	ТССЦ-403-0870 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты плоские ПТ 8-8,6 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0870 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11	шт.	3	1207,98				3624			

Гранд-СМЕТА

88	ТССЦ-403-0871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты плоские ПТ 13-13.8 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0871 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11	шт.	1	1218,77				1219			
89	ТЕР20-01-001-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-01-001-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=5,19 НР (471 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (481 руб.) СП (269 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (481 руб.)	100 м2 поверхности воздухопроводов	0,0374 3,74 / 100	16019,7	12788,05	959,73	71,06	599	478	36	3
90	ТССЦ-301-1792 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69	м2	3,74	546,13				2043			
91	ТССЦ-301-1792 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69	м2	1,88	546,13				1027			
92	ТССЦ-101-5821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5821 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26	т	0,014	292435,15				4094			
93	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (1308 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1335 руб.) СП (748 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1335 руб.)	1 дефлектор	2	746,38	665,43	34,04	1,96	1493	1331	68	4
94	ТССЦ-201-1004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	2	192,41				385			

Гранд-СМЕТА

95	ТССЦ-301-1182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	2	4465,13				8930			
96	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой /гидроизоляция конька кровли, вальмы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (407 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (442 руб.) СП (194 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (442 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,43 43 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1828	431	104	11
97	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-47,3 -Ф16,р2	19,01				-899			
98	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0215 -Ф16,р1	18265,13				-393			
99	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	47,3	160,13				7574			
100	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (401 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (445 руб.) СП (191 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (445 руб.)	100 м2 проемов	0,0225 (1,62+0,63) / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	9228	397	228	48
101	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	3	501,92				1506			

Гранд-СМЕТА

102	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-2,25 -Ф17.р1	3648,48				-8209			
103	ТССЦ-203-8120 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 ммпротивопожарный люк-дверь "Пчела" 900х900 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8120 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	10799,75				21600			
104	ТССЦ-203-8120 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 ммпротивопожарный люк-дверь "Пчела" 900х700 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8120 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	10799,75				10800			
105	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (473 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (525 руб.) СП (226 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (525 руб.)	100 м2 проемов	0,055 5,5 / 100	42400,82	9524,11	126,33	13,82	2332	524	7	1
106	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,0396 -Ф18.р1	45300,51				-1794			
107	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	5,5	353,37				1944			
Покрытие вентканалов												
108	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (12419 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13499 руб.) СП (5940 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13499 руб.)	100 м2 покрытия	0,958 95,80 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	47091	13461	177	38

Гранд-СМЕТА

109	ТССЦ-101-0795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0115 -Ф19,р2	45464,52				-523			
110	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,7492 -Ф19,р1	43613,07				-32675			
111	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	95,8	353,37				33853			
112	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1135 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1622 руб.) СП (811 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1622 руб.)	1 т	0,2778 окр(277,80/1000;4	47483,65	5763,27	169,99	74,97	13191	1601	47	21
113	ТССЦ-101-0982 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	т	-0,0139 -Ф20,р2	28231,43				-392			
114	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,2722 -Ф20,р1	40719,52				-11084			
115	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,2778 окр(277,80/1000;4	30555,06				8488			

Гранд-СМЕТА

116	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (281 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (407 руб.) СП (195 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (407 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,246 24,60 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	1008	406	33	1
117	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (173 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (251 руб.) СП (120 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (251 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,246 24,60 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1067	250	21	1
Объединение вентиляционных каналов в коллективный воздуховод, утепление и отделку вентиляционных каналов (общий объем)												
118	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /вентканалов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (32453 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (34896 руб.) СП (18844 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (34896 руб.)	1 м3 кладки	47,5	6078,45	655,77	301,45	78,88	288726	31149	14319	3747
119	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-18,72 -Ф21.р1	11104,7				-207880			
120	ТССЦ-404-0125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0125 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	1000 шт.	18,72 18720,0 / 1000	10887,82				203820			
121	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (3440 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3699 руб.) СП (1997 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3699 руб.)	1 т металлических изделий	0,497 окр((2,21*6,1*13+2,21*9,1*16)/1 000;4	53734,48	7396,7	323,07	45,37	26706	3676	161	23

Гранд-СМЕТА

122	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /карниза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (48509 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (52160 руб.) СП (28166 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (52160 руб.)	1 м3 кладки	71 7+64	6078,45	655,77	301,45	78,88	431570	46560	21403	5600
123	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-27,97 -Ф22,р1	11104,7				-310598			
124	ТССЦ-404-0125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0125 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	1000 шт.	27,97 27970,0 / 1000	10887,82				304532			
125	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (5560 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (5978 руб.) СП (3228 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (5978 руб.)	1 т металлических изделий	0,8033 окр((2,21*15,5*2+2,21*83,12*4)/ 1000;4	53734,48	7396,7	323,07	45,37	43165	5942	260	36
126	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /карниза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (37577 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (40405 руб.) СП (21819 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (40405 руб.)	1 м3 кладки	55	6078,45	655,77	301,45	78,88	334315	36067	16580	4338
127	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-21,67 -Ф23,р1	11104,7				-240639			
128	ТССЦ-404-0125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0125 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	1000 шт.	21,67 21670,0 / 1000	10887,82				235939			

Гранд-СМЕТА

129	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (3488 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3750 руб.) СП (2025 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3750 руб.)	1 т металлических изделий	0,5039 окр(2,21*38*6/1000;4	53734,48	7396,7	323,07	45,37	27077	3727	163	23
130	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов вакуумных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (2352 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2400 руб.) СП (1344 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2400 руб.)	1 клапан	18	189,21	133,31	9,22		3406	2400	166	
131	ТССЦ-301-8440 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	18	1787,77				32180			
132	ТССЦ-507-0783 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Переход полиэтиленовый с удлинённым хвостовиком SDR 11, 160x110 (ТУ2248-001-18425183-01) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0783 1 квартал 2016 г. МАТ=1,94	шт.	18	493,81				8889			
133	ТЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и получилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; МАТ=5,34 НР (171 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (222 руб.) СП (107 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (222 руб.)	1 м3 изоляции	0,088	13938,27	2522,32	211,62		1227	222	19	
134	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	-0,0034 -Ф24.p2	44364,12				-151			
135	ТССЦ-104-0017 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0017 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13	м3	-0,0908 -Ф24.p1	8437,82				-766			

Гранд-СМЕТА

136	ТССЦ-104-0557 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0557 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	м	9	171,06				1540			
137	ТССЦ-301-5610 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5610 1 квартал 2016 г. МАТ=1,78	шт.	36	67,96				2447			
Монтаж навесной стеллажной лестницы (шинного подвеса Krause для крепления лестницы)												
138	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (20 руб.) СП (12 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (20 руб.)	1 т конструкций	0,0036 окр(3,6/1000;4	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	37	16	19	4
139	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,0036 окр(3,6/1000;4	55191,46				199			
Организованный водоотвод крыши												
140	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (8676 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (8853 руб.) СП (4958 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (8853 руб.)	1 воронка	21	1094,26	419,61	103,72	1,96	22979	8812	2178	41
141	ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-21 -Ф25,р1	552,69				-11606			
142	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06	шт.	21	159,11				3341			

Гранд-СМЕТА

143	ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных (водосточная труба) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (36269 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (39423 руб.) СП (17346 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (39423 руб.)	100 м желобов	3,591 359,10 / 100	85456,31	10561,83	2337,16	416,19	306874	37928	8393	1495
144	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (7261 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7892 руб.) СП (3472 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7892 руб.)	100 м желобов	2 200 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	64322	7829	357	63
145	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	105	287				30135			
146	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм /Крюк кровельный угловой/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	328	22,04				7229			
Кровельное ограждение Borge:												
147	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1719 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1868 руб.) СП (822 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1868 руб.)	100 м ограждения	2,03 203 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	36234	1752	864	116
Снегозадержатель Borge:												
148	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами / снегозадержатель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1676 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1822 руб.) СП (802 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1822 руб.)	100 м ограждения	1,98 198 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	35342	1709	843	113

Гранд-СМЕТА

149	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,594 -Ф1.р1	54842,51				-32576			
150	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	99 окр(198,0/2;0	545,52				54006			
Итого по разделу 2 Монтаж									6399803			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									5705140	1067957	328138	45597
Накладные расходы									988153			
Сметная прибыль									526931			
Итого по смете:												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									71686			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									2302439			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									264740			
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									4792			
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									92397			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									14385			
Погрузо-разгрузочные работы									8708			
Перевозка грузов автотранспортом									47858			
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									9053			
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									350267			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									986911			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									194341			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									441833			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									921684			

Гранд-СМЕТА

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	150134			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	3824			
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1352327			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	2845			
Итого	7220224			
В том числе:				
Материалы	4309045			
Машины и механизмы	328138			
ФОТ	1113554			
Накладные расходы	988153			
Сметная прибыль	526931			
Непредвиденные затраты 1%	72202			
Итого с непредвиденными	7292426			
НДС 18%	1312637			
ВСЕГО по смете	8605063			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)