

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 2292 г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52 Капитальный ремонт конструкций крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 5078868,68 руб.

Средства на оплату труда 702431 руб.

Сметная трудоемкость 5321,44 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>												
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /гидроизоляции из рулонного материала - 5 слоев/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (14085 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (16768 руб.) СП (8049 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16768 руб.)	100 м2 покрытия	10,23 1023 / 100	1817,69	1639,06	178,63		18595	16768	1827	
2	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /примыканий из рулонного материала - 2 слоя/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (795 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (946 руб.) СП (454 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (946 руб.)	100 м2 покрытия	0,577 57,70 / 100	1817,69	1639,06	178,63		1049	946	103	

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /прижимной планки примыкания рулонного ковра к вентиляционным каналам из листовой стали/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2623 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2851 руб.) СП (1254 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2851 руб.)	100 м2 покрытия	0,289 28,90 / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	2880	2843	37	8
4	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (28273 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30731 руб.) СП (13522 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30731 руб.)	100 м2 стяжки	10,23 1023 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	39756	28117	11639	2614
5	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 40 мм. ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (24690 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26837 руб.) СП (11808 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26837 руб.)	100 м2 стяжки	10,23 1023 / 100	2934,44	2525,5	408,94	97,84	30019	25836	4183	1001
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /засыпки керамзитом/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (36825 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (55795 руб.) СП (22318 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (55795 руб.)	100 т мусора	2,4552 (409,20*0,6) / 100	22725,17	22725,17			55795	55795		
7	<b>ТЕРр58-17-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (7625 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10740 руб.) СП (5585 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10740 руб.)	100 м2 покрытия кровли	10,23 1023 / 100	1050,65	1049,82	0,83		10748	10740	8	

Гранд-СМЕТА

8	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (28273 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30731 руб.) СП (13522 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30731 руб.)	100 м2 стяжки	10,23 1023 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	39756	28117	11639	2614
9	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4938 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5367 руб.) СП (2361 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5367 руб.)	100 м2 стяжки	10,23 1023 / 100	586,89	505,1	81,79	19,57	6004	5167	837	200
10	<b>ТЕР07-05-030-11</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций /плит покрытия вентканалов/ (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (12207 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (10258 руб.) СП (6975 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (10258 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,76 76 / 100	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	11323	9880	1443	378
11	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (180 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (200 руб.) СП (86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (200 руб.)	100 м2 проемов	0,0126 1,26 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	280	178	102	22
12	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (8560 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10190 руб.) СП (4891 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10190 руб.)	1 м3	8,25	1963,81	1066,21	897,6	169,02	16201	8796	7405	1394

Гранд-СМЕТА

13	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /капельника/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (6353 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6905 руб.) СП (3038 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6905 руб.)	100 м2 покрытия	0,7 70 / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	6976	6886	90	19
14	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	100 коробок	0,02 (1*2) / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
15	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (67 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (95 руб.) СП (48 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (95 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0226 (1,13*2) / 100	4210,79	4210,79			95	95		
16	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3632 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4324 руб.) СП (2076 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4324 руб.)	1 м3	3,5 1,75*2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	6873	3732	3141	592
17	<b>ТЕР07-05-007-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (7696 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (6467 руб.) СП (4398 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (6467 руб.)	100 шт. сборных конструкций	2 1*2	7275,37	1800,5	5474,87	1432,99	14551	3601	10950	2866
18	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /подшивки потолка/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (672 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (730 руб.) СП (321 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (730 руб.)	100 м2 покрытия	0,074 (3,7*2) / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	737	728	9	2

Гранд-СМЕТА

19	<b>ТЕРр58-1-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (311 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (438 руб.) СП (228 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (438 руб.)	100 м2 кровли	0,16 (8*2) / 100	2898,05	2679,47	218,58	57,24	464	429	35	9
20	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (211 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (297 руб.) СП (154 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (297 руб.)	100 м2 кровли	0,16 (8*2) / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	337	282	55	15
21	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (244 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (290 руб.) СП (139 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (290 руб.)	100 м2 покрытия	0,16 (8*2) / 100	1944,48	1812,36	132,12		311	290	21	
Очистка от строительного мусора												
22	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	141,09	345,71		345,71		48776		48776	
23	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	329,21	34,59		34,59		11387		11387	
24	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	470,3	99,84		99,84		46955		46955	
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>									<b>660353</b>			
<b>Раздел 2. Монтаж</b>												
покрытие кровли здания												

Гранд-СМЕТА

25	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (35339 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38412 руб.) СП (16901 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38412 руб.)	100 м2 стяжки	10,23 1023 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	104852	35145	14549	3267
26	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (6170 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6706 руб.) СП (2951 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6706 руб.)	100 м2 стяжки	10,23 1023 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	25293	6456	1044	250
27	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9672 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10513 руб.) СП (4626 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10513 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	10,23 1023 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	43481	10250	2466	263
28	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1125 -Ф2.р1	19,01				-21386			
29	<b>ТССЦ-101-6073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикроэласт ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6073 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23	м2	1125	99,79				112264			
30	<b>ТЕР26-01-041-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-041-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,52; МАТ=3,93 НР (115358 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (149816 руб.) СП (71912 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (149816 руб.)	1 м3 изоляции	153,45 1023*0,15	5593,68	976,32	162,63		858350	149816	24956	

Гранд-СМЕТА

31	<b>ТССЦ-104-0103</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-156,5 -Ф5,р1	4367,37				-683493			
32	<b>ТССЦ-104-1224</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=2,96	м3	156,5	5491,98				859495			
33	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (53136 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (57757 руб.) СП (25413 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (57757 руб.)	1 м3 утеплителя	143,5	2157,89	346,48	231,91	56,01	309657	49720	33279	8037
34	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (35339 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38412 руб.) СП (16901 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38412 руб.)	100 м2 стяжки	10,23 1023 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	104852	35145	14549	3267
35	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (30848 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (33530 руб.) СП (14753 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (33530 руб.)	100 м2 стяжки	10,23 1023 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	126464	32279	5221	1251
36	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (2551 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3189 руб.) СП (1403 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3189 руб.)	1 т	1,91301 1023*1,87/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	54802	3129	523	60

Гранд-СМЕТА

37	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (3368 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3661 руб.) СП (1611 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3661 руб.)	100 м2 кровли	10,23 1023 / 100	1235,24	357,85	19,32		12637	3661	198	
38	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,4604	19068,16				-8779			
39	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	358,5	82,68				29641			
40	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (18950 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (20598 руб.) СП (9063 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (20598 руб.)	100 м2 кровли	10,23 1023 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	426826	20194	3284	404
41	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1166	179,21				-208959			
42	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1187	152,7				-181255			
43	<b>ТССЦ-101-4731</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Унифлекс ВЕНТ ЭПВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4731 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1187	95,8				113715			

## Гранд-СМЕТА

44	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	1166	168,5				196471			
примыкание кровли к парапетам и вентиляционным каналам												
45	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (9455 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10277 руб.) СП (4522 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10277 руб.)	100 м примыканий	1,44 144 / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	78864	10087	1061	190
46	<b>ТССЦ-101-1755</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	т	-0,0187	26645,8				-498			
47	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,288	43613,07				-12561			
48	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-272,2	179,21				-48781			
49	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	108,9	168,5				18350			
50	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	128,5	160,13				20577			

Гранд-СМЕТА

51	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,17676 4,91*36/1000	41833,14				7394			
52	<b>ТССЦ-206-1341</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08	м	144	38,25				5508			
53	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (194 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (211 руб.) СП (93 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (211 руб.)	100 м2 кровли	0,59 59 / 100	1235,24	357,85	19,32		729	211	11	
54	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0266	19068,16				-507			
55	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	20,5	82,68				1695			
56	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (9166 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11458 руб.) СП (4239 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11458 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,11 111 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	18855	11056	636	402
устройство покрытия здания выхода на кровлю (2 шт.)												
57	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (177 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (211 руб.) СП (101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (211 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,06972 8,30*8,4/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	326	195	94	16

Гранд-СМЕТА

58	<b>ТССЦ-101-3845</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3845 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,076692 8,30*8,4*1,1/1000	39763,88				3050			
59	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (223 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (242 руб.) СП (106 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (242 руб.)	1 м3 утеплителя	0,6 0,3*2	2157,89	346,48	231,91	56,01	1295	208	139	34
60	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (291 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (316 руб.) СП (139 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (316 руб.)	100 м2 стяжки	0,084 (4,20*2) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	861	289	119	27
61	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (51 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (55 руб.) СП (24 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (55 руб.)	100 м2 стяжки	0,084 (4,20*2) / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	208	53	9	2
62	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (28 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30 руб.) СП (13 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30 руб.)	100 м2 кровли	0,084 (4,20*2) / 100	1235,24	357,85	19,32		104	30	2	
63	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0038	19068,16				-72			
64	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	3 1,5*2	82,68				248			

Гранд-СМЕТА

65	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (155 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (169 руб.) СП (74 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (169 руб.)	100 м2 кровли	0,084 (4,20*2) / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	3505	166	27	3
66	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-9,576	179,21				-1716			
67	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-9,744	152,7				-1488			
68	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	9,744	160,13				1560			
69	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	9,576	168,5				1614			
70	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (788 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (857 руб.) СП (377 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (857 руб.)	100 м примыканий	0,12 (6*2) / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	6572	841	88	16
71	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,024 -Ф3,р1	43613,07				-1047			

Гранд-СМЕТА

72	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-22,68	179,21				-4064			
73	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,027496 4,91*2,80*2/1000	41833,14				1150			
74	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	9,8 4,9*2	160,13				1569			
75	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	8,6 4,3*2	168,5				1449			
76	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (416 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (520 руб.) СП (192 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (520 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,0504 (2,52*2) / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	856	502	29	18
77	<b>ТЕР16-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (826 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (843 руб.) СП (472 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (843 руб.)	1 воронка	2 1*2	1094,26	419,61	103,72	1,96	2189	839	207	4
78	<b>ТССЦ-301-3302</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-2	552,69				-1105			

Гранд-СМЕТА

79	<b>ТССЦ-301-3303</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка сливная диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3303 1 квартал 2016 г. МАТ=2,23	шт.	2 1*2	84,63				169			
80	<b>ТЕР12-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных /водосточные трубы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (363 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (395 руб.) СП (174 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (395 руб.)	100 м желобов	0,036 (1,8*2) / 100	85456,31	10561,83	2337,16	416,19	3076	380	84	15
81	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (175 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (190 руб.) СП (84 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (190 руб.)	100 м желобов	0,048 (2,4*2) / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	1544	188	9	2
82	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено оцинкованное водосточное (50 мм) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	2 1*2	261,38				523			
83	<b>ТССЦ-301-5605</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм /Хомут металлический ф50 □ в комплекте шпилька, дюбель10х50. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5605 1 квартал 2016 г. МАТ=1,77	шт.	4 2*2	15,93				64			
84	<b>ТССЦ-101-2534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль из квадратной стали /Крюк кровельный угловой. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	шт.	20 10*2	46,33				927			
85	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (259 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (282 руб.) СП (124 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (282 руб.)	100 м2 покрытия	0,02 (1*2) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	983	281	4	1

Гранд-СМЕТА

86	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0156	43613,07				-680			
87	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм /капельник/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,00982 4,91*12/1000	41833,14				411			
устройство зонтов с крышкой типа вальма												
88	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7260 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7891 руб.) СП (3472 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7891 руб.)	100 м2 покрытия	0,56 56 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	27527	7869	103	22
89	<b>ТССЦ-101-0795</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0067 -Ф1.р1	45464,52				-305			
90	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,4379	43613,07				-19098			
91	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,27496 4,91*56/1000	41833,14				11502			
92	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1387 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1982 руб.) СП (991 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1982 руб.)	1 т	0,3395 339,50/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	16121	1957	58	25

Гранд-СМЕТА

93	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (343 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (497 руб.) СП (239 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 30 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	1229	496	40	1
94	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (211 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (306 руб.) СП (147 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (306 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 30 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1302	305	26	1
устройство карнизного свеса и водосточной системы												
95	<b>ТЕР12-01-002-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (1534 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1667 руб.) СП (733 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1667 руб.)	100 м2 кровли	1,41 141 / 100	22760,8	1160,26	174,4	21,65	32093	1636	246	31
96	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-163,6	179,21				-29319			
97	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	163,6	160,13				26197			
98	<b>ТЕР16-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (4132 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4216 руб.) СП (2361 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4216 руб.)	1 воронка	10	1094,26	419,61	103,72	1,96	10943	4196	1037	20

Гранд-СМЕТА

99	<b>ТССЦ-301-3302</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-10	552,69				-5527			
100	<b>ТССЦ-301-1104</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм /Воронка водосточная диаметром 250 мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06	шт.	10	159,11				1591			
101	<b>ТЕР12-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных /водосточные трубы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (17170 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18663 руб.) СП (8212 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18663 руб.)	100 м желобов	1,7 170 / 100	85456,31	10561,83	2337,16	416,19	145276	17955	3973	708
102	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (6397 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6953 руб.) СП (3059 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6953 руб.)	100 м желобов	1,762 176,20 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	56668	6897	315	56
103	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет /Колено водосточной трубы d=100. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	40	287				11480			
104	<b>ТССЦ-201-1103</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм /Отмет водосточной трубы d=100. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1103 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17	шт.	10	170,14				1701			
105	<b>ТССЦ-301-5609</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм /Хомут металлический ф100 □ в комплекте шпилька, дюбель10х50. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	120	41,82				5018			

Гранд-СМЕТА

106	<b>ТССЦ-101-2534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль из квадратной стали /Крюк кровельный угловой. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	шт.	296	46,33				13714			
107	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (20560 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (22348 руб.) СП (9833 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (22348 руб.)	100 м2 покрытия	1,586 158,60 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	77961	22285	293	63
108	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,24	43613,07				-54080			
109	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм /капельник/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,778726 4,91*158,60/1000	41833,14				32577			
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ (2 шт.)												
110	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (5289 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (5687 руб.) СП (3071 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (5687 руб.)	1 м3 кладки	7,74 (3,52+0,35)*2	6078,45	655,77	301,45	78,88	47047	5076	2333	611
111	<b>ТССЦ-404-0005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-3,05	11104,7				-33869			
112	<b>ТССЦ-404-0126</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0126 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	1000 шт.	3,05	12168,53				37114			

## Гранд-СМЕТА

113	<b>ТЕР46-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (685 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (815 руб.) СП (391 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (815 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,2046 102,30*2/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	1668	726	582	89
114	<b>ТССЦ-103-1866</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х50 мм, толщина стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1866 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	м	19,2 1,60*6*2	341,95				6565			
115	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (103 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (149 руб.) СП (72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (149 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 (4,50*2) / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	369	149	12	
116	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (63 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (91 руб.) СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (91 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 (4,50*2) / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	391	91	8	
117	<b>ТССЦ-113-0246</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-115 серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0246 1 квартал 2016 г. МАТ=4,93	т	-0,0034	80362,4				-273			
118	<b>ТССЦ-113-0514</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Состав огнезащитный «ФайэфлексТМ Крилак» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0514 1 квартал 2016 г. МАТ=1,87	кг	3,4 0,0034*1000	563,84				1917			
119	<b>ТЕР09-04-009-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж оконных блоков: алюминиевых с нащельниками из алюминия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,66; ЗПМ=12,23; МАТ=6,22 НР (165 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (239 руб.) СП (139 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (239 руб.)	1 т конструкций	0,0074 3,7*2/1000	46118,59	29119,75	15355,7	3218,45	341	215	114	24

## Гранд-СМЕТА

120	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	22 11'2	1,08				24			
121	<b>ТССЦ-206-0347</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Нащельники для окон в спаренном переплете боковые НС-18Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-0347 1 квартал 2016 г. МАТ=5,31	шт.	8 4'2	948,58				7589			
122	<b>ТССЦ-201-0345</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 60.18. /Окно слуховое жалюзийное РЭД-НСТ2 800х800мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0345 1 квартал 2016 г. МАТ=2,61	шт.	2 1'2	16583,18				33166			
123	<b>ТЕР09-04-013-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 НР (341 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (494 руб.) СП (287 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (494 руб.)	1 м2 проема	1,6 0,80'2	984,35	308,81	62,52		1575	494	100	
124	<b>ТССЦ-203-8120</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДГМ-01/60, размером 900х1600 мм /ДГМ-0,1/60-800х1000. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8120 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2 1'2	10799,75				21600			
125	<b>ТЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗГМ=12,23; МАТ=5,58 НР (1380 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2000 руб.) СП (1160 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2000 руб.)	1 т конструкций	0,1778 88,9'2/1000	12348,25	11152,54	962,41	96,62	2196	1983	171	17
126	<b>ТССЦ-203-8120</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДГМ-01/60, размером 900х1600 мм /Противопожарный люк-лаз 2го типа EI-60 размерами 800х800мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8120 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2 1'2	10799,75				21600			

Гранд-СМЕТА

127	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (272 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (388 руб.) СП (194 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (388 руб.)	1 т	0,0664 33,20*2/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	3153	383	11	5
128	<b>ТССЦ-101-0982</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	т	-0,0033	28231,43				-93			
129	<b>ТССЦ-101-0996</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,0651	40719,52				-2651			
130	<b>ТССЦ-101-2545</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая 75х75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2545 1 квартал 2016 г. МАТ=4,08	т	0,0664 33,20*2/1000	26106,49				1733			
ЛМ-1												
131	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (44 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (64 руб.) СП (37 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (64 руб.)	1 т конструкций	0,0114 5,70*2/1000	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	118	51	61	13
132	<b>ТССЦ-201-0650</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,0114 5,70*2/1000	55191,46				629			
133	<b>ТССЦ-101-4469</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4469 1 квартал 2016 г. МАТ=5,09	шт.	4 2*2	8,7				35			

Гранд-СМЕТА

134	<b>ТЕРп53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (461 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (632 руб.) СП (354 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (632 руб.)	100 м3 кладки	0,00825 8,25/1000	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	5030	569	243	63
135	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен /внешних граней и днища карнизных плит цементно-песчаным раствором прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (10653 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (13316 руб.) СП (4927 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (13316 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	1,29 129 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	21913	12849	739	467
136	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (1934 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2417 руб.) СП (894 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2417 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,29 129/100	4523,99	1873,39	39,34		5836	2417	51	
устройство ограждения по карнизу												
137	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1448 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1574 руб.) СП (693 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1574 руб.)	100 м ограждения	1,71 171 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	30523	1476	728	98
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>3601158</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3338801	670842	274536	31589
Накладные расходы									603688			
Сметная прибыль									319022			
<b>Итоги по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									89301			
Кровли									2750755			
Прочие ремонтно-строительные работы									114938			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									25663			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									57150			
Деревянные конструкции									546			
Проемы (ремонтно-строительные)									22317			

## Гранд-СМЕТА

Погрузо-разгрузочные работы	60163			
Перевозка грузов автотранспортом	46955			
Теплоизоляционные работы	362127			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	58756			
Строительные металлические конструкции	487468			
Отделочные работы	81799			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	34837			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	4239			
Конструкции из кирпича и блоков	58652			
Стены (ремонтно-строительные)	5845			
Итого	4261511			
В том числе:				
Материалы	2393423			
Машины и механизмы	274536			
ФОТ	702431			
Накладные расходы	603688			
Сметная прибыль	319022			
Непредвиденные затраты 1%	42615			
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>4304126</b>			
НДС 18%	774742,68			
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>5078868,7</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)